



STUDIO TECNICO DOTT. ING. ALESSANDRO LAI
VICO MILITE CORRIAS N. 14 ESCALAPLANO
TEL. 3497956836 - email alelai84@tiscali.it

COMUNE DI SODDÌ PROVINCIA DI OR

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

LAVORI DI "BITUMATURA STRADE COMUNALI" NEL COMUNE DI SODDÌ

OGGETTO:
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO


DATA:
FEBBRAIO
2020

ALLEGATO:

03

IL COMMITTENTE:
AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL PROFESSIONISTA:
ING. ALESSANDRO LAI



Comune di Soddi
Provincia di Oristano

OGGETTO: Lavori di Bitumatura Strade Comunali

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Soddi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	€ 125.000,00
Oneri della sicurezza	€ 3.750,00
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 41.250,00
Costo complessivo dell'opera	€ 170.000,00

Escalaplano, li Febbraio 2020

Il Progettista:
Ing. Alessandro Lai

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
2	SAR18_PF. 0001.0003.0 002	1.0 Lavori di bitumatura strade comunali 1.01 Lavori di Bitumatura STRATO DI FONDAZIONE della massicciata...a spessore finito dopo il costipamento Progressiva 0,00 a 400,00 (colore rosso) 400 x 4 x 0,05 Progressiva 1-0,00 a 1-271,00 (colore blu) 271,00 x 4 x 0,05 Sommano SAR18_PF.0001.0003.0002	metri cubi	80,00 54,20 <u>134,20</u>	€ 33,67		€ 4.518,51
5	SAR18_PF. 0001.0003.0 018	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER CHIUSO ...le sul mezzo. Steso con vibrofinitrice. Strada Pranu Naria (Ricariche di materiale mancante) Progressiva 400,00 a 491,00 (colore verde) 1 x 1,2 x 0,1 Progressiva 746,00 a 836,00 (colore Giallo) 10 x 3,5 x 0,1 Progressiva 1127,00 a 1152,00 (colore Magenta) 2 x 2 x 0,08 Progressiva 1251,00 a 1291,00 (colore Ciano) 4 x 2 x 0,1 Progressiva 1716,00 a 1756,00 (colore Marrone) 1,50 x 2 x 0,08 Sommano SAR18_PF.0001.0003.0018	metri cubi	0,12 3,50 0,32 0,80 0,24 <u>4,98</u>	€ 280,40		€ 1.396,39
4	SAR18_PF. 0001.0003.0 020	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'US...presso per strade urbane e extraurbane. Strada PEEP 1300 x 0,04 Strada Pranu Naria Progressiva 400,00 a 491,00 (colore verde) (491,00-400) x 4,5 x 0,04 Progressiva 746,00 a 836,00 (colore Giallo) (964,00-746,00) x 4,5 x 0,04 Progressiva 1127,00 a 1152,00 (colore Magenta) (1152,00-1127,00) x 5 x 0,04 Progressiva 1251,00 a 1291,00 (colore Ciano) (1291,00-1251,00) x 5 x 0,04 Progressiva 1716,00 a 1756,00 (colore Marrone) (1756,00-1716,00) x 4 x 0,04 Sommano SAR18_PF.0001.0003.0020	metri cubi	52,00 16,38 39,24 5,00 8,00 6,40 <u>127,02</u>	€ 328,17		€ 41.684,15
1	NP-A.001	REALIZZAZIONE DI FRESATURA DEL PIANO V...dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Strada PEEP Sommano NP-A.001	metri	<u>1.300,00</u> <u>1.300,00</u>	€ 6,31		€ 8.203,00
3	SAR18_PF. 0001.0003.0	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER S...presso per strade urbane e A Riportare:					€ 55.802,05

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 55.802,05
	010	extraurbane. Progressiva 0,00 a 400,00 (colore rosso) 400 x 4 x 0,07 Progressiva 1-0,00 a 1-271,00 (colore blu) 271,00 x 4 x 0,07 Sommano SAR18_PF.0001.0003.0010	metri cubi	112,00 75,88 <u>187,88</u>	€ 288,40		€ 54.184,59 <u>€109.986,64</u>
6	SAR18_PF. 0001.0008.0 003	Sommano 1.01 Lavori di Bitumatura 1.02 Realizzazione segnaletica stradale BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 BORDO ...ompensare con le adeguate voci d'elenco Tratto A Tratto B Sommano SAR18_PF.0001.0008.0003	metri	50,00 20,00 <u>70,00</u>	€ 143,47		€ 10.042,90
7	SAR18_PF. 0001.0008.0 013	GRUPPO TERMINALE PER BARRIERE DI SICUR... classe N2 bordo laterale legno acciaio A stima A stima Sommano SAR18_PF.0001.0008.0013	cadaun o	2,00 2,00 <u>4,00</u>	€ 196,23		€ 784,92
8	SAR18_PF. 0001.0003.0 106	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseg...plessiva verniciata inferiore ai 150 mq Segnali Stradali Segnale STOP (Incrocio Casa Comunale) 1 x 2,50 Attraversamento pedonale (fronte casa comunale) 6 x 2,5 x 0,5 Segnale STOP (incrocio PEEP) 1 x 2,50 Segnale STOP (incrocio Via Torino) 4 x 2,50 Segnale STOP (incrocio Via G. Deledda -Via Ghilarza) 2 x 2,50 Segnaletica TRIANGOLARE (Incrocio Via Torino) Segnale STOP e prolungamento linea (incrocio Via Torino - Via Cagliari) 2,5+2,4 Segnale ST OP (incrocio strada di collegamento al lago) Segnale STOP (parallele Via Anno Santo) 3 x 2,5 Attraversamento pedonale (fronte casa comunale lato Via Torino) 6 x 2,5 x 0,5 Segnale STOP (strada per Tadasuni) Sommano SAR18_PF.0001.0003.0106	metri quadri	2,50 7,50 2,50 10,00 5,00 2,20 4,90 2,50 7,50 2,50 <u>54,60</u>	€ 36,62		€ 1.999,45
9	SAR18_PF. 0001.0003.0 094	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseg...plessiva verniciata inferiore ai 150 mq A Riportare:					€ 12.827,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 12.827,27
		Parcheggi (fronte casa comunale) 5+5+12		22,00			
		Parcheggi strada PEEP 6x5+16		46,00			
		Parcheggi Via Ghilarza 15+2,7+2,7+2,7+2,7		25,80			
		Parcheggi Via Anno Santo 5+5+5+2,5+2,5		20,00			
		Spartitraffico Via Torino 2 x 86,47		172,94			
		Sommano SAR18_PF.0001.0003.0094	metri	286,74	€ 4,29		€ 1.230,11
10	SAR18_PF. 0001.0003.0 073	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZ...ispositivo antirotazione diametro cm 60					
		Cartello STOP (incrocio PEEP)		1,00			
		Cartello STOP (incrocio Via Torino - Via Cagliari)		1,00			
		Cartello STOP (incrocio strada di collegamento al lago)		1,00			
		Cartello STOP (parallela Via Anno Santo)		1,00			
		Sommano SAR18_PF.0001.0003.0073	cadaun o	4,00	€ 239,00		€ 956,00
11	AR.01	Arrotondamento					
		Sommano AR.01	corpo	-1,00	€ 0,02		-€ 0,02
		Sommano 1.02 Realizzazione segnaletica stradale					€ 15.013,36
		Riepilogo					
		1.01 Lavori di Bitumatura					€109.986,64
		1.02 Realizzazione segnaletica stradale					€ 15.013,36
		Sommano 1.0 Lavori di bitumatura strade comunali					€125.000,00
		Riepilogo					
		1.0 Lavori di bitumatura strade comunali					€125.000,00
	ImpC	Sommano					€125.000,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA							
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORI E	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
1.0	Lavori di bitumatura strade comunali	€125.000,00		€125.000,00	€125.000,00		100,00%
1.01	Lavori di Bitumatura	(€109.986,64)	€109.986,64	(€109.986,64)	(€109.986,64)		87,99%
1.02	Realizzazione segnaletica stradale	(€15.013,36)	€ 15.013,36	(€15.013,36)	(€15.013,36)		12,01%
	TOTALE	€125.000,00	€125.000,00	€125.000,00	€125.000,00		100,00%

Indice categorie

1.0 - Lavori di bitumatura strade comunali	pag.	1
1.01 - Lavori di Bitumatura	pag.	1
1.02 - Realizzazione segnaletica stradale	pag.	2