



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI ORISTANO

**Interventi straordinari per gli adempimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, nell'immobile in uso al CFVA (Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale), sito in Oristano Via Curreli n.6, Oristano (cod. 220).
- CUP: E15E20004000002. - PROGETTO ESECUTIVO -**

ANALISI DEI PREZZI OPERE



Mario Bosu
29.09.2026
08:42:23
GMT+01:00

I PROGETTISTI


Ing. Mario Bosu
Ing. Gianni Porcu
Arch. Jr. Carlo Orrù




GIANNI PORCU
Ordine degli
Ingegneri della
Provincia di
Oristano
Ingegnere
28.09.2026
23:13:38
GMT+02:00

IL R. U. P.


Ing. Stefano Piga



Studio Tecnico Associato degli ingegneri Porcu-Sechi
www.porcusechi.it



STUDIO TECNICO ING. MARIO BOSU
C.so Umberto I, n° 1/b - Ghilarza (OR) - 09074 - 347/70.25.286
bosum@tiscali.it -- mario.bosu@ingpec.eu



30/07/2026

C06

SCALA : _#_

REV. 03

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 1 DEMOL.0001	ANALISI DEI PREZZI				
	Rimozione di IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO esistente e delle relative tubazioni, compreso lo smontaggio e rimozione dell'idrante posizionato nel piano terr ... compenso oltre a quello stabilito nel presente articolo. Il tutto per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.				
	ELEMENTI:				
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	500,00000	0,01109	5,54500	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	500,00000	0,01164	5,82000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	700,00000	0,01164	8,14800	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	6,00000	32,07000	192,42000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	6,00000	29,67750	178,06500	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	8,00000	26,52000	212,16000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,10000	33,91000	3,39100	MDO/RU
	(A) [SAR26_PF.0012.0018.0013] Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, p ...	0,25000	181,27642	45,31911	AN
	di cui MDO/RU= 34.695%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 44.357%; m³				
	(A) [SAR26_PF.0001.0009.0022] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t	0,15000	335,33303	50,29995	AN
	Sommano euro			701,16806	
	Spese Generali 15.00000% * (701.16806) euro			105,17521	
	Sommano euro			806,34327	
	Utili Impresa 10% * (806.34327) euro			80,63433	
	T O T A L E euro / cad.			886,97760	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			887,00000	
Nr. 2 DEMOL.0002	Rimozione di IMPIANTO DI RACCOLTA DI SENTINA ACQUE METEORICHE esistente e delle relative tubazioni, compreso lo smontaggio e rimozione delle relative apparecchiature elettriche e m ... compenso oltre a quello stabilito nel presente articolo. Il tutto per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.				
	ELEMENTI:				
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	200,00000	0,01109	2,21800	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	200,00000	0,01164	2,32800	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	500,00000	0,01164	5,82000	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,50000	32,07000	48,10500	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,50000	29,67750	44,51625	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,00000	26,52000	26,52000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,06000	33,91000	2,03460	MDO/RU
	(A) [SAR26_PF.0012.0018.0013] Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, p ...	0,30000	181,27642	54,38293	AN
	di cui MDO/RU= 34.695%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 44.357%; m³				
	(A) [SAR26_PF.0001.0009.0022] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t	0,08000	335,33303	26,82664	AN
	Sommano euro			212,75142	
	Spese Generali 15.00000% * (212.75142) euro			31,91271	
	Sommano euro			244,66413	
	Utili Impresa 10% * (244.66413) euro			24,46641	
	A R I P O R T A R E			269,13054	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			269,13054	
	T O T A L E euro / cad.			269,13054	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			269,00000	
Nr. 3 DEMOL.0003	Rimozione di IMPIANTO ELETTRICO, DI ILLUMINAZIONE E DI RIVELAZIONE FUMI E CALORE esistente e delle relative tubazioni, compreso lo smontaggio e rimozione delle relative apparecchiature ... compenso oltre a quello stabilito nel presente articolo. Il tutto per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_PF.0012.0018.0013] Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, p ... di cui MDO/RU= 34.695%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 44.357%; m³ (A) [SAR26_PF.0001.0009.0022] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t	500,00000 500,00000 1'000,00000 16,00000 16,00000 8,00000 1,00000 2,00000 0,30000	0,01109 0,01164 0,01164 32,07000 29,67750 26,52000 33,91000 181,27642 335,33303	5,54500 5,82000 11,64000 513,12000 474,84000 212,16000 33,91000 362,55284 100,59991	MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (1 720.18775) euro			1'720,18775 258,02816	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 978.21591) euro			1'978,21591 197,82159	
	T O T A L E euro / cad.			2'176,03750	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			2'176,00000	
Nr. 4 DEMOL.0004	Rimozione di impianto termico a pompa di calore tipo split (una unità esterna + una unità interna), compresa la rimozione dell'impianto termico, il recupero del gas refrigerante ed ... osito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (A) [SAR26_PF.0012.0018.0013] Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, p ... di cui MDO/RU= 34.695%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 44.357%; m³ (A) [SAR26_PF.0001.0009.0022] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t	1'000,00000 4'000,00000 1,00000 2,00000 2,00000 0,10000 0,05000	0,01164 0,01164 29,67750 26,52000 24,48000 181,27642 335,33303	11,64000 46,56000 29,67750 53,04000 48,96000 18,12764 16,76665	MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (224.77179) euro			224,77179 33,71577	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (258.48756) euro			258,48756 25,84876	
	A R I P O R T A R E			284,33632	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			284,33632	
	T O T A L E euro / cad.			284,33632	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			284,50000	
Nr. 5 DEMOL.0005	Opere di taglio, demolizione parziale, ripristino di: pavimentazioni, battiscopa, controsoffitti, finiture varie per predisporre alla realizzazione di nuove partizioni interne, ese ... so l'onere per tagli, carico, trasporto a deposito dei materiali di risulta e/o da riutilizzare nell'ambito del cantiere E L E M E N T I: (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1'200,00000 1,75000 1,75000	0,01164 29,67750 26,52000	13,96800 51,93562 46,41000	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (112.31362) euro			112,31362 16,84704	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (129.16066) euro			129,16066 12,91607	
	T O T A L E euro / cadauno			142,07673	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			142,00000	
Nr. 6 DEMOL.0006	Rimozione e successivo ricollocamento temporaneo (i servizi gestiti dalle apparecchiature non possono subire interruzioni) e ricollocamento definitivo di tutti gli impianti antenne ... lo. Il tutto per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, ricollegato agli impianti di pertinenza e collaudato. E L E M E N T I: (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0007] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (A) [SAR26_PF.0012.0022.0002] Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi ... di cui MDO/RU= 42.513%; MAT/PR= 20.275%; ATT/AT= 16.264%; kg (A) [SAR26_PF.0012.0022.0017] Piastre, staffe e tiranti d'acciaio, compresi tiro e calo de ... di cui MDO/RU= 53.289%; MAT/PR= 25.398%; ATT/AT= 0.364%; kg (A) [ZINC.0001] Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con tratt ... kg (E) [SAR26_PR.0076.0005.0003] Resina univiale per calcestruzzi fessurati. Certificazioni ... cad.	500,00000 500,00000 1'000,00000 12,00000 12,00000 6,00000 4,00000 4,00000 0,20000 2,00000 100,00000 30,00000 130,00000 6,00000	0,01109 0,01164 0,01164 32,07000 29,67750 26,52000 24,48000 25,53000 33,91000 65,59024 5,43724 8,71322 0,85170 34,64078	5,54500 5,82000 11,64000 384,84000 356,13000 159,12000 97,92000 102,12000 6,78200 131,18048 543,72400 261,39660 110,72100 207,84468	MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU NL/AT AN AN AN MAT/PR
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (2 384.78376) euro			2'384,78376 357,71756	
	Sommano euro			2'742,50132	
	A R I P O R T A R E			2'742,50132	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			2'742,50132	
Nr. 7 DEMOL.0010	Utili Impresa 10% * (2 742.50132) euro			274,25013	
	T O T A L E euro / a corpo			3'016,75145	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo			3'017,00000	
	Demolizione di tramezzi in pannelli sandwich di spessore tra 40 e 100 mm, eseguita TOTALMENTE A MANO, compreso l'onere per tagli, carico, trasporto a deposito dei materiali di risulta e/o da riutilizzare nell'ambito del cantiere				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	80,00000	0,01164	0,93120	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,15000	29,67750	4,45163	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,15000	26,52000	3,97800	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01874				
	- Incidenza Manodopera 0.7363				
	Sommano euro			9,36083	
	Spese Generali 15.00000% * (9.36083) euro			1,40412	
	Sommano euro			10,76495	
	Utili Impresa 10% * (10.76495) euro			1,07650	
	T O T A L E euro / m²			11,84145	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m²			12,00000	
Nr. 8 ED.001	Fornitura e posa in opera di barriera di protezione ad arco della misura 1200*755h dn 75 mm tipo MANUTAN o similare, verniciata di giallo (ral 1028) con bande nere realizzata in ac ... bolare del dn 75 mm e montato tramite tassellatura su banchettone di cls armato, predisposto e remunerato separatamente.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [EL.ED.001] Barriera di protezione ad arco della misura 1200*755h dn 75 ... cad.	1,00000	150,00000	150,00000	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,12000	29,67750	3,56130	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,12000	26,52000	3,18240	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	200,00000	0,01109	2,21800	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	130,00000	0,01164	1,51320	MAT/PR
	Sommano euro			160,47490	
	Spese Generali 15.00000% * (160.47490) euro			24,07123	
	Sommano euro			184,54613	
	Utili Impresa 10% * (184.54613) euro			18,45461	
	T O T A L E euro / cad.			203,00074	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			203,00000	
Nr. 9 ED.002	Prezzo per il recupero di n° 1 aeratore in lamiera verniciata bitumata, consistente nella rimozione, pulizia, trattamento con malta poliuretanica impermeabilizzante, ricollocamento ... ciali di fissaggio ed ogni altro magistero, materiale ed onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e ricollocato.				
	E L E M E N T I:				
	(A) [SAR26_PF.0013.0010.0028] IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITA				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 10 ED.003	CON L'IMPIEGO DI PASTA ELASTOM ... di cui MDO/RU= 40.815%; MAT/PR= 33.681%; ATT/AT= 4.555%; m²	4,00000	23,73675	94,94700	AN
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,00000	29,67750	29,67750	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,75000	26,52000	46,41000	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	1'200,00000	0,01109	13,30800	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	1'200,00000	0,01164	13,96800	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	1'000,00000	0,01164	11,64000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad.	500,00000	0,01164	5,82000	MAT/PR
	(A) [SAR26_PF.0001.0009.0010] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t	0,02000	378,60181	7,57204	AN
	Sommano euro			223,34254	
	Spese Generali 15.00000% * (223.34254) euro			33,50138	
	Sommano euro			256,84392	
	Utili Impresa 10% * (256.84392) euro			25,68439	
	T O T A L E euro / cad.			282,52831	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			282,50000	
	Prezzo per il consolidamento di controsoffitto esistente del piano primo (zona uffici) eseguito mediante sostituzione e rinforzo della pendinatura, da eseguirsi con elementi certif ... tati tra 10 e 15%) ed ogni altro magistero, materiale ed onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e ricollocato.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	300,00000	0,01109	3,32700	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	60,00000	0,01164	0,69840	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,20000	29,67750	5,93550	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,20000	26,52000	5,30400	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,05000	33,91000	1,69550	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0067.0001.0026] CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI CIECHI, dimensioni 600x60 ... m²	0,15000	28,37772	4,25666	MAT/PR
	Sommano euro			21,21706	
	Spese Generali 15.00000% * (21.21706) euro			3,18256	
	Sommano euro			24,39962	
	Utili Impresa 10% * (24.39962) euro			2,43996	
	T O T A L E euro / mq			26,83958	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / mq			27,00000	
Nr. 11 ED.004	Prezzo per la riqualificazione edilizia del vano contatore-avanquadro-quadro generale.				
	Il lavoro deve comprendere il consolidamento delle murature, la stuccatura delle lesioni, il ... l'opera, senza che l'impresa abbia diritto a nessun ulteriore compenso oltre a quello stabilito nel presente articolo.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	17'500,00000	0,01109	194,07500	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	10'000,00000	0,01164	116,40000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	2'000,00000	0,01164	23,28000	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	7,50000	32,07000	240,52500	MDO/RU
	A R I P O R T A R E			574,28000	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			574,28000	
Nr. 12 ED.005	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	7,50000	29,67750	222,58125	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	14,00000	26,52000	371,28000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,15000	33,91000	5,08650	MDO/RU
	(A) [SAR26_PF.0012.0022.0017] Piastre, staffe e tiranti d'acciaio, compresi tiro e calo de ...				
	di cui MDO/RU= 53.289%; MAT/PR= 25.398%; ATT/AT= 0.364%; kg	15,00000	8,71322	130,69830	AN
	(A) [ZINC.0001] Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con tratt ... kg	15,00000	0,85170	12,77550	AN
	(E) [SAR26_PR.0076.0005.0003] Resina univiersale per calcestruzzi fessurati. Certificazioni ... cad.	3,00000	34,64078	103,92234	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad.	84,00000	0,01164	0,97776	MAT/PR
	Sommano euro			1'421,60165	
	Spese Generali 15.00000% * (1 421.60165) euro			213,24025	
	Sommano euro			1'634,84190	
	Utili Impresa 10% * (1 634.84190) euro			163,48419	
	TOTALE euro / a corpo			1'798,32609	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo			1'798,33000	
	Prezzo per la fornitura e posa in opera di travi in legno lamellare di conifera classe GL28c con verniciatura preventiva in impregnante all'acqua incolore per protezione chimica pr ... con l'orditura in c.a. esistente, ed ogni altro magistero, materiale ed opera per dare il lavoro finito a regola d'arte				
	ELEMENTI:				
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	150,00000	0,01109	1,66350	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	150,00000	0,01164	1,74600	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	4,00000	32,07000	128,28000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	6,00000	29,67750	178,06500	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	6,00000	26,52000	159,12000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,30000	33,91000	10,17300	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0006.0004.0001] CHIODI (punte piane), misure varie di cui MDO/RU= 0.669%; MAT/PR= 73.870%; ATT/AT= 4.513%; kg	1,50000	2,19305	3,28958	AN
	(A) [SAR26_SL.0006.0008.0001] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L				
	di cui MDO/RU= 2.073%; MAT/PR= 68.141%; ATT/AT= 8.837%; kg	25,00000	1,31467	32,86675	AN
	(A) [ZINC.0001] Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con tratt ... kg	25,00000	0,85170	21,29250	AN
	(E) [EL.ED.006] Legname in travi a spigoli vivi: di lamellare di abete class ... m³	1,05000	600,00000	630,00000	MAT/PR
	Sommano euro			1'166,49633	
	Spese Generali 15.00000% * (1 166.49633) euro			174,97445	
	Sommano euro			1'341,47078	
	Utili Impresa 10% * (1 341.47078) euro			134,14708	
	TOTALE euro / m³			1'475,61786	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m³			1'475,60000	
Nr. 13 ED.SCALA.0 01	Fornitura e posa in opera di scala anticaduta a binario in acciaio zincato a caldo tipo FABA della Ditta Tractel o equivalente, composta da: N.01 MODULO SCALA MT.1,96 N.02 MODULI S ... nolo per dare la scala installata secondo le specifiche				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Nr. 14 EL.ESTINT.0 001	del produttore e certificata con dichiarazione di corretta posa. ELEMENTI: (E) [EL.ED.002] Scala anticaduta a binario in acciaio zincato a caldo tipo F ... cad.	1,00000	1'943,00000	1'943,00000	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,65000	29,67750	48,96787	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,65000	26,52000	43,75800	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	400,00000	0,01109	4,43600	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	400,00000	0,01164	4,65600	MAT/PR
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (2 044.81787) euro			2'044,81787 306,72268	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2 351.54055) euro			2'351,54055 235,15406	
	TOTALE euro / cad.			2'586,69461	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			2'587,00000	
	Estintore carrellato a schiuma per i vari utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), installato su carrello trasportabile a mano, completo ... osto in opera, incluso cartello segnalatore, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
	ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	50,00000	0,01164	0,58200	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,05000	32,07000	1,60350	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,15000	29,67750	4,45163	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,02000	26,52000	0,53040	MDO/RU
Nr. 15 IA.0001	(E) [EL.IA.000] Estintore carrellato a schiuma e per le classi di fuoco A (c ... cad.	1,00000	500,00000	500,00000	MAT/PR
	(A) [SAR26_SL.0041.0004.0013] Cartello indicatore conforme D.M. 17/ 01/2018 n. 81, dimensio ... di cui MDO/RU= 7.211%; MAT/PR= 34.843%; ATT/AT= 36.998%; cad.	1,00000	14,53661	14,53661	AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (521.70414) euro			521,70414 78,25562	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (599.95976) euro			599,95976 59,99598	
	TOTALE euro / cad.			659,95574	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			660,00000	
	Fornitura e posa in opera completa della centrale di pressurizzazione dell'impianto antincendio, costituita essenzialmente da un MODULO MONOBLOCCO ELETTROPOMPA+MOTOPOMPA ANTINCENDI ... segni esecutivi e specifiche ivi contenute, funzionante e collaudato a regola d'arte e secondo le normative di settore.				
	ELEMENTI: (E) [EL.IA.001] Fornitura di gruppo antincendio su skid monoblocco tipo Iowa ... cad.	1,00000	32'000,00000	32'000,00000	MAT/PR
	(E) [EL.IA.002] Fornitura di KIT MISURATORE DI PORTATA cad.	1,00000	1'495,00000	1'495,00000	MAT/PR
	(E) [EL.IA.003] Fornitura di KIT VALVOLA DI INTERCETTAZIONE cad.	2,00000	419,00000	838,00000	MAT/PR
	(E) [EL.IA.004] Fornitura di KIT VASO A ESPANSIONE 24LT/16BAR cad.	2,00000	348,00000	696,00000	MAT/PR
	(E) [EL.IA.005] Fornitura di KIT RICAMBI MOTORE DIESEL RD290 9LD625-2 cad.	1,00000	1'829,00000	1'829,00000	MAT/PR
	(E) [EL.IA.006] Fornitura di KIT VALVOLA DI SCARICO CARBURANTE cad.	1,00000	38,00000	38,00000	MAT/PR
	A RIPORTARE			36'896,00000	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			36'896,00000	
	(E) [EL.IA.007] Fornitura di PANNELLO REMOTAZIONE ALLARMI FF128AL cad.	1,00000	1'380,00000	1'380,00000	MAT/PR
	(E) [EL.IA.008] Fornitura di KIT BACINO SUPPLEMENTARE DI RACCOLTA LT 65 cad.	1,00000	915,00000	915,00000	MAT/PR
	(E) [EL.IA.009] Fornitura di POMPA A MANO CARICO CARBURANTE cad.	1,00000	296,80000	296,80000	MAT/PR
	(E) [EL.IA.010] Fornitura di JOINING KIT I1340 D65 P16 cad.	1,00000	863,00000	863,00000	MAT/PR
	(E) [EL.IA.011] Fornitura di KIT MICRO VALVOLA DI INTERCETTAZIONE B cad.	2,00000	107,80000	215,60000	MAT/PR
	(E) [EL.IA.012] Fornitura di KIT MICRO VALVOLA DI INTERCETTAZIONE G cad.	1,00000	97,30000	97,30000	MAT/PR
	(E) [EL.IA.013] Fornitura di KIT MICRO VALVOLA DI INTERCETTAZIONE L cad.	2,00000	341,60000	683,20000	MAT/PR
	(E) [EL.IA.014] Fornitura di KIT MONITORAGGIO VALVOLA DI INTERCETTAZIONE cad.	2,00000	227,50000	455,00000	MAT/PR
	(E) [EL.IA.016] Fornitura di KIT Signaling device for high-level alarm 12Vcc ... cad.	1,00000	149,10000	149,10000	MAT/PR
	(E) [EL.IA.017] Fornitura di KIT ASPIRAZIONE D65X80 PN16 cad.	2,00000	863,00000	1'726,00000	MAT/PR
	(E) [EL.IA.018] Fornitura di GIUNTO ANTIVIBRAZIONE DN80 PN16 ZKB cad.	2,00000	165,00000	330,00000	MAT/PR
	(E) [EL.IA.019] PRIMO AVVIO IMPIANTO cad.	1,00000	350,00000	350,00000	MAT/PR
	(E) [EL.IA.049] Tubazioni in pead per acquedotti Fornitura e posa in opera d ... - scarico circuito di prova				
	di cui MDO/RU= 18.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m	5,00000	20,06000	100,30000	---
	(E) [SAR26_PR.0025.0001.0006] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, UNI EN 10255:2007, zin ... m	2,00000	15,32951	30,65902	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0025.0001.0007] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, UNI EN 10255:2007, zinc ... m	3,00000	19,65639	58,96917	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0025.0001.0008] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, UNI EN 10255:2007, zin ... m	5,00000	26,70302	133,51510	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0025.0001.0009] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, UNI EN 10255:2007, zin ... m	5,00000	39,80728	199,03640	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0027.0003.0003] FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre appa ... cad.	10,00000	7,13935	71,39350	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0027.0003.0005] FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre appa ... cad.	8,00000	8,43741	67,49928	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0027.0003.0007] FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre appa ... cad.	12,00000	11,03354	132,40248	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	7,00000	29,67750	207,74250	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	7,00000	26,52000	185,64000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	1,00000	33,91000	33,91000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	12,00000	24,48000	293,76000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	12,00000	25,53000	306,36000	MDO/RU
	(E) [SAR26_AT.0001.0001.0007] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, c ... viaggi	1,00000	594,95674	594,95674	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	1,00000	56,02384	56,02384	NL/AT
	Sommano euro			46'829,16803	
	Oneri Accessori 0,2% euro			93,65834	
	Sommano euro			46'922,82637	
	Spese Generali 15.00000% * (46 922.82637) euro			7'038,42396	
	Sommano euro			53'961,25033	
	Utili Impresa 10% * (53 961.25033) euro			5'396,12503	
	T O T A L E euro / a corpo			59'357,37536	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo			59'357,00000	
Nr. 16 IA.0002	Fornitura e messa in opera di serbatoio prefabbricato tipo VG20C in cemento armato vibrato, monoblocco con dimensioni esterne di cm 365 x				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 17 IA.0003	245 x 300 H. Peso unitario 16 Ton. Realizz ... asporto franco cantiere, scarico e posizionamento con gru/autogru telescopica, fino a punto accessibile dagli automezzi.				
	ELEMENTI:				
	(E) [EL.IDRICO.001] Serbatoio prefabbricato tipo VG20C in cemento armato vibrato ... cad.	1,00000	7'500,00000	7'500,00000	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,50000	29,67750	44,51625	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,50000	26,52000	39,78000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,20000	33,91000	6,78200	MDO/RU
	(E) [SAR26_AT.0001.0001.0007] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, c ... viaggi	0,50000	594,95674	297,47837	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0004] AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora	1,00000	106,12826	106,12826	NL/AT
	Sommano euro			7'994,68488	
	Spese Generali 15.00000% * (7 994.68488) euro			1'199,20273	
	Sommano euro			9'193,88761	
	Utili Impresa 10% * (9 193.88761) euro			919,38876	
	T O T A L E euro / cad.			10'113,27637	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			10'113,00000	
Nr. 18 IA.0004	Fornitura e posa in opera di sistema di ventilazione per l'immissione di aria nei locali archivio, composto da:				
	1) Ventilatore assiale per movimentazione aria ambiente.				
	Tipo: Assia ... ure, raccordi alle tubazioni, silentblocks, opere murarie e quant'altro occorrente per dare l'opera finita e certificata				
	ELEMENTI:				
	(E) [EL.IA.020] Ventilatore assiale per movimentazione aria ambiente. Tipo: ... cad.	1,00000	3'200,00000	3'200,00000	MAT/PR
	(A) [SAR26_SL.0006.0009.0002] FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pi ...				
	di cui MDO/RU= 47.383%; MAT/PR= 30.757%; ATT/AT= 0.912%; kg	160,00000	4,10967	657,54720	AN
	(A) [ZINC.0001] Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con tratt ... kg	160,00000	0,85170	136,27200	AN
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,36000	32,07000	11,54520	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,36000	29,67750	10,68390	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,36000	26,52000	9,54720	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,05000	33,91000	1,69550	MDO/RU
	(E) [SAR26_AT.0001.0001.0003] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, ... viaggi	0,18000	328,03985	59,04717	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0007] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,18000	65,59024	11,80624	NL/AT
	(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	1'100,00000	0,01142	12,56200	MAT/PR
	Sommano euro			4'110,70641	
	Spese Generali 15.00000% * (4 110.70641) euro			616,60596	
	Sommano euro			4'727,31237	
	Utili Impresa 10% * (4 727.31237) euro			472,73124	
	T O T A L E euro / cad.			5'200,04361	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			5'200,00000	
Nr. 18 IA.0004	Fornitura e posa in opera di sistema di estrazione fumi e calore degli archivi al piano cantinato composto da:				
	1) Ventilatore assiale per il controllo dei fumi conforme alla class ... ure,				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 19 IA.0005	raccordi alle tubazioni, silentblocks, opere murarie e quant'altro occorrente per dare l'opera finita e certificata ELEMENTI: (E) [EL.IA.021] Ventilatore assiale ventilatore per il controllo dei fumi co ... cad.	1,00000	4'750,00000	4'750,00000	MAT/PR
	(A) [SAR26_SL.0006.0009.0002] FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pi ... di cui MDO/RU= 47.383%; MAT/PR= 30.757%; ATT/AT= 0.912%; kg	170,00000	4,10967	698,64390	AN
	(A) [ZINC.0001] Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con tratt ... kg	170,00000	0,85170	144,78900	AN
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,50000	32,07000	16,03500	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,50000	29,67750	14,83875	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,50000	26,52000	13,26000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,05000	33,91000	1,69550	MDO/RU
	(E) [SAR26_AT.0001.0001.0003] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, ... viaggi	0,20000	328,03985	65,60797	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0007] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,20000	65,59024	13,11805	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	800,00000	0,01164	9,31200	MAT/PR
	Sommano euro			5'727,30017	
	Spese Generali 15.00000% * (5 727.30017) euro			859,09503	
	Sommano euro			6'586,39520	
	Utili Impresa 10% * (6 586.39520) euro			658,63952	
	T O T A L E euro / cad.			7'245,03472	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			7'245,00000	
	Fornitura e posa in opera di ventilatore assiale DUCT-M HT 352 F400 EV/8-35 o equivalente intubabile per estrazione fumo d'incendio certificato F400 (resistente a 400° C per 2 ore) ... nici, sigillature, raccordi alle tubazioni, opere murarie e quant'altro occorrente per dare l'opera finita e certificata ELEMENTI: (E) [EL.IA.041] Ventilatore assiale DUCT-M HT 352 F400 EV/8-35 o equivalente ...	1,00000	1'250,00000	1'250,00000	---
	di cui MDO/RU= 18.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cad	1,00000	41,00000	41,00000	---
	(E) [EL.IA.042] Rete piana di protezione diam. 300/350 mm di cui MDO/RU= 18.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cad	0,26000	32,07000	8,33820	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,26000	29,67750	7,71615	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,26000	26,52000	6,89520	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,05000	33,91000	1,69550	MDO/RU
	(E) [SAR26_AT.0001.0001.0003] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, ... viaggi	0,10000	328,03985	32,80399	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0007] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,10000	65,59024	6,55902	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	105,00000	0,01164	1,22220	MAT/PR
	Sommano euro			1'356,23026	
	Spese Generali 15.00000% * (1 356.23026) euro			203,43454	
	Sommano euro			1'559,66480	
	Utili Impresa 10% * (1 559.66480) euro			155,96648	
	T O T A L E euro / cad.			1'715,63128	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			1'716,00000	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 20 IA.0006	Fornitura e posa in opera di sistema di canalizzazioni per l'immissione dell'aria e l'evacuazione fumi e calore nel locale server, composto da: A) MI 35,00 (come da disegno eseguiti ... nizi, sigillature, raccordi alle tubazioni, opere murarie e quant'altro occorrente per dare l'opera finita e certificata ELEMENTI: (E) [EL.IA.044] Tubazioni diam. 355 mm in canali Metallici Spiralati complet ... di cui MDO/RU= 18.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	35,00000 4,00000 7,00000 7,00000 0,50000 8'500,00000	78,77000 32,07000 29,67750 26,52000 33,91000 0,01164	2'756,95000 128,28000 207,74250 185,64000 16,95500 98,94000	--- MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MAT/PR
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (3 394.50750) euro			3'394,50750 509,17613	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (3 903.68363) euro			3'903,68363 390,36836	
	T O T A L E euro / a corpo			4'294,05199	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo			4'294,00000	
Nr. 21 IA.0007	Fornitura e posa in opera di sistema di canalizzazioni per l'immissione dell'aria e l'evacuazione fumi e calore nell'archivio documentale e cartografico, composto da: A) Mq 200 (co ... nizi, sigillature, raccordi alle tubazioni, opere murarie e quant'altro occorrente per dare l'opera finita e certificata ELEMENTI: (E) [EL.IA.022] Condotte metalliche per il controllo dei fumi per singolo co ... m2 (E) [EL.IA.023] Sistema di staffaggio di canali di aerazione per installazio ... m2 (E) [EL.IA.024] Serranda per il controllo dei fumi singolo comparto ad alett ... cadauno (E) [EL.IA.025] Fornitura di griglia a maglia quadra per il controllo dei fu ... cadauno (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	200,00000 200,00000 4,00000 16,00000 27,00000 28,00000 28,00000 2,00000 14'000,00000	57,00000 7,50000 1'100,00000 220,00000 32,07000 29,67750 26,52000 33,91000 0,01109	11'400,00000 1'500,00000 4'400,00000 3'520,00000 865,89000 830,97000 742,56000 67,82000 155,26000	--- --- --- --- MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MAT/PR
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (23 482.50000) euro			23'482,50000 3'522,37500	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (27 004.87500) euro			27'004,87500 2'700,48750	
	T O T A L E euro / a corpo			29'705,36250	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo			29'705,00000	
Nr. 22	Fornitura e posa in opera di generatore ad aerosol mod. FKa 2000E o				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
IA.0010	similare, di forma rettangolare, realizzato in acciaio zincato verniciato RAL 3001, peso lordo di 18750 g, dimen ... , collegamenti, prove di funzionamento e quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte. ELEMENTI: (E) [EL.IA.050] Generatore ad aerosol mod. FKa 2000E o similare, di forma re ... cadauno (E) [EL.IA.054] Box di connessione mod. BCX 01 o similare per il collegament ... cadauno (E) [EL.IA.055] Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, c ... m (E) [EL.IA.056] Cavo antincendio schermato FTE4OHM1 100/100 V, isolamento in ... m (E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	1,00000 1,00000 5,00000 10,00000 1,80000 1,80000	2'100,00000 50,00000 9,00000 3,30000 24,48000 25,53000	2'100,00000 50,00000 45,00000 33,00000 44,06400 45,95400	--- --- --- --- MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (2 318.01800) euro			2'318,01800 347,70270	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2 665.72070) euro			2'665,72070 266,57207	
	T O T A L E euro / cadauno			2'932,29277	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			2'932,00000	
Nr. 23 IA.0011	Fornitura e posa in opera di generatore ad aerosol mod. FKa 3000E o similare, di forma rettangolare, realizzato in acciaio zincato verniciato RAL 3001, peso lordo di 25250 g, dimen ... , collegamenti, prove di funzionamento e quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte. ELEMENTI: (E) [EL.IA.051] Generatore ad aerosol mod. FKa 3000E o similare, di forma re ... cadauno (E) [EL.IA.054] Box di connessione mod. BCX 01 o similare per il collegament ... cadauno (E) [EL.IA.055] Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, c ... m (E) [EL.IA.056] Cavo antincendio schermato FTE4OHM1 100/100 V, isolamento in ... m (E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	1,00000 1,00000 5,00000 10,00000 1,80000 1,80000	2'700,00000 50,00000 9,00000 3,30000 24,48000 25,53000	2'700,00000 50,00000 45,00000 33,00000 44,06400 45,95400	--- --- --- --- MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (2 918.01800) euro			2'918,01800 437,70270	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (3 355.72070) euro			3'355,72070 335,57207	
	T O T A L E euro / cadauno			3'691,29277	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			3'691,00000	
Nr. 24 IA.0012	Fornitura e posa in opera di generatore ad aerosol condensato mod. FKa 800 R o similare, di forma ottagonale, realizzato in acciaio zincato verniciato RAL 3001, peso lordo di 6470± ... , collegamenti, prove di funzionamento e quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte. ELEMENTI: (E) [EL.IA.052] Generatore ad aerosol condensato mod. FKa 800 R o similare, ... cadauno (E) [EL.IA.054] Box di connessione mod. BCX 01 o similare per il collegament ... cadauno	1,00000 1,00000	1'350,00000 50,00000	1'350,00000 50,00000	--- ---
	A R I P O R T A R E			1'400,00000	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1'400,00000	
Nr. 25 IA.0013	(E) [EL.IA.055] Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, c ... m	5,00000	9,00000	45,00000	---
	(E) [EL.IA.056] Cavo antincendio schermato FTE4OHM1 100/100 V, isolamento in ... m	10,00000	3,30000	33,00000	---
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	1,80000	24,48000	44,06400	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	1,80000	25,53000	45,95400	MDO/RU
	Sommano euro			1'568,01800	
	Spese Generali 15.00000% * (1 568.01800) euro			235,20270	
	Sommano euro			1'803,22070	
	Utili Impresa 10% * (1 803.22070) euro			180,32207	
	T O T A L E euro / cadauno			1'983,54277	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			1'984,00000	
	Fornitura e posa in opera di generatore ad aerosol condensato mod. FKa 400 R o similare, realizzato in acciaio zincato verniciato RAL 3001, peso lordo di 3080±100 g, dimensioni 85 ... , collegamenti, prove di funzionamento e quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [EL.IA.053] Generatore ad aerosol condensato mod. FKa 400 R o similare, ... cadauno	1,00000	850,00000	850,00000	---
	(E) [EL.IA.054] Box di connessione mod. BCX 01 o similare per il collegament ... cadauno	1,00000	50,00000	50,00000	---
	(E) [EL.IA.055] Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, c ... m	5,00000	9,00000	45,00000	---
	(E) [EL.IA.056] Cavo antincendio schermato FTE4OHM1 100/100 V, isolamento in ... m	10,00000	3,30000	33,00000	---
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	1,80000	24,48000	44,06400	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	1,80000	25,53000	45,95400	MDO/RU
	Sommano euro			1'068,01800	
	Spese Generali 15.00000% * (1 068.01800) euro			160,20270	
	Sommano euro			1'228,22070	
	Utili Impresa 10% * (1 228.22070) euro			122,82207	
	T O T A L E euro / cadauno			1'351,04277	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			1'351,00000	
Nr. 26 IA.0014	Fornitura e posa in opera di Unità di gestione aerosol mod. UGA 8/1 o similare per la gestione di 1 zona di spegnimento ad aerosol, capace di gestire l'attivazione sequenziale di m ... a, collegamenti, prove di funzionamento e quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [EL.IA.060] Unità di gestione aerosol mod. UGA 8/1 o similare per la ges ... cadauno	1,00000	540,00000	540,00000	---
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	1,80000	24,48000	44,06400	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	1,80000	25,53000	45,95400	MDO/RU
	Sommano euro			630,01800	
	Spese Generali 15.00000% * (630.01800) euro			94,50270	
	Sommano euro			724,52070	
	Utili Impresa 10% * (724.52070) euro			72,45207	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 27 IA.0015	T O T A L E euro / cadauno			796,97277	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			797,00000	
	Fornitura Kit test linea Aerosol Mod. KT 8L12G o similare per il collaudo di un impianto di spegnimento ad aerosol completo di n. 11 cappucci in PVC per chiusura linea aerosol e n. 1 terminale a LED di controllo linea. E L E M E N T I: (E) [EL.IA.061] Kit test linea Aerosol Mod. KT 8L12G o similare per il collaudo ... cadauno	1,00000	115,00000	115,00000	---
	Sommano euro			115,00000	
	Spese Generali 15.00000% * (115.00000) euro			17,25000	
	Sommano euro			132,25000	
	Utili Impresa 10% * (132.25000) euro			13,22500	
	T O T A L E euro / cadauno			145,47500	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			145,50000	
Nr. 28 IA.0016	Programmazione impianto ad Aerosol, verifica dei collegamenti e test di tutte le linee di attivazione. Verifica programmazione e collegamenti con la centrale di rivelazione incendi. Messa in servizio. E L E M E N T I: (E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	15,00000	24,48000	367,20000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	15,00000	25,53000	382,95000	MDO/RU
	Sommano euro			750,15000	
	Spese Generali 15.00000% * (750.15000) euro			112,52250	
	Sommano euro			862,67250	
	Utili Impresa 10% * (862.67250) euro			86,26725	
	T O T A L E euro / cadauno			948,93975	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			948,90000	
Nr. 29 IA.0018	Prezzo a corpo per lo scollegamento, spostamento nella nuova posizione e riconnessione idrica ed elettrica dell'impianto di raccolta e pressurizzazione acqua potabile. Incluso ogni materiale, magistero ed onere per dare il lavoro finito a regola d'arte E L E M E N T I: (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	7,00000	32,07000	224,49000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,40000	29,67750	41,54850	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,40000	26,52000	37,12800	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,05000	33,91000	1,69550	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	1,00000	24,48000	24,48000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	1,00000	25,53000	25,53000	MDO/RU
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	1,00000	56,02384	56,02384	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	620,00000	0,01164	7,21680	MAT/PR
	Sommano euro			418,11264	
	Oneri Accessori 0,2% euro			0,83623	
	Sommano euro			418,94887	
	Spese Generali 15.00000% * (418.94887) euro			62,84233	
	A R I P O R T A R E			481,79120	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			481,79120	
Nr. 30 IA.0021	Sommano euro			481,79120	
	Utili Impresa 10% * (481.79120) euro			48,17912	
	TOTALE euro / a corpo			529,97032	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo			530,00000	
	Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendio di tipo convenzionale per impianti a zone, in grado di gestire fino a 32 dispositivi per zona per massimo n.4 zone, che ottico acustiche, i contatti magnetici ed i magneti delle porte. Compreso il collegamento con la centrale di palazzo.				
	ELEMENTI:				
	(E) [EL.RIVELAZ.01] Centrale di rivelazione incendio convenzionale a 4 zone espa ... cadauno	1,00000	352,00000	352,00000	---
	(E) [EL.RIVELAZ.06] Scheda di estinzione ad 1 canale per centrali indirizzate ti ... cadauno	1,00000	252,00000	252,00000	---
	(E) [EL.RIVELAZ.08] Relè a 24V completo di base con 4 contatti di scambio cadauno	3,00000	13,00000	39,00000	---
	(E) [EL.RIVELAZ.07] Batteria 12 V per centrale convenzionale cadauno	2,00000	43,00000	86,00000	---
	(E) [EL.IA.055] Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, c ... m	4,00000	9,00000	36,00000	---
	(E) [EL.IA.056] Cavo antincendio schermato FTE4OHM1 100/100 V, isolamento in ... m	20,00000	3,30000	66,00000	---
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	2,25000	25,53000	57,44250	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	2,25000	24,48000	55,08000	MDO/RU
	(E) [SAR26_AT.0001.0001.0002] TRASPORTO CONTINENTE/ SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t viaggi	0,02500	2'048,51703	51,21293	NL/AT
Nr. 31 IA.0022	Sommano euro			994,73543	
	Spese Generali 15.00000% * (994.73543) euro			149,21031	
	Sommano euro			1'143,94574	
	Utili Impresa 10% * (1 143.94574) euro			114,39457	
	TOTALE euro / cadauno			1'258,34031	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			1'258,00000	
	Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo di tipo convenzionale, con sensibilità programmabile, Certificato CPR EN54pt7 LPCB completo di base di montaggio, quota parte di cavo e di tubazione, il tutto per darel l'opera compiuta.				
	ELEMENTI:				
	(E) [EL.RIVELAZ.02] Rivelatore ottico di fumo di tipo convenzionale, con sensibi ... cadauno	1,00000	45,00000	45,00000	---
	(E) [EL.IA.055] Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, c ... m	3,00000	9,00000	27,00000	---
	(E) [EL.IA.056] Cavo antincendio schermato FTE4OHM1 100/100 V, isolamento in ... m	3,00000	3,30000	9,90000	---
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	0,50000	25,53000	12,76500	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	0,50000	24,48000	12,24000	MDO/RU
	(E) [SAR26_AT.0001.0001.0002] TRASPORTO CONTINENTE/ SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t viaggi	0,00300	2'048,51703	6,14555	NL/AT
	Sommano euro			113,05055	
	Spese Generali 15.00000% * (113.05055) euro			16,95758	
	Sommano euro			130,00813	
	Utili Impresa 10% * (130.00813) euro			13,00081	
	TOTALE euro / cadauno			143,00894	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 32 IA.0023	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			143,00000	
	FORNITURA E POSA IN OPERA DEL DISPOSITIVO VISIVO E SONORO DOA P PER SEGNALEZIONE INCENDIO, CERTIFICATO CPR, EN54-3, EN54-23, INCLUSO PITTOGRAMMA ALLARME INCENDIO. Completa della quota parte di cavo e tubo, per dare l'opera compiuta.				
	ELEMENTI:				
	(E) [EL.RIVELAZ.03] DISPOSITIVO VISIVO E SONORO DOA P PER SEGNALEZIONE INCENDIO, ... cadauno	1,00000	190,00000	190,00000	---
	(E) [EL.IA.055] Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, c ... m	3,00000	9,00000	27,00000	---
	(E) [EL.IA.056] Cavo antincendio schermato FTE4OHM1 100/100 V, isolamento in ... m	3,00000	3,30000	9,90000	---
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	0,50000	25,53000	12,76500	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	0,50000	24,48000	12,24000	MDO/RU
	(E) [SAR26_AT.0001.0001.0002] TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t viaggi	0,00300	2'048,51703	6,14555	NL/AT
	Sommano euro			258,05055	
	Spese Generali 15.00000% * (258.05055) euro			38,70758	
	Sommano euro			296,75813	
	Utili Impresa 10% * (296.75813) euro			29,67581	
	T O T A L E euro / cadauno			326,43394	
Nr. 33 IA.0024	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			326,40000	
	Fornitura e posa in opera di pulsante resettabile di inibizione scarica (di colore Blu) o attivazione manuale (di colore Giallo), compresa la quota parte di cavo in tubazione per il collegamento alla centrale convenzionale.				
	ELEMENTI:				
	(E) [EL.RIVELAZ.04] Pulsante resettabile di inibizione scarica (di colore Blu) o ... cadauno	1,00000	48,00000	48,00000	---
	(E) [EL.IA.055] Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, c ... m	3,00000	9,00000	27,00000	---
	(E) [EL.IA.056] Cavo antincendio schermato FTE4OHM1 100/100 V, isolamento in ... m	3,00000	3,30000	9,90000	---
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	0,50000	25,53000	12,76500	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	0,50000	24,48000	12,24000	MDO/RU
	(E) [SAR26_AT.0001.0001.0002] TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t viaggi	0,00300	2'048,51703	6,14555	NL/AT
	Sommano euro			116,05055	
	Spese Generali 15.00000% * (116.05055) euro			17,40758	
	Sommano euro			133,45813	
	Utili Impresa 10% * (133.45813) euro			13,34581	
	T O T A L E euro / cadauno			146,80394	
Nr. 34 IA.0025	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			146,80000	
	Fornitura e posa di contatto magnetico per la conferma di chiusura porte per l'attivazione di impianti di spegnimento.				
	ELEMENTI:				
	(E) [EL.RIVELAZ.05] Contatto magnetico per la conferma di chiusura porte per l'a ... cadauno	1,00000	50,00000	50,00000	---
	(E) [EL.IA.055] Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,				
	A R I P O R T A R E			50,00000	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			50,00000	
Nr. 35 IA.0026	c ... m	3,00000	9,00000	27,00000	---
	(E) [EL.IA.056] Cavo antincendio schermato FTE4OHM1 100/100 V, isolamento in ... m	3,00000	3,30000	9,90000	---
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	0,28000	25,53000	7,14840	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	0,28000	24,48000	6,85440	MDO/RU
	(E) [SAR26_AT.0001.0001.0002] TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t viaggi	0,00200	2'048,51703	4,09703	NL/AT
	Sommano euro			104,99983	
	Spese Generali 15.00000% * (104.99983) euro			15,74997	
	Sommano euro			120,74980	
	Utili Impresa 10% * (120.74980) euro			12,07498	
	T O T A L E euro / cadauno			132,82478	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			132,80000	
	Programmazione impianto di rivelazione zona archivi, verifica dei collegamenti e test di tutte le linee di attivazione. Verifica programmazione e collegamenti con la centrale di rivelazione incendi. Messa in servizio.				
Nr. 36 IA.0030	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	11,00000	25,53000	280,83000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	11,50000	24,48000	281,52000	MDO/RU
	Sommano euro			562,35000	
	Spese Generali 15.00000% * (562.35000) euro			84,35250	
	Sommano euro			646,70250	
	Utili Impresa 10% * (646.70250) euro			64,67025	
	T O T A L E euro / cadauno			711,37275	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			711,40000	
	Fornitura e posa in opera di sistema di riempimento di una vasca di riserva idrica antincendio, composto da:				
	1) Saracinesca in bronzo a chiusura rapida, PN 16, attacchi F/F diam 1+ ... o a scarico verso l'esterno e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte, certificata e funzionante.				
	E L E M E N T I:				
Nr. 36 IA.0030	(E) [SAR26_PR.0026.0002.0008] SARACINESCA IN BRONZO a chiusura rapida, PN 16, attacchi F/F ... cad.	1,00000	21,70201	21,70201	MAT/PR
	(E) [EL.IA.030] VALVOLA DI EFFLUSSO A GALLEGGIANTE a sede unica compensata - ...				
	di cui MDO/RU= 18.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cad	1,00000	40,00000	40,00000	---
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,50000	32,07000	16,03500	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,90000	29,67750	26,70975	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,90000	26,52000	23,86800	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,10000	33,91000	3,39100	MDO/RU
	(A) [SAR26_PF.0010.0007.0151] TUBO multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione ...				
	di cui MDO/RU= 41.258%; MAT/PR= 37.239%; ATT/AT= 0.555%; m	1,00000	26,23828	26,23828	AN
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	100,00000	0,01164	1,16400	MAT/PR
	Sommano euro			159,10804	
	Spese Generali 15.00000% * (159.10804) euro			23,86621	
	A R I P O R T A R E			182,97425	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			182,97425	
Nr. 37 IA.0040	Sommano euro			182,97425	
	Utili Impresa 10% * (182.97425) euro			18,29743	
	T O T A L E euro / cad.			201,27168	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			201,30000	
	Fornitura e posa in opera di Sistema di pressurizzazione del filtro a prova di fumo al Piano Terra, composto da: Sistema di pressurizzazione modulare a flusso variabile FSP SISTEM ... alle tubazioni, rimontaggio controsoffitto, opere murarie e quant'altro occorrente per dare l'opera finita e certificata E L E M E N T I: (E) [EL.IA.040] Sistema di pressurizzazione modulare a flusso variabile FSP ... di cui MDO/RU= 18.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cad	1,00000	3'500,00000	3'500,00000	---
	(E) [EL.IA.042] Rete piana di protezione diam. 300/350 mm di cui MDO/RU= 18.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cad	1,00000	41,00000	41,00000	---
	(E) [EL.IA.043] Tubazioni diam. 315 mm in canali Metallici Spiralati complet ... di cui MDO/RU= 18.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m	2,00000	68,61000	137,22000	---
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	4,00000	32,07000	128,28000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	7,50000	29,67750	222,58125	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	7,50000	26,52000	198,90000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,20000	33,91000	6,78200	MDO/RU
	(E) [SAR26_AT.0001.0001.0003] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, ... viaggi	0,05000	328,03985	16,40199	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0007] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,10000	65,59024	6,55902	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	2'000,00000	0,01164	23,28000	MAT/PR
	Sommano euro			4'281,00426	
	Spese Generali 15.00000% * (4 281.00426) euro			642,15064	
Nr. 38 IA.0070	Sommano euro			4'923,15490	
	Utili Impresa 10% * (4 923.15490) euro			492,31549	
	T O T A L E euro / cad.			5'415,47039	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			5'415,00000	
	Sigillatura di lesioni strutturali tra elementi strutturali in muratura o calcestruzzo, eseguita con stesa di mastice universale per la sigillatura antincendio di attraversamenti d ... ovvisionale e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte e certificata mediante Dichiarazione di corretta posa. E L E M E N T I: (E) [EL.IA.070] Mastice universale per la sigillatura antincendio di attrave ... cadauno	1,50000	28,00000	42,00000	---
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,12500	29,67750	3,70969	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,12500	26,52000	3,31500	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,01300	33,91000	0,44083	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	100,00000	0,01164	1,16400	MAT/PR
	Sommano euro			50,62952	
	Spese Generali 15.00000% * (50.62952) euro			7,59443	
	Sommano euro			58,22395	
	Utili Impresa 10% * (58.22395) euro			5,82240	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 39 IA.0071	T O T A L E euro / m			64,04635	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m			64,00000	
	Fornitura e posa in opera di tappo di sigillatura antincendio tip Sacop sistema BSB-K Plug o equivalente, costituito da materiale elastico di dimensioni circolari, adatto per sigil ... nte Dichiarazione di corretta posa, prevedendo l'installazione di un tappo per lato di parete. Tappo di diametro 104 mm				
	ELEMENTI:				
	(E) [EL.IA.071] Tappo di sigillatura antincendio tipo Sacop sistema BSB-K PI ... cadauno	2,00000	55,00000	110,00000	---
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,12000	29,67750	3,56130	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,12000	26,52000	3,18240	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,01300	33,91000	0,44083	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	100,00000	0,01164	1,16400	MAT/PR
	Sommano euro			118,34853	
	Spese Generali 15.00000% * (118.34853) euro			17,75228	
	Sommano euro			136,10081	
	Utili Impresa 10% * (136.10081) euro			13,61008	
	T O T A L E euro / cadauno			149,71089	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			149,70000	
Nr. 40 IA.0072	Fornitura e posa in opera di guarnizione termoespandente tipo Sacop Isol Seal M o equivalente di idonee dimensioni e spessore intervallata da materiale espanso ad alto assorbimento ... ita a regola d'arte e certificata mediante Dichiarazione di corretta posa. Nastro di spessore 15 mm e larghezza 133,4 mm				
	ELEMENTI:				
	(E) [EL.IA.072] Guarnizione termoespandente tipo Sacop Isol Seal M o equival ... m	1,00000	35,00000	35,00000	---
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,18000	29,67750	5,34195	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,18000	26,52000	4,77360	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,01200	33,91000	0,40692	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	80,00000	0,01164	0,93120	MAT/PR
	Sommano euro			46,45367	
	Spese Generali 15.00000% * (46.45367) euro			6,96805	
	Sommano euro			53,42172	
	Utili Impresa 10% * (53.42172) euro			5,34217	
	T O T A L E euro / m			58,76389	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m			58,80000	
Nr. 41 IA.0073	Fornitura e posa in opera di guarnizione termoespandente tipo Sacop Isol Seal M o equivalente di idonee dimensioni e spessore intervallata da materiale espanso ad alto assorbimento ... ita a regola d'arte e certificata mediante Dichiarazione di corretta posa. Nastro di spessore 40 mm e larghezza 148,3 mm				
	ELEMENTI:				
	(E) [EL.IA.073] Guarnizione termoespandente tipo Sacop Isol Seal M o equival ... m	1,00000	45,00000	45,00000	---
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,18000	29,67750	5,34195	MDO/RU
	A R I P O R T A R E			50,34195	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			50,34195	
Nr. 42 IA.080.050	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,18000	26,52000	4,77360	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,01200	33,91000	0,40692	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	80,00000	0,01164	0,93120	MAT/PR
	Sommano euro			56,45367	
	Spese Generali 15.00000% * (56.45367) euro			8,46805	
	Sommano euro			64,92172	
	Utili Impresa 10% * (64.92172) euro			6,49217	
	T O T A L E euro / m			71,41389	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m			71,40000	
	Fornitura ed installazione di sigillatura antincendio per attraversamenti di murature mediante collari di tipo Sacop Isol Collar o equivalente, costituito da una struttura metallica ... guita a regola d'arte e certificata mediante Dichiarazione di corretta posa. Collare di diametro interno 50 mm a parete				
	ELEMENTI:				
	(E) [EL.IA.080.050] Collare di sigillatura antincendio per attraversamenti murat ... cadauno	2,00000	39,00000	78,00000	---
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,18000	29,67750	5,34195	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,18000	26,52000	4,77360	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,01000	33,91000	0,33910	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	80,00000	0,01164	0,93120	MAT/PR
	Sommano euro			89,38585	
	Spese Generali 15.00000% * (89.38585) euro			13,40788	
	Sommano euro			102,79373	
	Utili Impresa 10% * (102.79373) euro			10,27937	
	T O T A L E euro / cadauno			113,07310	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			113,10000	
Nr. 43 IA.080.063	Fornitura ed installazione di sigillatura antincendio per attraversamenti di murature mediante collari di tipo Sacop Isol Collar o equivalente, costituito da una struttura metallica ... guita a regola d'arte e certificata mediante Dichiarazione di corretta posa. Collare di diametro interno 63 mm a parete				
	ELEMENTI:				
	(E) [EL.IA.080.063] Collare di sigillatura antincendio per attraversamenti murat ... cadauno	2,00000	44,00000	88,00000	---
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,18000	29,67750	5,34195	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,18000	26,52000	4,77360	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,01000	33,91000	0,33910	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	60,00000	0,01164	0,69840	MAT/PR
	Sommano euro			99,15305	
	Spese Generali 15.00000% * (99.15305) euro			14,87296	
	Sommano euro			114,02601	
	Utili Impresa 10% * (114.02601) euro			11,40260	
	T O T A L E euro / cadauno			125,42861	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			125,40000	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 44 IA.080.075	Fornitura ed installazione di sigillatura antincendio per attraversamenti di murature mediante collari di tipo Sacop Isol Collar o equivalente, costituito da una struttura metallica ... guita a regola d'arte e certificata mediante Dichiarazione di corretta posa. Collare di diametro interno 75 mm a parete				
	ELEMENTI:				
	(E) [EL.IA.080.075] Collare di sigillatura antincendio per attraversamenti murat ... cadauno	2,00000	52,00000	104,00000	---
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,18000	29,67750	5,34195	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,18000	26,52000	4,77360	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,01000	33,91000	0,33910	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	80,00000	0,01164	0,93120	MAT/PR
	Sommano euro			115,38585	
	Spese Generali 15.00000% * (115.38585) euro			17,30788	
	Sommano euro			132,69373	
	Utili Impresa 10% * (132.69373) euro			13,26937	
	T O T A L E euro / cadauno			145,96310	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			146,00000	
Nr. 45 IA.081.063	Fornitura ed installazione di sigillatura antincendio per attraversamenti di solai mediante collare di tipo Sacop Isol Collar o equivalente, costituito da una struttura metallica e ... ita a regola d'arte e certificata mediante Dichiarazione di corretta posa. Collare di diametro interno 63 mm - a solaio				
	ELEMENTI:				
	(E) [EL.IA.080.063] Collare di sigillatura antincendio per attraversamenti murat ... cadauno	2,00000	44,00000	88,00000	---
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,12000	29,67750	3,56130	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,12000	26,52000	3,18240	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,01000	33,91000	0,33910	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	60,00000	0,01164	0,69840	MAT/PR
	Sommano euro			95,78120	
	Spese Generali 15.00000% * (95.78120) euro			14,36718	
	Sommano euro			110,14838	
	Utili Impresa 10% * (110.14838) euro			11,01484	
	T O T A L E euro / cadauno			121,16322	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			121,20000	
Nr. 46 IA.081.110	Fornitura ed installazione di sigillatura antincendio per attraversamenti di solai mediante collare di tipo Sacop Isol Collar o equivalente, costituito da una struttura metallica e ... ta a regola d'arte e certificata mediante Dichiarazione di corretta posa. Collare di diametro interno 110 mm - a solaio				
	ELEMENTI:				
	(E) [EL.IA.080.110] Collare di sigillatura antincendio per attraversamenti murat ... cadauno	1,00000	68,00000	68,00000	---
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,18000	29,67750	5,34195	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,18000	26,52000	4,77360	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale)				
	A R I P O R T A R E			78,11555	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			78,11555	
Nr. 47 IT.0001	ora (E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	0,01000 60,00000	33,91000 0,01164	0,33910 0,69840	MDO/RU MAT/PR
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (79.15305) euro			79,15305 11,87296	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (91.02601) euro			91,02601 9,10260	
	T O T A L E euro / cadauno			100,12861	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			100,10000	
	Sola installazione di pompa di calore monosplit inverter reversibile Aria-Aria, , composta da unità interna a parete e unità esterna, alimentazione 230 Volt, derivante da precedent ... darla in opera installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e perfettamente funzionante.				
	E L E M E N T I: (E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	2,00000	24,48000	48,96000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0006] Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora	4,00000	29,27000	117,08000	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	1'200,00000	0,01164	13,96800	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	4'800,00000	0,01164	55,87200	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	94,00000	0,01164	1,09416	MAT/PR
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (236.97416) euro			236,97416 35,54612	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (272.52028) euro			272,52028 27,25203	
	T O T A L E euro / cad.			299,77231	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			300,00000	
Nr. 48 NEW_SAR26 _PF.0009.00 06.0022	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FTG18OM16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratte ... aria libera, in tubo o canaletta o sistemi simili. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x2,5 mmq				
	E L E M E N T I: (E) [SAR26_PR.0042.0037.0002] Cavo unipolare per energia FG16R16 0,6/1kV isolato in gomma ... m	1,02000	1,55374	1,58481	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	0,02500	25,53000	0,63825	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (2.22306) euro			2,22306 0,33346	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.55652) euro			2,55652 0,25565	
	T O T A L E euro / m			2,81217	
Nr. 49 NEW_SAR26 _PF.0009.00 06.0023	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FTG18OM16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratte ... n aria libera, in tubo o canaletta o sistemi simili. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x4 mmq				
	E L E M E N T I:				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 50 NEW_SAR26 _PF.0009.00 06.0024	(E) [SAR26_PR.0042.0037.0003] Cavo unipolare per energia FG16R16 0,6/1kV isolato in gomma ... m	1,02000	1,72402	1,75850	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	0,02500	25,53000	0,63825	MDO/RU
	Sommano euro			2,39675	
	Spese Generali 15.00000% * (2.39675) euro			0,35951	
	Sommano euro			2,75626	
	Utili Impresa 10% * (2.75626) euro			0,27563	
	T O T A L E euro / m			3,03189	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m			3,03000	
Nr. 50 NEW_SAR26 _PF.0009.00 06.0024	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FTG18OM16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratte ... n aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x6 mmq				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_PR.0042.0037.0004] Cavo unipolare per energia FG16R16 0,6/1kV isolato in gomma ... m	1,02000	1,78787	1,82363	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	0,02500	25,53000	0,63825	MDO/RU
	Sommano euro			2,46188	
	Spese Generali 15.00000% * (2.46188) euro			0,36928	
	Sommano euro			2,83116	
	Utili Impresa 10% * (2.83116) euro			0,28312	
	T O T A L E euro / m			3,11428	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m			3,11000	
Nr. 51 NEW_SAR26 _PF.0009.00 06.0025	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FTG18OM16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratte ... aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x10 mmq				
	E L E M E N T I:				
	(E) [NEW_SAR26_PR.0042.0037.0005] Cavo unipolare per energia FTG18OM16 0,6/1kV isolato in gomm ... m	1,02000	2,65000	2,70300	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	0,02500	25,53000	0,63825	MDO/RU
	Sommano euro			3,34125	
	Spese Generali 15.00000% * (3.34125) euro			0,50119	
	Sommano euro			3,84244	
	Utili Impresa 10% * (3.84244) euro			0,38424	
	T O T A L E euro / m			4,22668	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m			4,23000	
Nr. 52 NEW_SAR26 _PF.0009.00 06.0026	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FTG18OM16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratte ... aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x16 mmq				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_PR.0042.0037.0006] Cavo unipolare per energia FG16R16 0,6/1kV isolato in gomma ... m	1,02000	4,15041	4,23342	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista				
	A R I P O R T A R E			4,23342	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			4,23342	
Nr. 53 NEW_SAR26 _PF.0009.00 06.0027	C2 ora	0,02500	25,53000	0,63825	MDO/RU
	Sommano euro			4,87167	
	Spese Generali 15.00000% * (4.87167) euro			0,73075	
	Sommano euro			5,60242	
	Utili Impresa 10% * (5.60242) euro			0,56024	
	T O T A L E euro / m			6,16266	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m			6,16000	
	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FTG18OM16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratte ... aria libera, in tubo o canaletta o sistemi simili. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x25 mmq				
	ELEMENTI:				
	(E) [SAR26_PR.0042.0037.0007] Cavo unipolare per energia FG16R16 0,6/1kV isolato in gomma ... m	1,02000	6,04469	6,16558	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	0,02500	25,53000	0,63825	MDO/RU
	Sommano euro			6,80383	
	Spese Generali 15.00000% * (6.80383) euro			1,02057	
	Sommano euro			7,82440	
	Utili Impresa 10% * (7.82440) euro			0,78244	
	T O T A L E euro / m			8,60684	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m			8,61000	
	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FTG18OM16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratte ... aria libera, in tubo o canaletta o sistemi simili. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x35 mmq				
	ELEMENTI:				
	(E) [NEW_SAR26_PR.0042.0037.0008] Cavo unipolare per energia FTG18OM16 0,6/1kV isolato in gomm ... m	1,02000	7,80000	7,95600	MAT/PR
Nr. 54 NEW_SAR26 _PF.0009.00 06.0028	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	0,02500	25,53000	0,63825	MDO/RU
	Sommano euro			8,59425	
	Spese Generali 15.00000% * (8.59425) euro			1,28914	
	Sommano euro			9,88339	
	Utili Impresa 10% * (9.88339) euro			0,98834	
	T O T A L E euro / m			10,87173	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m			10,87000	
	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FTG18OM16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratte ... aria libera, in tubo o canaletta o sistemi simili. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x50 mmq				
	ELEMENTI:				
	(E) [NEW_SAR26_PR.0042.0037.0009] Cavo unipolare per energia FTG18OM16 0,6/1kV isolato in gomm ... m	1,02000	11,00000	11,22000	MAT/PR
Nr. 55 NEW_SAR26 _PF.0009.00 06.0029	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	0,02500	25,53000	0,63825	MDO/RU
	Sommano euro			11,85825	
	A R I P O R T A R E			11,85825	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			11,85825	
Nr. 56 NP-D.LED.00 3	Spese Generali 15.00000% * (11.85825) euro			1,77874	
	Sommano euro			13,63699	
	Utili Impresa 10% * (13.63699) euro			1,36370	
	T O T A L E euro / m			15,00069	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m			15,00000	
	Fornitura e posa in opera di una Plafoniera stagna 66 LED 50W, tipo Disano Hydro Sorgente luminosa Modulo LED Classe sicurezza fotobiologica RG0 - Gruppo esente Potenza assorbita (... iale ecologico di poliuretano espanso antinvecchiamento. Staffe di fissaggio a plafone e a sospensione in acciaio Inox.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [EL-D.LED.003] Plafoniera stagna 66 LED 50W, tipo Disano Hydro Sorgente lum ...	1,00000	140,00000	140,00000	---
	di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno				
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,25000	29,67750	7,41938	MDO/RU
Nr. 57 NP-D.LED.00 9	(E) [SAR26_PR.0042.0038.0001] Cavo multipolare per energia FG16OR16 0,6/1kV isolato in gom ... m	0,80000	1,36218	1,08974	MAT/PR
	Sommano euro			148,50912	
	Spese Generali 15.00000% * (148.50912) euro			22,27637	
	Sommano euro			170,78549	
	Utili Impresa 10% * (170.78549) euro			17,07855	
	T O T A L E euro / cadauno			187,86404	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			188,00000	
	Fornitura e posa in opera di un apparecchio di illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata con sorgente luminosa LED, tipo LINERGY modello PRODIGY. Alimentazione cent ... 1347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. Conforme a RoHS2 2011/65/UE.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [EL-D.LED.009] Apparecchio di illuminazione di emergenza ad alimentazione c ...	1,00000	40,00000	40,00000	---
Nr. 58 NP-D.LED.01 2	di cui MDO/RU= 9.310%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; Cadauno				
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,25000	29,30000	7,32500	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0042.0038.0001] Cavo multipolare per energia FG16OR16 0,6/1kV isolato in gom ... m	1,00000	1,36218	1,36218	MAT/PR
	Sommano euro			48,68718	
	Spese Generali 15.00000% * (48.68718) euro			7,30308	
	Sommano euro			55,99026	
	Utili Impresa 10% * (55.99026) euro			5,59903	
	T O T A L E euro / Cadauno			61,58929	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / Cadauno			62,00000	
	Fornitura e posa in opera di un proiettore tipo micro Rodio-Cob LED Disano 29 W, Dati tecnici: Corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura. ... ento flusso luminoso al 70%: 100.000h (L70B50) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10). Garanzia 5 a.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [EL-D.LED.012] Proiettore tipo micro Rodio-Cob LED Disano 29 W, Dati tecnic ...				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	di cui MDO/RU= 11.966%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cad	1,00000	75,00000	75,00000	---
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	0,25000	29,30000	7,32500	MDO/RU
	ora				
	(E) [SAR26_PR.0042.0038.0001] Cavo multipolare per energia	1,00000	1,36218	1,36218	MAT/PR
	FG16OR16 0,6/1kV isolato in gom ... m				
	Sommano euro			83,68718	
	Spese Generali 15.00000% * (83.68718) euro			12,55308	
	Sommano euro			96,24026	
	Utili Impresa 10% * (96.24026) euro			9,62403	
	T O T A L E euro / cad			105,86429	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad			106,00000	
Nr. 59	Fornitura e posa Lampada circolare tipo COMPACT 884 CLD BIANCO				
NP-D.LED.01	LED 22W 4000K - 2884 lm, compreso di accessori. Compresa				
3	l'installazione di apparecchio ed il collegamento, il punto ... legamento,				
	sia a soffitto che a parete, e comprensivo di ogni onere e magistero per				
	dare l'opera finita a regola d'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [EL-D.LED.013] Corpo illuminante tipo COMPACT 884 LED 24W CLD	1,00000	70,00000	70,00000	MAT/PR
	BIANCO cadauno				
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	0,25000	29,30000	7,32500	MDO/RU
	ora				
	(E) [SAR26_PR.0042.0038.0001] Cavo multipolare per energia	1,00000	1,36218	1,36218	MAT/PR
	FG16OR16 0,6/1kV isolato in gom ... m				
	Sommano euro			78,68718	
	Spese Generali 15.00000% * (78.68718) euro			11,80308	
	Sommano euro			90,49026	
	Utili Impresa 10% * (90.49026) euro			9,04903	
	T O T A L E euro / cad.			99,53929	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			100,00000	
Nr. 60	Fornitura e posa in opera di una Plafoniera di emergenza da esterni, tipo				
NP-D.LED.01	Disano Vega 1260 (420691-07) o equivalente Sorgente luminosa Modulo				
4	LED Classe sicurezza fotobiologica RG0 ... cchiamento. Piastra di				
	fissaggio, viterie esterne, coppa in acciaio Inox zincato con OR neri.				
	Batteria tampone durata 1h				
	E L E M E N T I:				
	(E) [EL-D.LED.014] Fornitura di Plafoniera di emergenza da esterni, tipo	1,00000	152,00000	152,00000	---
	Disano ...				
	di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	2,00000	1,36218	2,72436	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0042.0038.0001] Cavo multipolare per energia				
	FG16OR16 0,6/1kV isolato in gom ... m	0,40000	29,30000	11,72000	MDO/RU
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)				
	ora				
	Sommano euro			166,44436	
	Spese Generali 15.00000% * (166.44436) euro			24,96665	
	Sommano euro			191,41101	
	Utili Impresa 10% * (191.41101) euro			19,14110	
	T O T A L E euro / cadauno			210,55211	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			211,00000	
Nr. 61	Fornitura e posa in opera di parete composita di pannelli sandwich con				
PANN.000	caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60 composta da:				
	- doppia faccia di pannello sandwich ad uso pareti ... mici idonei di				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 62 PANN.001	sezione minima M8x80 ed ogni altro materiale, magistero ed onere per dare l'opera finita a regola d'arte.				
	ELEMENTI:				
	(E) [EL.PANN.001] Pannello sandwich ad uso pareti verticali tipo PIVA Group Sy ... m2	2,00000	33,50000	67,00000	MAT/PR
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0004] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora	0,02000	106,12826	2,12257	NL/AT
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,20000	32,07000	6,41400	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,20000	29,67750	5,93550	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,20000	26,52000	5,30400	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,02500	33,91000	0,84775	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0006.0009.0002] FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pi ...	20,00000	4,10967	82,19340	AN
	di cui MDO/RU= 47.383%; MAT/PR= 30.757%; ATT/AT= 0.912%; kg	20,00000	0,85170	17,03400	AN
	(A) [ZINC.0001] Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con tratt ... kg	80,00000	0,01164	0,93120	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.				
	Sommano euro			187,78242	
	Spese Generali 15.00000% * (187.78242) euro			28,16736	
	Sommano euro			215,94978	
	Utili Impresa 10% * (215.94978) euro			21,59498	
	T O T A L E euro / m2			237,54476	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m2			238,00000	
	Fornitura e posa in opera di parete in pannelli sandwich con caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60 composta da:				
	- una faccia di pannello sandwich ad uso pareti verticali tip ... mici idonei di sezione minima M8x80				
	ed ogni altro materiale, magistero ed onere per dare l'opera finita a regola d'arte.				
	ELEMENTI:				
	(E) [EL.PANN.001] Pannello sandwich ad uso pareti verticali tipo PIVA Group Sy ... m2	1,00000	33,50000	33,50000	MAT/PR
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0004] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora	0,02000	106,12826	2,12257	NL/AT
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,14000	32,07000	4,48980	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,14000	29,67750	4,15485	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,14000	26,52000	3,71280	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,00400	33,91000	0,13564	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0006.0009.0002] FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pi ...	20,00000	4,10967	82,19340	AN
	di cui MDO/RU= 47.383%; MAT/PR= 30.757%; ATT/AT= 0.912%; kg	20,00000	0,85170	17,03400	AN
	(A) [ZINC.0001] Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con tratt ... kg	120,00000	0,01164	1,39680	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.				
	Sommano euro			148,73986	
	Spese Generali 15.00000% * (148.73986) euro			22,31098	
	Sommano euro			171,05084	
	Utili Impresa 10% * (171.05084) euro			17,10508	
	T O T A L E euro / m2			188,15592	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m2			188,00000	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 63 PANN.002	Fornitura e posa in opera di partizione orizzontale composita con caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60 composta da: - Pannello sandwich ad uso copertura tipo PIVA Group Sys ... mici idonei di sezione minima M8x80 ed ogni altro materiale, magistero ed onere per dare l'opera finita a regola d'arte.				
	ELEMENTI:				
	(E) [EL.PANN.002] Pannello sandwich ad uso copertura tipo PIVA Group System CP ... m2	1,00000	35,00000	35,00000	MAT/PR
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0004] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora	0,02000	106,12826	2,12257	NL/AT
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,14000	32,07000	4,48980	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,14000	29,67750	4,15485	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,14000	26,52000	3,71280	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,04000	33,91000	1,35640	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0006.0009.0002] FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pi ...	20,00000	4,10967	82,19340	AN
	di cui MDO/RU= 47.383%; MAT/PR= 30.757%; ATT/AT= 0.912%; kg				
	(A) [ZINC.0001] Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con tratt ... kg	20,00000	0,85170	17,03400	AN
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	80,00000	0,01164	0,93120	MAT/PR
	Sommano euro			150,99502	
	Spese Generali 15.00000% * (150.99502) euro			22,64925	
	Sommano euro			173,64427	
	Utili Impresa 10% * (173.64427) euro			17,36443	
	T O T A L E euro / m2			191,00870	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m2			191,00000	
Nr. 64 PANN.003	Fornitura e posa in opera di copertura sandwich con caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60 composta da: - Pannello sandwich ad uso copertura tipo PIVA Group System CPT Fibra, ... ione minima di n° 2 fissaggi al mq; ed ogni altro materiale, magistero ed onere per dare l'opera finita a regola d'arte.				
	ELEMENTI:				
	(E) [EL.PANN.002] Pannello sandwich ad uso copertura tipo PIVA Group System CP ... m2	1,00000	35,00000	35,00000	MAT/PR
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0004] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora	0,02000	106,12826	2,12257	NL/AT
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,15000	32,07000	4,81050	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,15000	29,67750	4,45163	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,20000	26,52000	5,30400	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,02500	33,91000	0,84775	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0006.0009.0002] FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pi ...	2,00000	4,10967	8,21934	AN
	di cui MDO/RU= 47.383%; MAT/PR= 30.757%; ATT/AT= 0.912%; kg				
	(A) [ZINC.0001] Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con tratt ... kg	2,00000	0,85170	1,70340	AN
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	80,00000	0,01164	0,93120	MAT/PR
	Sommano euro			63,39039	
	Spese Generali 15.00000% * (63.39039) euro			9,50856	
	Sommano euro			72,89895	
	A R I P O R T A R E			72,89895	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			72,89895	
Nr. 65 PANN.004	Utili Impresa 10% * (72.89895) euro			7,28990	
	TOTALE euro / m2			80,18885	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m2			80,00000	
	Fornitura e posa in opera di pannelli sandwich con caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60 composta da:				
	- una faccia di pannello sandwich ad uso pareti verticali tipo PIVA Gro ...				
	gione minima di n° 4 fissaggi al mq				
	ed ogni altro materiale, magistero ed onere per dare l'opera finita a regola d'arte.				
	ELEMENTI:				
	(E) [EL.PANN.001] Pannello sandwich ad uso pareti verticali tipo PIVA Group Sy ... m2	1,00000	33,50000	33,50000	MAT/PR
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0004] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora	0,02000	106,12826	2,12257	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0004.0004] ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele cementizie, a doppio p ... ora	0,15000	50,89146	7,63372	NL/AT
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,15000	29,67750	4,45163	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,15000	26,52000	3,97800	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,04000	33,91000	1,35640	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	150,00000	0,01164	1,74600	MAT/PR
	Sommano euro			54,78832	
	Spese Generali 15.00000% * (54.78832) euro			8,21825	
	Sommano euro			63,00657	
	Utili Impresa 10% * (63.00657) euro			6,30066	
	TOTALE euro / m2			69,30723	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m2			69,00000	
Nr. 66 PANN.009	Fornitura e posa in opera di apertura grigliata di aerazione, protetta dagli agenti atmosferici, composta da:				
	- Pannello grigliato per aperture di evacuazione tipo Fabris Wall o pr ...				
	mici idonei di sezione minima M8x80				
	ed ogni altro materiale, magistero ed onere per dare l'opera finita a regola d'arte.				
	ELEMENTI:				
	(E) [EL.PANN.003] Pannello grigliato per aperture di evacuazione tipo Fabris W ... m2	1,00000	69,00000	69,00000	MAT/PR
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0004] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora	0,02000	106,12826	2,12257	NL/AT
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,05000	32,07000	1,60350	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,08000	29,67750	2,37420	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,08000	26,52000	2,12160	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0006.0009.0002] FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pi ...				
	di cui MDO/RU= 47.383%; MAT/PR= 30.757%; ATT/AT= 0.912%; kg	8,00000	4,10967	32,87736	AN
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,01000	33,91000	0,33910	MDO/RU
	(A) [ZINC.0001] Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con tratt ... kg	8,00000	0,85170	6,81360	AN
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	80,00000	0,01164	0,93120	MAT/PR
	Sommano euro			118,18313	
	Spese Generali 15.00000% * (118.18313) euro			17,72747	
	Sommano euro			135,91060	
	A RIPORTARE			135,91060	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			135,91060	
Nr. 67 PANN.010	Utili Impresa 10% * (135.91060) euro			13,59106	
	TOTALE euro / m2			149,50166	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m2			150,00000	
	Fornitura e posa in opera di apertura grigliata del tunnel di aerazione in copertura, protetta dagli agenti atmosferici, composta da:				
	- Pannello grigliato per aperture di evacuazio ... mici idonei di sezione minima M8x80				
	ed ogni altro materiale, magistero ed onere per dare l'opera finita a regola d'arte.				
	ELEMENTI:				
	(E) [EL.PANN.003] Pannello grigliato per aperture di evacuazione tipo Fabris W ... m2	1,00000	69,00000	69,00000	MAT/PR
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0004] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora	0,02000	106,12826	2,12257	NL/AT
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,10000	32,07000	3,20700	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,10000	29,67750	2,96775	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,10000	26,52000	2,65200	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,01000	33,91000	0,33910	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0006.0009.0002] FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pi ...	16,00000	4,10967	65,75472	AN
	di cui MDO/RU= 47.383%; MAT/PR= 30.757%; ATT/AT= 0.912%; kg	16,00000	0,85170	13,62720	AN
	(A) [ZINC.0001] Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con tratt ... kg	80,00000	0,01164	0,93120	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.				
	Sommano euro			160,60154	
	Spese Generali 15.00000% * (160.60154) euro			24,09023	
	Sommano euro			184,69177	
	Utili Impresa 10% * (184.69177) euro			18,46918	
	TOTALE euro / m2			203,16095	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m2			203,00000	
Nr. 68 PANN.011	Fornitura e posa in opera di porta grigliata di aerazione del torrino protetta dagli agenti atmosferici, composta da:				
	- Pannello grigliato per aperture di evacuazione tipo Fabris W ... e chiave per accesso alla copertura				
	ed ogni altro materiale, magistero ed onere per dare l'opera finita a regola d'arte.				
	ELEMENTI:				
	(E) [EL.PANN.003] Pannello grigliato per aperture di evacuazione tipo Fabris W ... m2	1,00000	69,00000	69,00000	MAT/PR
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0004] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora	0,02000	106,12826	2,12257	NL/AT
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,25000	32,07000	8,01750	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,25000	29,67750	7,41938	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,25000	26,52000	6,63000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,05000	33,91000	1,69550	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0006.0009.0002] FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pi ...	20,00000	4,10967	82,19340	AN
	di cui MDO/RU= 47.383%; MAT/PR= 30.757%; ATT/AT= 0.912%; kg	20,00000	0,85170	17,03400	AN
	(A) [ZINC.0001] Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con tratt ... kg	800,00000	0,01164	9,31200	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.				
	A RIPORTARE			203,42435	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			203,42435	
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (203.42435) euro			203,42435 30,51365	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (233.93800) euro			233,93800 23,39380	
	T O T A L E euro / m2			257,33180	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m2			257,00000	
Nr. 69 PMP.0001	Fornitura e posa in opera completa di sistema di sentina per lo svuotamento delle acque meteoriche e/o di falda, con sistema di alimentazione di emergenza, composto da: - n° 2 Elet ... segni esecutivi e specifiche ivi contenute, funzionante e collaudato a regola d'arte e secondo le normative di settore. E L E M E N T I: (E) [EL.PMP.001] Fornitura di Elettropompa sommergibile per liquami fognari t ... cad. (E) [EL.PMP.002] Fornitura di Quadro elettrico di comando alternato o contemp ... cad. (E) [EL.PMP.003] Fornitura di GALLEGGIANTE ELETTRICO con 5 mt di cavo cad. (E) [EL.PMP.004] Fornitura di Dispositivo soccorritore antiallagamento per em ... cad. (E) [EL.IA.049] Tubazioni in pead per acquedotti Fornitura e posa in opera d ... - scarico circuito di prova di cui MDO/RU= 18.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [SAR26_AT.0001.0001.0003] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, ... viaggi (E) [SAR26_AT.0005.0016.0007] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	2,00000 1,00000 2,00000 1,00000 1,50000 1,50000 1,50000 2,00000 0,05000 0,15000 0,15000	290,00000 300,00000 25,00000 2'710,00000 20,06000 32,07000 29,67750 26,52000 33,91000 328,03985 65,59024	580,00000 300,00000 50,00000 2'710,00000 30,09000 48,10500 44,51625 53,04000 1,69550 49,20598 9,83854	MAT/PR MAT/PR MAT/PR MAT/PR --- MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU NL/AT NL/AT
	Sommano euro Oneri Accessori 0,2% euro			3'876,49127 7,75298	
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (3 884.24425) euro			3'884,24425 582,63664	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (4 466.88089) euro			4'466,88089 446,68809	
	T O T A L E euro / a corpo			4'913,56898	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo			4'914,00000	
Nr. 70 PORTE.0001	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, ad un'anta tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma ... telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_PR.0063.0003.0006] PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, ad un'anta tamburata in lamiera p ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media	0,08330 1,00000 1,20000	48,36406 547,04716 29,67750	4,02873 547,04716 35,61300	NL/AT MAT/PR MDO/RU
	A R I P O R T A R E			586,68889	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			586,68889	
Nr. 71 PORTE.0002	Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO/RU= 16.023%; MAT/PR= 40.487%; ATT/AT= 22.541%; m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.40369 - Incidenza Manodopera 0.1021	1,20000	26,52000	31,82400	MDO/RU
		0,01580	202,11673	3,19344	AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (621.70633) euro			621,70633 93,25595	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (714.96228) euro			714,96228 71,49623	
	T O T A L E euro / cad.			786,45851	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			786,00000	
	Fornitura e posa in opera di Portone a libro modello Breda BOOK LINE ADONE o equivalente di dimensioni 4000x4800 mm - superficie mq 19,2 Traverso: OLTRE LUCE - Fissaggio: A PARETE ... cariglione Kit supporto a parete motoriduttore				
	Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte ELEMENTI:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0004] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora	0,50000	106,12826	53,06413	NL/AT
	(E) [EL.PANN.004] Portone a libro modello Breda BOOK LINE ADONE o equivalente ... cadauno	1,00000	10'833,00000	10'833,00000	MAT/PR
Nr. 72 PORTE.0003	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	2,00000	32,07000	64,14000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	2,00000	29,67750	59,35500	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	2,50000	26,52000	66,30000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,15000	33,91000	5,08650	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	800,00000	0,01164	9,31200	MAT/PR
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (11 090.25763) euro			11'090,25763 1'663,53864	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (12 753.79627) euro			12'753,79627 1'275,37963	
	T O T A L E euro / cadauno			14'029,17590	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			14'029,00000	
	Fornitura e posa in opera di Portone scorrevole REI 120 tipo FAEL Crosswalk o equivalente, con marcatura CE, secondo le normative UNI EN 1634-1 e EN 13241:2016, costituito da: GUID ... 210x2150 mm con maniglione antipanico Push-bar.				
Nr. 72 PORTE.0003	Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte ELEMENTI:				
	(E) [SAR24_AT.0005.0003.0004] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora	0,40000	104,14942	41,65977	NL/AT
	(E) [EL.PANN.005] Portone scorrevole REI 120 tipo FAEL Crosswalk o equivalente ... cadauno	1,00000	8'500,00000	8'500,00000	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,50000	32,07000	48,10500	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,50000	29,67750	44,51625	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,50000	26,52000	39,78000	MDO/RU
	A R I P O R T A R E			8'674,06102	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			8'674,06102	
Nr. 73 Q01	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,20000	33,91000	6,78200	MDO/RU MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	750,00000	0,01164	8,73000	
	Sommano euro			8'689,57302	
	Spese Generali 15.00000% * (8 689.57302) euro			1'303,43595	
	Sommano euro			9'993,00897	
	Utili Impresa 10% * (9 993.00897) euro			999,30090	
	T O T A L E euro / cadauno			10'992,30987	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			10'992,00000	
	Quadro 1 Avvanquadro. Fornitura e posa in opera del quadro elettrico denominato Q1 avvanquadro, previa rimozione del quadro omonimo esistente e smaltimento in discarica del materiale ... agnetotermici 4 poli 50 A p.1. 12,5 kA				
	N° 3 bobine di sgancio emergenza 230 VAC e relativo pulsante di sgancio esterno				
	ELEMENTI:				
	(E) [EL-Q-0002] Quadro in lamiera metallica 600x600 con porta a vetri e kit ... cadauno	1,00000	990,00000	990,00000	MAT/PR
	(E) [EL-Q-0009] Sganciatore di emergenza 230Vac cadauno	3,00000	105,00000	315,00000	MAT/PR
	(E) [EL-Q-0061] Scaricatore di sovrat. SPD T2 20KA 3P+N NR + Segnal distanz, ... cadauno	1,00000	550,00000	550,00000	MAT/PR
	(E) [EL-Q-0020] Interruttore magnetotermico 4P curva D 125A 16kA DIN cadauno	1,00000	712,00000	712,00000	MAT/PR
	(E) [EL-Q-0021] Interruttore magnetotermico 4P curva C 100A 16kA DIN cadauno	1,00000	380,00000	380,00000	MAT/PR
	(E) [EL-Q-0022] Interruttore magnetotermico 4P curva C 50A-63A 12,5kA DIN cadauno	3,00000	287,00000	861,00000	MAT/PR
	(E) [EL-Q-0010] Relé differenziale di terra cadauno	1,00000	410,00000	410,00000	MAT/PR
	(E) [EL-Q-0019b] Trasformatore toroidale per G701/2 d=35mm cadauno	1,00000	184,00000	184,00000	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,15000	32,07000	4,81050	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	7,00000	24,48000	171,36000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	7,00000	25,53000	178,71000	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	6'500,00000	0,01109	72,08500	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	8'000,00000	0,01164	93,12000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad.	2'000,00000	0,01164	23,28000	MAT/PR
	(A) [SAR26_PF.0001.0009.0022] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t	0,02500	335,33303	8,38333	AN
	Sommano euro			4'953,74883	
	Spese Generali 15.00000% * (4 953.74883) euro			743,06232	
	Sommano euro			5'696,81115	
	Utili Impresa 10% * (5 696.81115) euro			569,68112	
	T O T A L E euro / cadauno			6'266,49227	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			6'266,00000	
Nr. 74 Q02	Quadro 2 Quadro generale. Fornitura e posa in opera del quadro elettrico denominato Q2 quadro generale, previa rimozione del quadro omonimo esistente e smaltimento in discarica de ... poli 10 A, p.i. 4,5 kA I _{dn} 0,03 A				
	N° 15 interruttori magnetotermici differenziali 1N poli 6 A, p.i. 4,5 kA I _{dn} 0,03 A				
	ELEMENTI:				
	(E) [EL-Q-0001] Armadio in lamiera metallica 600x1800x217 con porta a vetri ...				
	di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	3'170,00000	3'170,00000	---
	A R I P O R T A R E			3'170,00000	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			3'170,00000	
	(E) [EL-Q-0060] Scaricatore di sovrat. SPD T2 100KA 3P+N NR + Segnal distanz ... cadauno	1,00000	550,00000	550,00000	MAT/PR
	(E) [EL-Q-0012] Relé monostabile 4NO bob 230Vac di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	89,00000	89,00000	---
	(E) [EL-Q-0014] Sezionatore comandabile 4P 32A di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	2,00000	105,00000	210,00000	---
	(E) [EL-Q-0015] Sezionatore comandabile 4P 63A di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	142,00000	142,00000	---
	(E) [EL-Q-0017] Sezionatore comandabile 2P 32A di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	55,00000	55,00000	---
	(E) [EL-Q-0013] Sezionatore comandabile 4P 16A di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	90,00000	90,00000	---
	(E) [EL-Q-0018] Contattore 4NO 25A bob 230Vac AC3 di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	3,00000	91,00000	273,00000	---
	(E) [EL-Q-0019a] Trasformatore amper 50A barre 16x12,5 di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	3,00000	52,00000	156,00000	---
	(E) [EL-Q-0041] Interruttore magnetotermico 1P+N curva C 6-10-16A 4,5kA DIN di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	26,00000	26,00000	---
	(E) [EL-Q-0039] Interruttore magnetotermico 1P+N curva C 25A 4,5kA DIN di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	26,00000	26,00000	---
	(E) [EL-Q-0042] Interruttore magnetotermico 1P+N curva C 32A 4,5kA DIN di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	43,00000	43,00000	---
	(E) [EL-Q-0023] Interruttore magnetotermico 4P curva C 50A-63A 4,5kA DIN di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	151,00000	151,00000	---
	(E) [EL-Q-0031] Interruttore magnetotermico 4P curva C 6A 4,5kA DIN di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	108,00000	108,00000	---
	(E) [EL-Q-0030] Interruttore magnetotermico 4P curva C 10/16A 4,5kA DIN di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	112,00000	112,00000	---
	(E) [EL-Q-0045] Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva C 16A 4 ... di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	102,00000	102,00000	---
	(E) [EL-Q-0048] Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva AC 10A ... di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	106,00000	106,00000	---
	(E) [EL-Q-0050] Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva AC 6A 4 ... di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	15,00000	106,00000	1'590,00000	---
	(E) [EL-Q-0052] Modulo salvavita BDA G2 32A 4P 30mA AC di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	3,00000	252,00000	756,00000	---
	(E) [EL-Q-0065] Spia singola LED verde 110/400V AC di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	3,00000	26,00000	78,00000	---
	(E) [EL-Q-0070] Portafusibile sezionabile 3P+N 20A completo di 3 fusibili ti ... di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	55,00000	55,00000	---
	(E) [EL-Q-0080] Centrale misura din rs485 di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	660,00000	660,00000	---
	(E) [EL-Q-0085] Interruttore orario analogico giornaliero - quadrante 24 ore ... di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	3,00000	120,00000	360,00000	---
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,32200	33,91000	10,91902	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	21,00000	24,48000	514,08000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	21,00000	25,53000	536,13000	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	9'000,00000	0,01109	99,81000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	7'000,00000	0,01164	81,48000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad.	2'000,00000	0,01164	23,28000	MAT/PR
	(A) [SAR26_PF.0001.0009.0022] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t	0,02500	335,33303	8,38333	AN
	Sommano euro			10'182,08235	
	Spese Generali 15.00000% * (10 182.08235) euro			1'527,31235	
	A RIPORTARE			11'709,39470	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			11'709,39470	
Nr. 75 Q03	Sommano euro Utili Impresa 10% * (11 709.39470) euro			11'709,39470 1'170,93947	
	T O T A L E euro / cadauno			12'880,33417	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			12'880,00000	
	Quadro 3 Antincendio Fornitura e posa in opera del quadro elettrico denominato Q3 antincendio, previa rimozione del quadro omonimo esistente e smaltimento in discarica del material ... poli 10 A, p.i. 4,5 kA ldn 0,03 A				
	N° 1 interruttore magnetotermico differenziale 1+N poli 16 A, p.i. 4,5 kA ldn 0,03 A				
	E L E M E N T I:				
	(E) [EL-Q-0000] Quadro tipo MDX800 o similare IP65 600x1200 con porta traspa ...	1,00000	1'850,00000	1'850,00000	---
	di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno				
	(E) [EL-Q-0016] Sezionatore comandabile 4P 100A	1,00000	183,00000	183,00000	---
	di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno				
Nr. 76 Q04	(E) [EL-Q-0032] Interruttore magnetotermico 4P curva C 16A 6kA DIN	1,00000	142,00000	142,00000	---
	di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno				
	(E) [EL-Q-0028] Interruttore magnetotermico 4P curva C 32A 6kA DIN	1,00000	144,00000	144,00000	---
	di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno				
	(E) [EL-Q-0026] Interruttore magnetotermico 4P curva C 25A 6kA DIN	1,00000	141,00000	141,00000	---
	di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno				
	(E) [EL-Q-0044] Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva AC 16A ...	1,00000	102,00000	102,00000	---
	di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno				
	(E) [EL-Q-0048] Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva AC 10A ...	1,00000	106,00000	106,00000	---
	di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno				
	(E) [EL-Q-0052] Modulo salvavita BDA G2 32A 4P 30mA AC	7,00000	252,00000	1'764,00000	---
	di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno				
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,50000	33,91000	16,95500	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	10,00000	24,48000	244,80000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	10,00000	25,53000	255,30000	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	6'800,00000	0,01109	75,41200	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	8'000,00000	0,01164	93,12000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad.	1'800,00000	0,01164	20,95200	MAT/PR
	(A) [SAR26_PF.0001.0009.0022] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t	0,02500	335,33303	8,38333	AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (5 146.92233) euro			5'146,92233 772,03835	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (5 918.96068) euro			5'918,96068 591,89607	
	T O T A L E euro / cadauno			6'510,85675	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			6'511,00000	
	A R I P O R T A R E			1'220,00000	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			1'220,00000	
Nr. 77 Q05	(E) [EL-Q-0024] Interruttore magnetotermico 4P curva C 40A 4,5kA DIN di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	142,00000	142,00000	---
	(E) [EL-Q-0025] Interruttore magnetotermico 4P curva C 32A 4,5kA DIN di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	2,00000	118,00000	236,00000	---
	(E) [EL-Q-0026] Interruttore magnetotermico 4P curva C 25A 4,5kA DIN di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	110,00000	110,00000	---
	(E) [EL-Q-0029] Interruttore magnetotermico 4P curva C 20A 4,5kA DIN di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	112,00000	112,00000	---
	(E) [EL-Q-0035] Interruttore magnetotermico 3P curva C 16A 4,5kA DIN di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	4,00000	93,00000	372,00000	---
	(E) [EL-Q-0041] Interruttore magnetotermico 1P+N curva C 6-10-16A 4,5kA DIN di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	3,00000	26,00000	78,00000	---
	(E) [EL-Q-0052] Modulo salvavita BDA G2 32A 4P 30mA AC di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	252,00000	252,00000	---
	(E) [EL-Q-0053] Modulo salvavita BDA G2 32A 4P 300mA AC di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	189,00000	189,00000	---
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,30000	33,91000	10,17300	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	10,00000	24,48000	244,80000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	10,00000	25,53000	255,30000	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	7'500,00000	0,01109	83,17500	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	10'000,00000	0,01164	116,40000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad.	2'000,00000	0,01164	23,28000	MAT/PR
	(A) [SAR26_PF.0001.0009.0022] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t	0,02500	335,33303	8,38333	AN
	Sommano euro			3'452,51133	
	Spese Generali 15.00000% * (3 452.51133) euro			517,87670	
	Sommano euro			3'970,38803	
	Utili Impresa 10% * (3 970.38803) euro			397,03880	
	T O T A L E euro / cadauno			4'367,42683	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			4'367,00000	
	Quadro 5 Pompa di calore. Fornitura e posa in opera del quadro elettrico denominato Q5 Pompa di calore, previa rimozione del quadro omonimo esistente e smaltimento in discarica del ... interruttore sezionatore 4 poli 16 A				
	N° 3 interruttore magnetotermico differenziale 4 poli 6 A, p.i. 4,5 kA Idn 0,03 A				
	ELEMENTI:				
	(E) [EL-Q-0004] Quadro tipo idroboard IP65 448x622 con porta trasparente e k ... di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	275,00000	275,00000	---
	(E) [EL-Q-0013] Sezionatore comandabile 4P 16A di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	90,00000	90,00000	---
	(E) [EL-Q-0031] Interruttore magnetotermico 4P curva C 6A 4,5kA DIN di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	3,00000	108,00000	324,00000	---
	(E) [EL-Q-0052] Modulo salvavita BDA G2 32A 4P 30mA AC di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	3,00000	252,00000	756,00000	---
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,15000	33,91000	5,08650	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	3,50000	24,48000	85,68000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	3,50000	25,53000	89,35500	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	4'000,00000	0,01109	44,36000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	4'000,00000	0,01164	46,56000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad.	1'000,00000	0,01164	11,64000	MAT/PR
	(A) [SAR26_PF.0001.0009.0022] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t	0,02000	335,33303	6,70666	AN
	A RIPORTARE			1'734,38816	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1'734,38816	
Nr. 78 Q06	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (1 734.38816) euro			1'734,38816 260,15822	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 994.54638) euro			1'994,54638 199,45464	
	T O T A L E euro / cadauno			2'194,00102	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			2'194,00000	
	Quadro 6 Garage primo piano Fornitura e posa in opera del quadro elettrico denominato Q6 garage primo piano, previa rimozione del quadro omonimo esistente e smaltimento in discaric ... e 1+N poli 6 A p.1. 4,5 kA I _{dn} =0,03A				
	N° 1 interruttore magnetotermico differenziale 1+N poli 16 A p.1. 4,5 kA I _{dn} =0,03A				
	ELEMENTI: (E) [EL-Q-0005] Quadro tipo idroboard IP65 340x432 con porta trasparente e k ... di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	115,00000	115,00000	---
	(E) [EL-Q-0017a] Sezionatore comandabile 2P 16A di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	56,00000	56,00000	---
	(E) [EL-Q-0044] Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva AC 16A ... di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	102,00000	102,00000	---
	(E) [EL-Q-0050] Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva AC 6A 4 ... di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	3,00000	106,00000	318,00000	---
Nr. 79 Q07	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,30000	33,91000	10,17300	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	3,00000	24,48000	73,44000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	3,00000	25,53000	76,59000	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	3'000,00000	0,01109	33,27000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	3'000,00000	0,01164	34,92000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad.	500,00000	0,01164	5,82000	MAT/PR
	(A) [SAR26_PF.0001.0009.0022] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t	0,02000	335,33303	6,70666	AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (831.91966) euro			831,91966 124,78795	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (956.70761) euro			956,70761 95,67076	
	T O T A L E euro / cadauno			1'052,37837	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			1'052,00000	
Nr. 79 Q07	Quadro 7 Piano rialzato Fornitura e posa in opera del quadro elettrico denominato Q7 piano rialzato, previa rimozione del quadro omonimo esistente e smaltimento in discarica del ma ... 1+N poli 6 A p.1. 4,5 kA I _{dn} =0,03A				
	N° 1 interruttore magnetotermico differenziale 1+N poli 16 A p.1. 4,5 kA I _{dn} =0,03A				
	ELEMENTI: (E) [EL-Q-0007] Centralino da incasso 12 moduli con porta trasparente inclus ... di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	49,00000	49,00000	---
	(E) [EL-Q-0017a] Sezionatore comandabile 2P 16A di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	56,00000	56,00000	---
Nr. 79 Q07	(E) [EL-Q-0044] Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva AC 16A ... di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	102,00000	102,00000	---
	A R I P O R T A R E			207,00000	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			207,00000	
Nr. 80 Q08	(E) [EL-Q-0050] Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva AC 6A 4 ... di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	106,00000	106,00000	---
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,15000	33,91000	5,08650	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	2,50000	24,48000	61,20000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	2,50000	25,53000	63,82500	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	2'000,00000	0,01109	22,18000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	2'000,00000	0,01164	23,28000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad.	500,00000	0,01164	5,82000	MAT/PR
	(A) [SAR26_PF.0001.0009.0022] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t	0,01500	335,33303	5,03000	AN
	Sommano euro			499,42150	
	Spese Generali 15.00000% * (499.42150) euro			74,91322	
	Sommano euro			574,33472	
	Utili Impresa 10% * (574.33472) euro			57,43347	
	T O T A L E euro / cadauno			631,76819	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			632,00000	
	Quadro 8 Piano interrato Fornitura e posa in opera del quadro elettrico denominato Q8 piano interrato, previa rimozione del quadro omonimo esistente e smaltimento in discarica del ... 16 A, p.i. 4,5 kA kA Idn 0,03 A				
	N° 1 interruttore magnetotermico differenziale 4 poli 32 A, p.i. 4,5 kA kA Idn 0,03 A				
	E L E M E N T I:				
	(E) [EL-Q-0003] Quadro tipo idroboard IP65 448x822 con 2 porte trasparenti e ... di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	320,00000	320,00000	---
	(E) [EL-Q-0015] Sezionatore comandabile 4P 63A di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	142,00000	142,00000	---
	(E) [EL-Q-0014] Sezionatore comandabile 4P 32A di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	2,00000	105,00000	210,00000	---
	(E) [EL-Q-0030] Interruttore magnetotermico 4P curva C 10/16A 4,5kA DIN di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	3,00000	112,00000	336,00000	---
	(E) [EL-Q-0050] Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva AC 6A 4 ... di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	106,00000	106,00000	---
	(E) [EL-Q-0052] Modulo salvavita BDA G2 32A 4P 30mA AC di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	4,00000	252,00000	1'008,00000	---
	(E) [EL-Q-0061] Scaricatore di sovrat. SPD T2 20KA 3P+N NR + Segnal distanz, ... cadauno	1,00000	550,00000	550,00000	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,20000	33,91000	6,78200	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	5,00000	24,48000	122,40000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	5,00000	25,53000	127,65000	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	8'000,00000	0,01109	88,72000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	7'500,00000	0,01164	87,30000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad.	2'000,00000	0,01164	23,28000	MAT/PR
	(A) [SAR26_PF.0001.0009.0022] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t	0,02500	335,33303	8,38333	AN
	Sommano euro			3'136,51533	
	Spese Generali 15.00000% * (3 136.51533) euro			470,47730	
	Sommano euro			3'606,99263	
	Utili Impresa 10% * (3 606.99263) euro			360,69926	
	A R I P O R T A R E			3'967,69189	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			3'967,69189	
Nr. 81 Q09	T O T A L E euro / cadauno			3'967,69189	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			3'968,00000	
	Quadro 9 Telefono. Fornitura e posa in opera del quadro elettrico denominato Q9 telefono, previa rimozione del quadro omonimo esistente e smaltimento in discarica del materiale rim ... 10 A p.1. 4,5 kA kA				
	N° 1 interruttori magnetotermici 1N poli 6 A p.1. 4,5 kA kA				
	N° 2 prese DIN tedesca/italiana 10/16A				
	E L E M E N T I:				
	(E) [EL-Q-0005] Quadro tipo idroboard IP65 340x432 con porta trasparente e k ...	1,00000	115,00000	115,00000	---
	di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno				
	(E) [EL-Q-0007] Centralino da incasso 12 moduli con porta trasparente inclus ...	1,00000	49,00000	49,00000	---
	di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno				
	(E) [EL-Q-0041] Interruttore magnetotermico 1P+N curva C 6-10-16A 4,5kA DIN	3,00000	26,00000	78,00000	---
	di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno				
	(E) [EL-Q-0062] Scaricatore di sovrat. SPD T2 20KA 1P+N NR+SD, SP 10X38 1P+N ...	1,00000	292,00000	292,00000	---
	di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno				
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,05000	33,91000	1,69550	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	2,00000	24,48000	48,96000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	2,00000	25,53000	51,06000	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	1'500,00000	0,01109	16,63500	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	1'000,00000	0,01164	11,64000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad.	400,00000	0,01164	4,65600	MAT/PR
	(A) [SAR26_PF.0001.0009.0022] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t	0,02000	335,33303	6,70666	AN
	Sommano euro			675,35316	
	Spese Generali 15.00000% * (675.35316) euro			101,30297	
	Sommano euro			776,65613	
	Utili Impresa 10% * (776.65613) euro			77,66561	
	T O T A L E euro / cadauno			854,32174	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			854,00000	
Nr. 82 Q10	Quadro 10 Ufficio Commissionario. Fornitura e posa in opera del quadro elettrico denominato Q10 Ufficio commissionario, previa rimozione del quadro omonimo esistente e smaltimento ... A, p.i. 4,5 kA kA ldn 0,03 A				
	N° 1 interruttore magnetotermico differenziale 1N poli 25 A, p.i. 4,5 kA kA ldn 0,03 A				
	E L E M E N T I:				
	(E) [EL-Q-0007] Centralino da incasso 12 moduli con porta trasparente inclus ...	1,00000	49,00000	49,00000	---
	di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno				
	(E) [EL-Q-0042] Interruttore magnetotermico 1P+N curva C 32A 4,5kA DIN	1,00000	43,00000	43,00000	---
	di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno				
	(E) [EL-Q-0043] Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva AC 25A ...	1,00000	102,00000	102,00000	---
	di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno				
	(E) [EL-Q-0050] Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva AC 6A 4 ...	1,00000	106,00000	106,00000	---
	di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno				
	(E) [EL-Q-0062] Scaricatore di sovrat. SPD T2 20KA 1P+N NR+SD, SP 10X38 1P+N ...	1,00000	292,00000	292,00000	---
	di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno				
	A R I P O R T A R E			592,00000	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			592,00000	
Nr. 83 Q11	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,10000	33,91000	3,39100	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	2,50000	24,48000	61,20000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	2,50000	25,53000	63,82500	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	3'000,00000	0,01109	33,27000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	2'000,00000	0,01164	23,28000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad.	500,00000	0,01164	5,82000	MAT/PR
	(A) [SAR26_PF.0001.0009.0022] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t	0,02000	335,33303	6,70666	AN
	Sommano euro			789,49266	
	Spese Generali 15.00000% * (789.49266) euro			118,42390	
	Sommano euro			907,91656	
	Utili Impresa 10% * (907.91656) euro			90,79166	
	T O T A L E euro / cadauno			998,70822	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			999,00000	
	Quadro 11 Uffici Stazione. Fornitura e posa in opera del quadro elettrico denominato Q11 uffici stazione, previa rimozione del quadro omonimo esistente e smaltimento in discarica d ... 1 interruttore magnetotermico differenziale 1+N poli 16 A, p.i. 4,5 kA I _{dn} 0,03 A				
	N°1 trasformatore 230/24 VAC 40 VA				
	E L E M E N T I:				
	(E) [EL-Q-0007] Centralino da incasso 12 moduli con porta trasparente inclus ...				
	di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	49,00000	49,00000	---
	(E) [EL-Q-0039] Interruttore magnetotermico 1P+N curva C 25A 4,5kA DIN				
	di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	26,00000	26,00000	---
	(E) [EL-Q-0019d] Trasformatore 230/12/24V SELV 4VA				
	di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	47,00000	47,00000	---
	(E) [EL-Q-0043] Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva AC 25A ...				
	di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	102,00000	102,00000	---
	(E) [EL-Q-0048] Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva AC 10A ...				
	di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	106,00000	106,00000	---
	(E) [EL-Q-0044] Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva AC 16A ...				
	di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	102,00000	102,00000	---
	(E) [EL-Q-0050] Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva AC 6A 4 ...				
	di cui MDO/RU= 7.141%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cadauno	1,00000	106,00000	106,00000	---
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,10000	33,91000	3,39100	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	2,50000	24,48000	61,20000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	2,50000	25,53000	63,82500	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	3'000,00000	0,01109	33,27000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	2'000,00000	0,01164	23,28000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad.	481,00000	0,01164	5,59884	MAT/PR
	(A) [SAR26_PF.0001.0009.0022] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t	0,02000	335,33303	6,70666	AN
	Sommano euro			735,27150	
	Spese Generali 15.00000% * (735.27150) euro			110,29072	
	Sommano euro			845,56222	
	Utili Impresa 10% * (845.56222) euro			84,55622	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	T O T A L E euro / cadauno			930,11844	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			930,10000	
Nr. 84 SAR24_PF.0 001.0009.002 2	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 03 07 - Rifiuti ingombranti Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. ELEMENTI: (E) [SAR24_PR.0001.0005.0022] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.74043 - Incidenza Manodopera 0 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (329.08050) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (378.44257) euro T O T A L E euro / t	1,00000	329,08050	329,08050	MAT/PR
Nr. 85 SAR26_PF.0 001.0001.000 2	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CALCESTRUZZO NON ARMATO ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0001.0012] SEGHA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASF ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0047 - Incidenza Manodopera 0.000 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (2.09009) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.40360) euro T O T A L E euro / m	0,04500	46,44636	2,09009	NL/AT
Nr. 86 SAR26_PF.0 001.0001.000 3	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CALCESTRUZZO ARMATO ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0001.0012] SEGHA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASF ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00523 - Incidenza Manodopera 0.000 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (2.32232) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.67067) euro T O T A L E euro / m	0,05000	46,44636	2,32232	NL/AT
Nr. 87 SAR26_PF.0	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
001.0001.0008	comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione de ... risulta nonché l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Pavimentazione in CALCESTRUZZO ARMATO ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0001.0010] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esiste ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0013.0002] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... ora (A) [SAR26_PF.0001.0001.0003] TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovent ... m (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01945 - Incidenza Manodopera 15.170 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (8.64329) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (9.93978) euro TOTALE euro / m²	0,03500 0,01800 0,66670 0,06000 0,00200	111,37148 85,44356 2,32232 26,52000 33,91000	3,89800 1,53798 1,54829 1,59120 0,06782 8,64329 1,29649 9,93978 0,99398 10,93376	NL/AT NL/AT AN MDO/RU MDO/RU
Nr. 88 SAR26_PF.0 001.0001.0010	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI, comunque pavimentati, per uno spessore fino a cm 15, per larghezze >= a m 3.00 eseguita a tutta sezione con mezz ... trasporto a discarica dei materiali di risulta nonché l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0001.0009] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esiste ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0013.0016] PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, ... ora (A) [SAR26_PF.0001.0001.0005] TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovent ... m (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01669 - Incidenza Manodopera 10.800 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (7.41666) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (8.52916) euro TOTALE euro / m²	0,02800 0,03000 0,66670 0,03500 0,00250	97,96967 82,79423 1,76496 26,52000 33,91000	2,74315 2,48383 1,17670 0,92820 0,08478 7,41666 1,11250 8,52916 0,85292 9,38208	NL/AT NL/AT AN MDO/RU MDO/RU
Nr. 89 SAR26_PF.0 001.0002.0021	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancame ... rico previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0013.0003] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	0,15000 0,15000	97,08286 29,67750	14,56243 4,45163	NL/AT MDO/RU
	A RIPORTARE			19,01406	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			19,01406	
Nr. 90 SAR26_PF.0 001.0002.002 8	ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0431599999999999 - Incidenza Manodopera 19.040	0,00500	33,91000	0,16955	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (19.18361) euro			19,18361 2,87754	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (22.06115) euro			22,06115 2,20612	
	T O T A L E euro / m³			24,26727	
	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo ... trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure				
	E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0013.0001] MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi ... ora	0,15000	75,75522	11,36328	NL/AT
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,15000	26,52000	3,97800	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,00400	33,91000	0,13564	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03482 - Incidenza Manodopera 21.010				
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (15.47692) euro			15,47692 2,32154	
Nr. 91 SAR26_PF.0 001.0002.003 9	Sommano euro Utili Impresa 10% * (17.79846) euro			17,79846 1,77985	
	T O T A L E euro / m³			19,57831	
	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti da cava, compreso il riempimento a strat ... mpiego di materiale misto proveniente da cava, compresa la fornitura del materiale per distanza della cava entro i 20 km				
	E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0013.0002] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... ora	0,02000	85,44356	1,70887	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0013.0013] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... ora	0,03300	84,63435	2,79293	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0015.0001] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'oper ... ora	0,01600	52,15515	0,83448	NL/AT
	(A) [SAR26_PF.0001.0002.0044] TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali con percor ... m³	1,10000	7,66531	8,43184	AN
	(E) [SAR26_PR.0002.0002.0005] TOUT VENANT 0/70 ; Conforme a UNI EN 13242:2008 m³	1,10000	25,27357	27,80093	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,03500	26,52000	0,92820	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.09562 - Incidenza Manodopera 1.730				
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (42.49725) euro			42,49725 6,37459	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (48.87184) euro			48,87184 4,88718	
	A R I P O R T A R E			53,75902	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1,02122	
Nr. 95 SAR26_PF.0 001.0003.000 2	(E) [SAR26_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m³	0,01500	1,17441	0,01762	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00500	26,52000	0,13260	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,00050	33,91000	0,01696	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.002669999999999999 - Incidenza Manodopera 9.950				
	Sommano euro			1,18840	
	Spese Generali 15.00000% * (1.18840) euro			0,17826	
	Sommano euro			1,36666	
	Utili Impresa 10% * (1.36666) euro			0,13667	
	T O T A L E euro / m²			1,50333	
	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elemen ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0015.0004] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'oper ... ora	0,02000	77,65077	1,55302	NL/AT
Nr. 96 SAR26_PF.0 001.0003.009 3	(E) [SAR26_AT.0005.0015.0007] MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in canti ... ora	0,01000	86,21951	0,86220	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0011] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cister ... ora	0,00500	70,14619	0,35073	NL/AT
	(A) [SAR26_PF.0001.0002.0044] TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali con percor ... m³	1,10000	7,66531	8,43184	AN
	(E) [SAR26_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m³	0,04000	1,17441	0,04698	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0002.0002.0005] TOUT VENANT 0/70 ; Conforme a UNI EN 13242:2008 m³	1,10000	25,27357	27,80093	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,02000	26,52000	0,53040	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,00200	33,91000	0,06782	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0892 - Incidenza Manodopera 1.190				
	Sommano euro			39,64392	
	Spese Generali 15.00000% * (39.64392) euro			5,94659	
	Sommano euro			45,59051	
	Utili Impresa 10% * (45.59051) euro			4,55905	
	T O T A L E euro / m³			50,14956	
Nr. 96 SAR26_PF.0 001.0003.009 3	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 15 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata compresa tra 150 e 500 mq				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0002.0016.0003] MACCHINA TRACCIALINEE SEMOVENTE PER LA POSA DELLA SEGNALETIC ... ora	0,01000	46,47961	0,46480	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,01000	54,42759	0,54428	NL/AT
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,01000	29,67750	0,29678	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,00100	33,91000	0,03391	MDO/RU
	A R I P O R T A R E			1,33977	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			1,33977	
	(A) [SAR26_SL.0015.0001.0001] PITTURA SPARTITRAFFICO colori bianco e giallo di cui MDO/RU= 0.489%; MAT/PR= 75.550%; ATT/AT= 3.012%; I ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00663 - Incidenza Manodopera 9.140 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (2.94695) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (3.38899) euro TOTALE euro / m	0,07500	21,42900	1,60718 2,94695 0,44204 3,38899 0,33890 3,72789	AN
Nr. 97 SAR26_PF.0 001.0009.000 2	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formular ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0005.0002] CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPE ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02921 - Incidenza Manodopera 0.000 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (12.98063) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (14.92772) euro TOTALE euro / t	1,00000	12,98063	12,98063 12,98063 1,94709 14,92772 1,49277 16,42049	MAT/PR
Nr. 98 SAR26_PF.0 001.0009.000 5	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06. ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0005.0005] CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPE ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03041 - Incidenza Manodopera 0.000 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (13.51634) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (15.54379) euro TOTALE euro / t	1,00000	13,51634	13,51634 13,51634 2,02745 15,54379 1,55438 17,09817	MAT/PR
Nr. 99 SAR26_PF.0 001.0009.000 6	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 01 - Legno da demolizione Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0005.0006] CONFERIMENTO A DISCARICA				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 100 SAR26_PF.0 001.0009.000 7	AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.4381 - Incidenza Manodopera 0.000 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (194.70950) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (223.91593) euro T O T A L E euro / t	1,00000	194,70950	194,70950	MAT/PR
				194,70950 29,20643	
				223,91593 22,39159	
				246,30752	
Nr. 100 SAR26_PF.0 001.0009.000 7	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 02 - Vetro da demolizione Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. E L E M E N T I: (E) [SAR26_PR.0001.0005.0007] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.19471 - Incidenza Manodopera 0.000 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (86.53756) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (99.51819) euro T O T A L E euro / t	1,00000	86,53756	86,53756	MAT/PR
				86,53756 12,98063	
				99,51819 9,95182	
				109,47001	
Nr. 101 SAR26_PF.0 001.0009.001 1	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. E L E M E N T I: (E) [SAR26_PR.0001.0005.0011] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.12095 - Incidenza Manodopera 0.000 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (53.75631) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (61.81976) euro T O T A L E euro / t	1,00000	53,75631	53,75631	MAT/PR
				53,75631 8,06345	
				61,81976 6,18198	
				68,00174	
Nr. 102 SAR26_PF.0 001.0009.001 3	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizz ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. E L E M E N T I: (E) [SAR26_PR.0001.0005.0013] CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPE ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro	1,00000	10,81719	10,81719	MAT/PR
	A R I P O R T A R E			10,81719	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			10,81719	
	0.02434 - Incidenza Manodopera 0.000				
	Sommano euro			10,81719	
	Spese Generali 15.00000% * (10.81719) euro			1,62258	
	Sommano euro			12,43977	
	Utili Impresa 10% * (12.43977) euro			1,24398	
	T O T A L E euro / t			13,68375	
Nr. 103 SAR26_PF.0 001.0009.002 2	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 03 07 - Rifiuti ingombranti Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0005.0022] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.7544999999999999 - Incidenza Manodopera 0.000	1,00000	335,33303	335,33303	MAT/PR
	Sommano euro			335,33303	
	Spese Generali 15.00000% * (335.33303) euro			50,29995	
	Sommano euro			385,63298	
	Utili Impresa 10% * (385.63298) euro			38,56330	
	T O T A L E euro / t			424,19628	
Nr. 104 SAR26_PF.0 001.0009.002 3	TEST DI CESSIONE comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la at ... del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0005.0023] Test di cessione - analisi chimiche necessarie alla caratter ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.6693099999999998 - Incidenza Manodopera 0.000	1,00000	297,47285	297,47285	MAT/PR
	Sommano euro			297,47285	
	Spese Generali 15.00000% * (297.47285) euro			44,62093	
	Sommano euro			342,09378	
	Utili Impresa 10% * (342.09378) euro			34,20938	
	T O T A L E euro / cad.			376,30316	
Nr. 105 SAR26_PF.0 001.0009.002 4	CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, com ... del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0005.0024] Caratterizzazione tal quale comprendente le analisi chimiche ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.6693099999999998 - Incidenza Manodopera 0.000	1,00000	297,47285	297,47285	MAT/PR
	A R I P O R T A R E			297,47285	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			297,47285	
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (297.47285) euro			297,47285 44,62093	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (342.09378) euro			342,09378 34,20938	
	T O T A L E euro / cad.			376,30316	
Nr. 106 SAR26_PF.0 003.0014.000 1	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metr ... ntrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno 110 mm. E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0001.0002] ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte m³ (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0018.0001.0002] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo S ... di cui MDO/RU= 0.947%; MAT/PR= 75.036%; ATT/AT= 3.069%; m ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05194 - Incidenza Manodopera 46.960	0,02600 0,00150 0,00200 0,03200 0,13800 0,00200 0,03200 0,03200 0,00830 0,27600 0,00210 1,03000	73,03938 24,62023 32,07000 29,67750 29,67750 26,52000 26,52000 26,52000 26,52000 26,52000 33,91000 7,30629	1,89902 0,03693 0,06414 0,94968 4,09550 0,05304 0,84864 0,22012 7,31952 0,07121 7,52548	NL/AT MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (23.08328) euro			23,08328 3,46249	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (26.54577) euro			26,54577 2,65458	
	T O T A L E euro / m			29,20035	
Nr. 107 SAR26_PF.0 003.0015.000 3	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifo ... cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 5/6 cm, dimensioni della copertina 60x60xHmin=4/5 cm E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora (A) [SAR26_PF.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFOND ... di cui MDO/RU= 10.600%; MAT/PR= 68.452%; ATT/AT= 0.000%; m³ (E) [SAR26_PR.0001.0014.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0010.0002.0003] COPERTINA PREFABBRICATA TRAFFICO LEGGERO IN CLS cm. 60x60x4/ ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,28000 0,07000 0,80000 1,00000 0,65000	92,33846 186,65011 1,16393 25,88401 32,07000	25,85477 13,06551 0,93114 25,88401 20,84550	NL/AT AN MAT/PR MAT/PR MDO/RU
	A R I P O R T A R E			86,58093	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			86,58093	
Nr. 108 SAR26_PF.0 003.0015.000 4	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,65000	29,67750	19,29038	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,65000	26,52000	17,23800	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,06500	33,91000	2,20415	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0010.0001.0003] POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls vibrato, senza s ... di cui MDO/RU= 3.455%; MAT/PR= 37.537%; ATT/AT= 38.059%; cad.	1,00000	60,68270	60,68270	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.4184899999999999 - Incidenza Manodopera 27.190				
	Sommano euro			185,99616	
	Spese Generali 15.00000% * (185.99616) euro			27,89942	
	Sommano euro			213,89558	
	Utili Impresa 10% * (213.89558) euro			21,38956	
	T O T A L E euro / cad.			235,28514	
	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifo ... cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 5/6 cm, dimensioni della copertina 70x70xHmin=5/6 cm				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora	0,32000	92,33846	29,54831	NL/AT
	(A) [SAR26_PF.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFOND ... di cui MDO/RU= 10.600%; MAT/PR= 68.452%; ATT/AT= 0.000%; m³	0,10000	186,65011	18,66501	AN
Nr. 109 SAR26_PF.0 003.0015.000 5	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	0,80000	1,16393	0,93114	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0010.0002.0004] COPERTINA PREFABBRICATA TRAFFICO LEGGERO IN CLS cm. 70x70x5/ ... cad.	1,00000	21,51213	21,51213	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,80000	32,07000	25,65600	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,80000	29,67750	23,74200	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,80000	26,52000	21,21600	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,08000	33,91000	2,71280	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0010.0001.0004] POZZETTO prefabbricato in cls vibrato, senza sifone e senza ... di cui MDO/RU= 3.101%; MAT/PR= 42.841%; ATT/AT= 33.109%; cad.	1,00000	90,10648	90,10648	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.5267 - Incidenza Manodopera 26.800				
	Sommano euro			234,08987	
	Spese Generali 15.00000% * (234.08987) euro			35,11348	
	Sommano euro			269,20335	
	Utili Impresa 10% * (269.20335) euro			26,92034	
	T O T A L E euro / cad.			296,12369	
	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifo ... della piastra di base e delle pareti verticali 8/10 cm, dimensioni della copertina 100x100xHmin=10 cm ARMATA LEGGERMENTE				
	E L E M E N T I:				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora	0,35000	92,33846	32,31846	NL/AT
	(A) [SAR26_PF.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFOND ... di cui MDO/RU= 10.600%; MAT/PR= 68.452%; ATT/AT= 0.000%; m³	0,10000	186,65011	18,66501	AN
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	0,80000	1,16393	0,93114	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0010.0002.0005] COPERTINA PREFABBRICATA TRAFFICO LEGGERO IN CLS cm. 100x100x ... cad.	1,00000	186,36481	186,36481	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,90000	32,07000	28,86300	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,90000	29,67750	26,70975	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,80000	26,52000	47,73600	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,09000	33,91000	3,05190	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0010.0001.0005] POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls vibrato, senza s ... di cui MDO/RU= 2.154%; MAT/PR= 50.203%; ATT/AT= 26.695%; cad.	1,00000	194,66452	194,66452	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.21344 - Incidenza Manodopera 16.730				
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (539.30459) euro			539,30459 80,89569	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (620.20028) euro			620,20028 62,02003	
	TOTALE euro / cad.			682,22031	
Nr. 110 SAR26_PF.0 004.0001.000 3	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... tteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0005.0001.0003] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m³ (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.419960000000001 - Incidenza Manodopera 10.600	1,10000 0,25000 0,60000 0,05000	146,93021 29,67750 26,52000 33,91000	161,62323 7,41938 15,91200 1,69550	MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (186.65011) euro			186,65011 27,99752	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (214.64763) euro			214,64763 21,46476	
	TOTALE euro / m³			236,11239	
Nr. 111 SAR26_PF.0 004.0001.000 9	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (D ... 04:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 ELEMENTI:				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	(E) [SAR26_AT.0005.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago ... ora	0,10000	3,04839	0,30484	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0005.0002.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... m³	1,03000	169,99443	175,09426	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,20000	32,07000	6,41400	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,20000	29,67750	5,93550	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,60000	26,52000	15,91200	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,05000	33,91000	1,69550	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.462050000000001 - Incidenza Manodopera 11.530				
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (205.35610) euro			205,35610 30,80342	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (236.15952) euro			236,15952 23,61595	
	T O T A L E euro / m³			259,77547	
Nr. 112 SAR26_PF.0 008.0001.000 1	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresse armature di sostegno, ch ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0001.0003] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE e ... ora	0,03000	3,64698	0,10941	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,01500	48,36406	0,72546	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0006.0005.0002] FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm; Conforme a UNI EN IS ... kg	0,05000	2,35166	0,11758	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,35000	32,07000	11,22450	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,35000	26,52000	9,28200	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0006.0004.0001] CHIODI (punte piane), misure varie di cui MDO/RU= 0.669%; MAT/PR= 73.870%; ATT/AT= 4.513%; kg	0,12000	2,19305	0,26317	AN
	(A) [SAR26_SL.0007.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno	0,05000	8,06807	0,40340	AN
	(A) [SAR26_SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie di cui MDO/RU= 1.795%; MAT/PR= 72.311%; ATT/AT= 4.945%; m³	0,00200	467,06742	0,93413	AN
	(A) [SAR26_SL.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... di cui MDO/RU= 1.318%; MAT/PR= 74.105%; ATT/AT= 3.629%; m³	0,00300	636,44839	1,90935	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05618 - Incidenza Manodopera 65.100				
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (24.96900) euro			24,96900 3,74535	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (28.71435) euro			28,71435 2,87144	
	T O T A L E euro / m²			31,58579	
Nr. 113 SAR26_PF.0 008.0002.000	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo d ... presi gli				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
1	oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 10 . ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_PR.0006.0001.0002] FERRO TONDO per c.a. in barre sagomate B450C, controllato in ... kg (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.004349999999999999 - Incidenza Manodopera 26.770	0,00020 1,05000 0,00570 0,00570 0,01140	48,36406 1,20792 32,07000 29,67750 26,52000	0,00967 1,26832 0,18280 0,16916 0,30233	NL/AT MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (1.93228) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.22212) euro T O T A L E euro / kg			1,93228 0,28984 2,22212 0,22221 2,44433	
Nr. 114 SAR26_PF.0 008.0002.000 9	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, ... nti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola d'arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 10x10 ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_PR.0006.0002.0002] RETE ELETTROSALDATA B450C con filo diam. 6, in pannelli stan ... kg (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0032 - Incidenza Manodopera 6.260	0,00010 1,10000 0,00200 0,00200	48,36406 1,18474 29,67750 26,52000	0,00484 1,30321 0,05936 0,05304	NL/AT MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (1.42045) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.63352) euro T O T A L E euro / kg			1,42045 0,21307 1,63352 0,16335 1,79687	
Nr. 115 SAR26_PF.0 008.0002.001 3	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, ... nti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola d'arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 20x20 ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_PR.0006.0002.0003] RETE ELETTROSALDATA B450C con filo diam. 8 mm, in pannelli s ... kg (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00030 1,10000 0,00220 0,00220	48,36406 1,18120 29,67750 26,52000	0,01451 1,29932 0,06529 0,05834	NL/AT MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	A R I P O R T A R E			1,43746	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1,43746	
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00323 - Incidenza Manodopera 6.800 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (1.43746) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.65308) euro T O T A L E euro / kg			1,43746 0,21562 1,65308 0,16531 1,81839	
Nr. 116 SAR26_PF.0 008.0002.001 5	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, ... ti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola d'arte. Con diametro delle barre FI 12, maglia cm 20x20 E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_PR.0006.0002.0005] RETE ELETTROSALDATA B450C con filo diam. 12 mm, in pannelli ... kg (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.003149999999999999 - Incidenza Manodopera 3.170 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (1.40202) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.61232) euro T O T A L E euro / kg	0,00030 1,10000 0,00100 0,00100	48,36406 1,21028 29,67750 26,52000	0,01451 1,33131 0,02968 0,02652	NL/AT MAT/PR MDO/RU MDO/RU
				1,40202 0,21030 1,61232 0,16123 1,77355	
Nr. 117 SAR26_PF.0 009.0001.000 3	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati so ... o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 25 mm. E L E M E N T I: (E) [SAR26_PR.0042.0001.0003] Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie c ... m (E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.009460000000000002 - Incidenza Manodopera 54.570 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (4.20649) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (4.83746) euro T O T A L E euro / m	1,02000 0,02820 0,08670	1,27716 24,48000 25,53000	1,30270 0,69034 2,21345	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
				4,20649 0,63097 4,83746 0,48375 5,32121	
Nr. 118	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
SAR26_PF.0 009.0001.001 4	autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 25 mm ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0042.0001.0014] Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, p ... m (E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02267 - Incidenza Manodopera 56.310 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (10.07585) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (11.58723) euro T O T A L E euro / m	5,00000 1,05000 0,06720 0,21670	0,01164 2,70499 24,48000 25,53000	0,05820 2,84024 1,64506 5,53235 10,07585 1,51138 11,58723 1,15872 12,74595	MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU
Nr. 119 SAR26_PF.0 009.0001.001 7	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 50 mm. ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0042.0001.0017] Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, p ... m (E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04188 - Incidenza Manodopera 53.450 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (18.61353) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (21.40556) euro T O T A L E euro / m	10,00000 1,05000 0,13000 0,36830	0,01164 5,63050 24,48000 25,53000	0,11640 5,91203 3,18240 9,40270 18,61353 2,79203 21,40556 2,14056 23,54612	MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU
Nr. 120 SAR26_PF.0 009.0001.005 3	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_PR.0042.0002.0005] TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per ... m (E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro	0,00290 1,00000 0,00610 0,02380	67,53012 2,26043 24,48000 25,53000	0,19584 2,26043 0,14933 0,60761	NL/AT MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	A R I P O R T A R E			3,21321	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			3,21321	
	0.00723 - Incidenza Manodopera 18.620				
	Sommano euro			3,21321	
	Spese Generali 15.00000% * (3.21321) euro			0,48198	
	Sommano euro			3,69519	
	Utili Impresa 10% * (3.69519) euro			0,36952	
	T O T A L E euro / m			4,06471	
Nr. 121 SAR26_PF.0 009.0001.009 3	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 155x71x52 mm a cinque posti. data in opera escluse opere murarie ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0042.0003.0026] Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01561 - Incidenza Manodopera 46.010	1,00000 0,05200 0,10830	2,89983 24,48000 25,53000	2,89983 1,27296 2,76490	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			6,93769	
	Spese Generali 15.00000% * (6.93769) euro			1,04065	
	Sommano euro			7,97834	
	Utili Impresa 10% * (7.97834) euro			0,79783	
	T O T A L E euro / cad.			8,77617	
Nr. 122 SAR26_PF.0 009.0001.009 5	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 158x116x58 mm a dieci posti. data in opera escluse opere murarie ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0042.0003.0028] Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03386 - Incidenza Manodopera 38.840	1,00000 0,12130 0,17330	7,65501 24,48000 25,53000	7,65501 2,96942 4,42435	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			15,04878	
	Spese Generali 15.00000% * (15.04878) euro			2,25732	
	Sommano euro			17,30610	
	Utili Impresa 10% * (17.30610) euro			1,73061	
	T O T A L E euro / cad.			19,03671	
Nr. 123 SAR26_PF.0 009.0001.009 7	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 276x116x50 mm a venti posti. data in opera escluse opere murarie ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0042.0003.0030] Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni ... cad.	1,00000	10,07258	10,07258	MAT/PR
	A R I P O R T A R E			10,07258	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			10,07258	
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	0,16030	24,48000	3,92414	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	0,21670	25,53000	5,53235	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0439400000000001 - Incidenza Manodopera 38.280				
	Sommano euro			19,52907	
	Spese Generali 15.00000% * (19.52907) euro			2,92936	
	Sommano euro			22,45843	
	Utili Impresa 10% * (22.45843) euro			2,24584	
	T O T A L E euro / cad.			24,70427	
Nr. 124 SAR26_PF.0 009.0001.011 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 154x130x69 mm. data in opera, escluse opere murarie. E L E M E N T I: (E) [SAR26_PR.0042.0003.0043] Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC i ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01413 - Incidenza Manodopera 43.210	1,00000 0,04980 0,08670	2,84758 24,48000 25,53000	2,84758 1,21910 2,21345	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			6,28013	
	Spese Generali 15.00000% * (6.28013) euro			0,94202	
	Sommano euro			7,22215	
	Utili Impresa 10% * (7.22215) euro			0,72222	
	T O T A L E euro / cad.			7,94437	
Nr. 125 SAR26_PF.0 009.0001.011 4	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 364x218x69 mm. data in opera, escluse opere murarie. E L E M E N T I: (E) [SAR26_PR.0042.0003.0047] Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC i ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0377200000000001 - Incidenza Manodopera 34.510	1,00000 0,14080 0,15170	9,44588 24,48000 25,53000	9,44588 3,44678 3,87290	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			16,76556	
	Spese Generali 15.00000% * (16.76556) euro			2,51483	
	Sommano euro			19,28039	
	Utili Impresa 10% * (19.28039) euro			1,92804	
	T O T A L E euro / cad.			21,20843	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 126 SAR26_PF.0 009.0001.011 6	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati c ... i e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati. ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO/RU= 17.959%; MAT/PR= 38.057%; ATT/AT= 23.036%; m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01347 - Incidenza Manodopera 65.060 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (5.98737) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (6.88548) euro T O T A L E euro / m	0,00330 50,00000 0,05420 0,10830 0,01080 0,00200	61,72155 0,01164 29,67750 26,52000 33,91000 177,41097	0,20368 0,58200 1,60852 2,87212 0,36623 0,35482 5,98737 0,89811 6,88548 0,68855 7,57403	NL/AT MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN
Nr. 127 SAR26_PF.0 009.0004.004 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado ... a da incasso,compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: pulsante unipolare 10A ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0042.0008.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cad. (E) [SAR26_PR.0042.0008.0043] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cad. (E) [SAR26_PR.0042.0008.0057] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cad. (E) [SAR26_PR.0042.0008.0058] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [SAR26_RU.0001.0003.0006] Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.16593 - Incidenza Manodopera 13.110 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (73.74803) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (84.81023) euro T O T A L E euro / cad.	1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 0,30000 0,16700	8,24194 15,12651 34,65090 3,49659 24,48000 29,27000	8,24194 15,12651 34,65090 3,49659 7,34400 4,88809 73,74803 11,06220 84,81023 8,48102 93,29125	MAT/PR MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU
Nr. 128 SAR26_PF.0 009.0004.008	FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SCUREZZA CON INTERRUOTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
6	isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 16A 220V. ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0042.0009.0033] PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, ori ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [SAR26_RU.0001.0003.0006] Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.11225 - Incidenza Manodopera 38.710	1,00000 0,40000 0,50000	25,45996 24,48000 29,27000	25,45996 9,79200 14,63500	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (49.88696) euro			49,88696 7,48304	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (57.37000) euro			57,37000 5,73700	
	T O T A L E euro / cad.			63,10700	
Nr. 129 SAR26_PF.0 009.0004.008 9	FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V. ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0042.0009.0036] PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, ori ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [SAR26_RU.0001.0003.0006] Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.14166 - Incidenza Manodopera 40.380	1,00000 0,51670 0,66670	30,79695 24,48000 29,27000	30,79695 12,64882 19,51431	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (62.96008) euro			62,96008 9,44401	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (72.40409) euro			72,40409 7,24041	
	T O T A L E euro / cad.			79,64450	
Nr. 130 SAR26_PF.0 009.0004.017 3	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili e ... fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore) ELEMENTI: (A) [SAR26_PF.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... di cui MDO/RU= 54.570%; MAT/PR= 24.481%; ATT/AT= 0.000%; m (A) [SAR26_PF.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... di cui MDO/RU= 54.787%; MAT/PR= 24.264%; ATT/AT= 0.000%; cad. (A) [SAR26_PF.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... di cui MDO/RU= 65.058%; MAT/PR= 9.939%; ATT/AT= 4.054%; m (A) [SAR26_PF.0009.0004.0016] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALE ... di cui MDO/RU= 27.810%; MAT/PR= 51.241%; ATT/AT= 0.000%; cad. (A) [SAR26_PF.0009.0006.0001] FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSI ...	5,00000 1,00000 2,50000 1,00000	4,20649 3,23503 5,98737 28,26120	21,03245 3,23503 14,96843 28,26120	AN AN AN AN
	A R I P O R T A R E			67,49711	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			67,49711	
Nr. 131 SAR26_PF.0 009.0004.017 4	di cui MDO/RU= 53.982%; MAT/PR= 25.070%; ATT/AT= 0.000%; m ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.19346 - Incidenza Manodopera 47.480	15,00000	1,23220	18,48300	AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (85.98011) euro			85,98011 12,89702	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (98.87713) euro			98,87713 9,88771	
	TOTALE euro / cad.			108,76484	
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE DEVIATO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez. 1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili ent ... pale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - punto luce deviato (2 punti di comando per un utilizzatore)				
	ELEMENTI: (A) [SAR26_PF.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ...				
	di cui MDO/RU= 54.570%; MAT/PR= 24.481%; ATT/AT= 0.000%; m (A) [SAR26_PF.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ...	7,00000	4,20649	29,44543	AN
	di cui MDO/RU= 54.787%; MAT/PR= 24.264%; ATT/AT= 0.000%; cad. (A) [SAR26_PF.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ...	1,00000	3,23503	3,23503	AN
	di cui MDO/RU= 65.058%; MAT/PR= 9.939%; ATT/AT= 4.054%; m (A) [SAR26_PF.0009.0004.0018] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALE ...	3,50000	5,98737	20,95580	AN
	di cui MDO/RU= 28.070%; MAT/PR= 50.981%; ATT/AT= 0.000%; cad. (A) [SAR26_PF.0009.0006.0001] FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSI ...	1,00000	30,27439	30,27439	AN
Nr. 132 SAR26_PF.0 009.0004.017 9	di cui MDO/RU= 53.982%; MAT/PR= 25.070%; ATT/AT= 0.000%; m ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.244250000000001 - Incidenza Manodopera 49.080	20,00000	1,23220	24,64400	AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (108.55465) euro			108,55465 16,28320	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (124.83785) euro			124,83785 12,48379	
	TOTALE euro / cad.			137,32164	
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez. 1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entr ... la quota parte della linea principale fino al quadr d'appartamento, di piano o di settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A				
	ELEMENTI: (A) [SAR26_PF.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ...				
	di cui MDO/RU= 54.570%; MAT/PR= 24.481%; ATT/AT= 0.000%; m (A) [SAR26_PF.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ...	4,00000	4,20649	16,82596	AN
	di cui MDO/RU= 54.787%; MAT/PR= 24.264%; ATT/AT= 0.000%; cad. (A) [SAR26_PF.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ...	1,00000	3,23503	3,23503	AN
	di cui MDO/RU= 65.058%; MAT/PR= 9.939%; ATT/AT= 4.054%; m (A) [SAR26_PF.0009.0004.0032] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALE ...	2,00000	5,98737	11,97474	AN
	di cui MDO/RU= 26.905%; MAT/PR= 52.146%; ATT/AT= 0.000%; cad. (A) [SAR26_PF.0009.0006.0002] FORNITURA E POSA IN OPERA	1,00000	32,80804	32,80804	AN
	A RIPORTARE			64,84377	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			64,84377	
Nr. 133 SAR26_PF.0 009.0007.002 4	CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSI ... di cui MDO/RU= 52.397%; MAT/PR= 26.654%; ATT/AT= 0.000%; m ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.19718 - Incidenza Manodopera 45.090	12,00000	1,89941	22,79292	AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (87.63669) euro			87,63669 13,14550	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (100.78219) euro			100,78219 10,07822	
	T O T A L E euro / cad.			110,86041	
Nr. 133 SAR26_PF.0 009.0007.002 4	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Relè monostabile per guida DIN, bobina 230 V 2 contatti. E L E M E N T I: (E) [SAR26_PR.0042.0033.0017] Relè monostabile per guida DIN, bobina 230 V 2 contatti. For ... cad.	1,00000	28,42494	28,42494	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	0,36670	24,48000	8,97682	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0006] Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora	0,25000	29,27000	7,31750	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.10062 - Incidenza Manodopera 28.800				
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (44.71926) euro			44,71926 6,70789	
Nr. 134 SAR26_PF.0 010.0006.002 0	Sommano euro Utili Impresa 10% * (51.42715) euro			51,42715 5,14272	
	T O T A L E euro / cad.			56,56987	
Nr. 134 SAR26_PF.0 010.0006.002 0	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, dato in opera entro cavi già pred ... N 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. E L E M E N T I: (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	50,00000	0,01109	0,55450	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	25,00000	0,01164	0,29100	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,25000	32,07000	8,01750	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,25000	26,52000	6,63000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,02100	26,52000	0,55692	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,02100	33,91000	0,71211	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0024.0001.0005] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ...	1,05000	11,97336	12,57203	AN
	(A) [SAR26_SL.0024.0001.0005] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ...	0,10000	11,97336	1,19734	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0687000000000001 - Incidenza Manodopera 41.530				
	Sommano euro			30,53140	
	A R I P O R T A R E			30,53140	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			30,53140	
	Spese Generali 15.00000% * (30.53140) euro			4,57971	
	Sommano euro			35,11111	
	Utili Impresa 10% * (35.11111) euro			3,51111	
	TOTALE euro / m			38,62222	
Nr. 135 SAR26_PF.0 010.0006.003 6	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrato, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di c ... incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 50x4.6mm; PFA 16 bar ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0021.0001.0006] Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) ... m (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0020.0001.0004] MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di ... cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0215900000000001 - Incidenza Manodopera 43.600 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (9.59638) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (11.03584) euro TOTALE euro / m	4,00000 1,80000 1,03000 0,05300 0,02000 0,11000 0,00430 0,03000	0,01109 0,01164 3,84770 32,07000 26,52000 26,52000 33,91000 9,16081	0,04436 0,02095 3,96313 1,69971 0,53040 2,91720 0,14581 0,27482 9,59638 1,43946 11,03584 1,10358 12,13942	MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN
Nr. 136 SAR26_PF.0 010.0006.003 8	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrato, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di c ... ncendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 75x6.8 mm; PFA 16 bar ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0021.0001.0010] TTubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) ... m (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0020.0001.0006] MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di ... cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0377299999999999	5,00000 2,10000 1,03000 0,08000 0,03200 0,16000 0,00800 0,03000	0,01109 0,01164 7,80712 32,07000 26,52000 26,52000 33,91000 23,90157	0,05545 0,02444 8,04133 2,56560 0,84864 4,24320 0,27128 0,71705	MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN
	A RIPORTARE			16,76699	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			16,76699	
	- Incidenza Manodopera 37.380				
	Sommano euro			16,76699	
	Spese Generali 15.00000% * (16.76699) euro			2,51505	
	Sommano euro			19,28204	
	Utili Impresa 10% * (19.28204) euro			1,92820	
	T O T A L E euro / m			21,21024	
Nr. 137 SAR26_PF.0 010.0006.003 9	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrato, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 90x8.2 mm; PFA 16 bar ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0021.0001.0012] Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) ... m (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0020.0001.0007] MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di ... cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04994 - Incidenza Manodopera 34.010	5,00000 2,20000 1,03000 0,09500 0,04300 0,19000 0,00950 0,03000	0,01109 0,01164 11,33832 32,07000 26,52000 26,52000 33,91000 29,55469	0,05545 0,02561 11,67847 3,04665 1,14036 5,03880 0,32215 0,88664	MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN
	Sommano euro			22,19413	
	Spese Generali 15.00000% * (22.19413) euro			3,32912	
	Sommano euro			25,52325	
	Utili Impresa 10% * (25.52325) euro			2,55233	
	T O T A L E euro / m			28,07558	
Nr. 138 SAR26_PF.0 010.0006.004 0	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrato, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 110x10.8 mm; PFA 16 bar ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0021.0001.0014] Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) ... m (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0020.0001.0008] MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di ... cad.	5,00000 2,40000 1,03000 0,14000 0,06500 0,28000 0,01600 0,03000	0,01109 0,01164 16,77477 32,07000 26,52000 26,52000 33,91000 63,02176	0,05545 0,02794 17,27801 4,48980 1,72380 7,42560 0,54256 1,89065	MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN
	A R I P O R T A R E			33,43381	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			33,43381	
Nr. 139 SAR26_PF.0 010.0006.005 0	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07523 - Incidenza Manodopera 33.530				
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (33.43381) euro			33,43381 5,01507	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (38.44888) euro			38,44888 3,84489	
	T O T A L E euro / m			42,29377	
	Idrante antincendio a parete DN 45, completo di: cassetta a parete DN 45 dimensioni cm 60x37x16 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione laterali preincis ... i idraulici, incluso cartello indicatore ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.				
	E L E M E N T I: (E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	50,00000	0,01164	0,58200	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	50,00000	0,01164	0,58200	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,60000	32,07000	51,31200	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,80000	26,52000	21,21600	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,10000	26,52000	2,65200	MDO/RU
Nr. 140 SAR26_PF.0 010.0006.006 7	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,05000	33,91000	1,69550	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0041.0001.0003] Idrante antincendio a parete DN 45, completo di: cassetta a ... di cui MDO/RU= 0.495%; MAT/PR= 73.474%; ATT/AT= 5.082%; cad.	1,00000	211,63709	211,63709	AN
	(A) [SAR26_SL.0041.0004.0013] Cartello indicatore conforme D.M. 17/01/2018 n. 81, dimensio ... di cui MDO/RU= 7.211%; MAT/PR= 34.843%; ATT/AT= 36.998%; cad.	1,00000	14,53661	14,53661	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.6844799999999999 - Incidenza Manodopera 20.670				
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (304.21320) euro			304,21320 45,63198	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (349.84518) euro			349,84518 34,98452	
	T O T A L E euro / cad.			384,82970	
	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con attacco a flange forate, da installare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flang ... tura delle flange, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 1 idrante, DN 80				
	E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0001.0004] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SALDATRICE elett ... ora	0,50000	3,64698	1,82349	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	150,00000	0,01164	1,74600	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	100,00000	0,01164	1,16400	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,42860	32,07000	45,81520	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,50000	32,07000	16,03500	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,07140	26,52000	1,89353	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora				
	A R I P O R T A R E			68,47722	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			68,47722	
Nr. 141 SAR26_PF.0 010.0006.009 2	Regionale) ora	1,07140	26,52000	28,41353	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,03570	33,91000	1,21059	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0025.0001.0033] SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre ...	1,00000	90,08385	90,08385	AN
	di cui MDO/RU= 30.957%; MAT/PR= 33.564%; ATT/AT= 14.531%; cad.				
	(A) [SAR26_SL.0041.0003.0011] GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in otto ...	1,00000	416,48879	416,48879	AN
	di cui MDO/RU= 0.252%; MAT/PR= 76.217%; ATT/AT= 2.583%; cad.				
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.36052				
	- Incidenza Manodopera 16.990				
	Sommano euro			604,67398	
	Spese Generali 15.00000% * (604.67398) euro			90,70110	
	Sommano euro			695,37508	
	Utili Impresa 10% * (695.37508) euro			69,53751	
	T O T A L E euro / cad.			764,91259	
Nr. 142 SAR26_PF.0 010.0006.012 8	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 70 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da installare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi ... la flangia, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco per motopompa				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0001.0004] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SALDATRICE elett ... ora	0,30770	3,64698	1,12218	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0013.0019] DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribalt ... ora	0,01920	66,64331	1,27955	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	100,00000	0,01164	1,16400	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	500,00000	0,01164	5,82000	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,30770	32,07000	9,86794	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,53850	32,07000	49,33969	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,15390	26,52000	30,60143	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,03850	26,52000	1,02102	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,03850	33,91000	1,30554	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0025.0001.0032] SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre ...	0,50000	75,77474	37,88737	AN
	di cui MDO/RU= 30.111%; MAT/PR= 34.806%; ATT/AT= 14.134%; cad.				
	(A) [SAR26_SL.0041.0001.0015] IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con ...	1,00000	500,92630	500,92630	AN
	di cui MDO/RU= 0.523%; MAT/PR= 73.160%; ATT/AT= 5.368%; cad.				
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.44075				
	- Incidenza Manodopera 13.570				
	Sommano euro			640,33502	
	Spese Generali 15.00000% * (640.33502) euro			96,05025	
	Sommano euro			736,38527	
	Utili Impresa 10% * (736.38527) euro			73,63853	
	T O T A L E euro / cad.			810,02380	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	regola d'arte. ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0041.0004.0003] Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combust ... di cui MDO/RU= 1.156%; MAT/PR= 66.029%; ATT/AT= 11.866%; cad. (A) [SAR26_SL.0041.0004.0013] Cartello indicatore conforme D.M. 17/ 01/2018 n. 81, dimensio ... di cui MDO/RU= 7.211%; MAT/PR= 34.843%; ATT/AT= 36.998%; cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.27649 - Incidenza Manodopera 12.350 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (122.88526) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (141.31805) euro T O T A L E euro / cad.	100,00000 0,25000 0,25000 0,03130 0,03130 1,00000 1,00000	0,01164 32,07000 26,52000 26,52000 33,91000 90,64569 14,53661	1,16400 8,01750 6,63000 0,83008 1,06138 90,64569 14,53661 122,88526 18,43279 141,31805 14,13181 155,44986	MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN AN
Nr. 143 SAR26_PF.0 010.0006.013 2	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettrich ... egналatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0041.0004.0007] Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoc ... di cui MDO/RU= 0.486%; MAT/PR= 73.577%; ATT/AT= 4.988%; cad. (A) [SAR26_SL.0041.0004.0013] Cartello indicatore conforme D.M. 17/ 01/2018 n. 81, dimensio ... di cui MDO/RU= 7.211%; MAT/PR= 34.843%; ATT/AT= 36.998%; cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.5577099999999999 - Incidenza Manodopera 6.120 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (247.87145) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (285.05217) euro T O T A L E euro / cad.	100,00000 0,25000 0,03130 0,25000 0,03130 1,00000 1,00000	0,01164 32,07000 26,52000 26,52000 33,91000 215,63188 14,53661	1,16400 8,01750 0,83008 6,63000 1,06138 215,63188 14,53661 247,87145 37,18072 285,05217 28,50522 313,55739	MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN AN
Nr. 144 SAR26_PF.0 010.0006.014	RIVELATORE DI FUMO FOTO-OTTICO, A BASSO PROFLO CON BASE E CIRCUITO AUTOAPPRENDIMENTO. Il principio di funzionamento si basa sul fenomeno della diffusione della luce causata dalle p ... entrante,				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
5	materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0045.0004.0007] RIVELATORE DI FUMO FOTO-OTTICO, A BASSO PROFLO CON BASE E CI ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.22358 - Incidenza Manodopera 18.780 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (99.36751) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (114.27264) euro T O T A L E euro / cad.	250,00000 100,00000 1,00000 0,41670 0,25000 0,08330	0,01164 0,01164 71,68586 32,07000 29,67750 33,91000	2,91000 1,16400 71,68586 13,36357 7,41938 2,82470 99,36751 14,90513 114,27264 11,42726 125,69990	MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU
Nr. 145 SAR26_PF.0 010.0006.015 0	RIVELATORE LINEARE DI FUMO. E' composto da 2 parti: un trasmettitore che proietta un raggio di luce infrarosso e un ricevitore che ne rivela l'intensità. L'oscuramento che subisce ... entrante, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0045.0004.0012] RIVELATORE LINEARE DI FUMO. E' composto da 2 parti: un trasm ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.37151 - Incidenza Manodopera 15.470 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (609.56088) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (700.99501) euro T O T A L E euro / cad.	250,00000 1,00000 2,00000 1,66670 0,16670	0,01164 487,39459 32,07000 29,67750 33,91000	2,91000 487,39459 64,14000 49,46349 5,65280 609,56088 91,43413 700,99501 70,09950 771,09451	MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU
Nr. 146 SAR26_PF.0 010.0006.015 5	PULSANTE A RIARMO MANUALE, COMPLETO DI CIRCUITO DI AUTOAPPRENDIMENTO. Viene utilizzato per la segnalazione manuale di allarme su impianti antincendio realizzati con centrali indiri ... entrante, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0045.0004.0017] PULSANTE A RIARMO MANUALE, COMPLETO DI CIRCUITO DI AUTOAPPRE ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media	50,00000 100,00000 1,00000	0,01164 0,01164 58,68746	0,58200 1,16400 58,68746	MAT/PR MAT/PR MAT/PR
	A R I P O R T A R E			60,43346	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			60,43346	
Nr. 147 SAR26_PF.0 010.0006.015 6	Regionale) ora	0,33330	32,07000	10,68893	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,16670	29,67750	4,94724	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,08330	33,91000	2,82470	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.17751				
	- Incidenza Manodopera 18.500				
	Sommano euro			78,89433	
	Spese Generali 15.00000% * (78.89433) euro			11,83415	
	Sommano euro			90,72848	
	Utili Impresa 10% * (90.72848) euro			9,07285	
	T O T A L E euro / cad.			99,80133	
Nr. 147 SAR26_PF.0 010.0006.015 6	CAMPANA ELETTRONICA AD USO INTERNO. Campana antincendio di medie dimensioni ad alta resa sonora ed un basso consumo di corrente. Caratteristiche: assorbimento: 24Vcc - 25mA; calott ... entrante, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	50,00000	0,01164	0,58200	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	100,00000	0,01164	1,16400	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0045.0004.0018] CAMPANA ELETTRONICA AD USO INTERNO. Campana cad.	1,00000	61,81655	61,81655	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,33330	32,07000	10,68893	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,16670	29,67750	4,94724	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,08330	33,91000	2,82470	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.18455				
	- Incidenza Manodopera 17.790				
	Sommano euro			82,02342	
	Spese Generali 15.00000% * (82.02342) euro			12,30351	
	Sommano euro			94,32693	
	Utili Impresa 10% * (94.32693) euro			9,43269	
	T O T A L E euro / cad.			103,75962	
Nr. 148 SAR26_PF.0 010.0006.015 7	TARGA OTTICO-ACUSTICA MONOFACCIALE ALLO XENO. Caratteristiche: tensione di funzionamento: 1224Vcc; assorbimento a riposo: 0mA; assorbimento in allarme: 80mA @24Vcc- 120mA @12Vcc; u ... entrante, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	50,00000	0,01164	0,58200	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	100,00000	0,01164	1,16400	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0045.0004.0019] TARGA OTTICO-ACUSTICA MONOFACCIALE ALLO XENO. Caratteristich ... cad.	1,00000	66,12186	66,12186	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,33330	32,07000	10,68893	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,16670	29,67750	4,94724	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,08330	33,91000	2,82470	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro				
	A R I P O R T A R E			86,32873	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			86,32873	
	0.194239999999999 - Incidenza Manodopera 16.900				
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (86.32873) euro			86,32873 12,94931	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (99.27804) euro			99,27804 9,92780	
	T O T A L E euro / cad.			109,20584	
Nr. 149 SAR26_PF.0 010.0006.015 8	FERMI ELETTROMAGNETICI CON PULSANTE DI SBLOCCO PER PORTE DA 50 KG. Elettromagnetici in acciaio nichelato, realizzati per mantenere aperte le porte tagliafuoco e rilasciarle automatic ... entrante, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0045.0004.0020] FERMI ELETTROMAGNETICI CON PULSANTE DI SBLOC- cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.18016 - Incidenza Manodopera 18.230	50,00000 100,00000 1,00000 0,33330 0,16670 0,08330	0,01164 0,01164 59,86364 32,07000 29,67750 33,91000	0,58200 1,16400 59,86364 10,68893 4,94724 2,82470	MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (80.07051) euro			80,07051 12,01058	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (92.08109) euro			92,08109 9,20811	
	T O T A L E euro / cad.			101,28920	
Nr. 150 SAR26_PF.0 010.0006.016 0	COMBINATORE TELEFONICO A SINTESI VOCALE IN CONTENITORE METALLICO. Può essere impiegato in qualsiasi impianto antincendio e permette di inviare in caso di allarme un messaggio prere ... entrante, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0045.0004.0022] COMBINATORE TELEFONICO A SINTESI VOCALE IN CONTENITORE METAL ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.686089999999999 - Incidenza Manodopera 10.810	250,00000 100,00000 1,00000 0,75000 0,50000 0,08330	0,01164 0,01164 259,13911 32,07000 29,67750 33,91000	2,91000 1,16400 259,13911 24,05250 14,83875 2,82470	MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (304.92906) euro			304,92906 45,73936	
	Sommano euro			350,66842	
	A R I P O R T A R E			350,66842	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			350,66842	
	Utili Impresa 10% * (350.66842) euro			35,06684	
	TOTALE euro / cad.			385,73526	
Nr. 151 SAR26_PF.0 010.0006.016 1	SIRENA ANTINCENDIO AUTOALIMENTATA DA ESTERNO CON LAMPEGGIANTE. Caratteristiche: capacità di rilevare lo stato di batteria scarica per escludere il lampeggiatore; protezione contro ... entrante, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0045.0004.0023] SIRENA ANTINCENDIO AUTOALIMENTATA DA ESTERNO CON LAMPEGGIANT ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.34176 - Incidenza Manodopera 21.710 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (151.89415) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (174.67827) euro TOTALE euro / cad.	250,00000 100,00000 1,00000 0,75000 0,50000 0,08330	0,01164 0,01164 106,10420 32,07000 29,67750 33,91000	2,91000 1,16400 106,10420 24,05250 14,83875 2,82470 151,89415 22,78412 174,67827 17,46783 192,14610	MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU
Nr. 152 SAR26_PF.0 010.0007.005 1	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma I.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, comp ... re di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 10 ELEMENTI: (A) [SAR26_PF.0010.0007.0023] TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo Legg ... di cui MDO/RU= 32.218%; MAT/PR= 45.777%; ATT/AT= 1.056%; m (A) [SAR26_PF.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO/RU= 67.985%; MAT/PR= 9.042%; ATT/AT= 2.024%; m (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO/RU= 17.959%; MAT/PR= 38.057%; ATT/AT= 23.036%; m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03501 - Incidenza Manodopera 39.750 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (15.56132) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (17.89552) euro TOTALE euro / m	1,00000 0,50000 0,03330 0,00050	12,46552 4,03766 29,67750 177,41097	12,46552 2,01883 0,98826 0,08871 15,56132 2,33420 17,89552 1,78955 19,68507	AN AN MDO/RU AN
Nr. 153 SAR26_PF.0	Rimozione di ascensore esistente e del relativo vano corsa realizzto con struttura portante in ferro e pannellatura di tamponamento in alluminio,				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
010.0008.000 1	lamiera zincata, grigliato metalli ... te articolo. Il tutto per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte per una dimensione standard di cinque fermate ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 11.40751 - Incidenza Manodopera 76.880 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (5 070.00500) euro Sommano euro Utile Impresa 10% * (5 830.50575) euro TOTALE euro / cad.	500,00000 500,00000 10'000,00000 1'000,00000 40,00000 40,00000 80,00000 10,00000	0,01109 0,01164 0,01164 0,01164 32,07000 29,67750 26,52000 33,91000	5,54500 5,82000 116,40000 11,64000 1'282,80000 1'187,10000 2'121,60000 339,10000	MAT/PR MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU
				5'070,00500 760,50075	
				5'830,50575 583,05057	
				6'413,55632	
Nr. 154 SAR26_PF.0 010.0008.000 2	Maggior o minor prezzo per la demolizione di ascensore esistente e del relativo vano per ogni fermata in più o in meno rispetto alla dimensione standard di cinque fermate ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 2.2815 - Incidenza Manodopera 76.880 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (1 014.00100) euro Sommano euro Utile Impresa 10% * (1 166.10115) euro TOTALE euro / cad.	100,00000 100,00000 2'000,00000 200,00000 8,00000 8,00000 16,00000 2,00000	0,01109 0,01164 0,01164 0,01164 32,07000 29,67750 26,52000 33,91000	1,10900 1,16400 23,28000 2,32800 256,56000 237,42000 424,32000 67,82000	MAT/PR MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU
				1'014,00100 152,10015	
				1'166,10115 116,61011	
				1'282,71126	
Nr. 155 SAR26_PF.0 010.0008.001 7	Impianto ascensore elettrico a funi, azionato da un argano con motore sincrono assiale a magneti permanenti, volano incorporato sulla puleggia di trazione, installato dentro il van ... la manovalanza, i mezzi d'opera. Escluso le opere murarie per la realizzazione del vano di corsa contabilizzate a parte.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	ELEMENTI:				
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	4'000,00000	0,01109	44,36000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	5'000,00000	0,01109	55,45000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	6'000,00000	0,01164	69,84000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	1'000,00000	0,01164	11,64000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	10'000,00000	0,01164	116,40000	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	30,00000	32,07000	962,10000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	48,00000	32,07000	1'539,36000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	48,00000	29,67750	1'424,52000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	96,00000	26,52000	2'545,92000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	60,00000	26,52000	1'591,20000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	12,00000	33,91000	406,92000	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0059.0001.0001] IMPIANTO ASCENSORE ELETTRICO A FUNI, portata 480 kg, 6 perso ... di cui MDO/RU= 0.297%; MAT/PR= 78.648%; ATT/AT= 0.106%; cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 100.90047 - Incidenza Manodopera 15.170	1,00000	36'076,94323	36'076,94323	AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (44 844.65323) euro			44'844,65323 6'726,69798	
	Sommano euro Utile Impresa 10% * (51 571.35121) euro			51'571,35121 5'157,13512	
	T O T A L E euro / cad.			56'728,48633	
Nr. 156 SAR26_PF.0 010.0008.002 6	MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in aggiunta o diminuzione per impianto ascensore elettrico a funi portata 480 kg, 6 persone. Incluso conseguente maggior o minor corsa utile ELEMENTI:				
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	1'000,00000	0,01109	11,09000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	1'000,00000	0,01109	11,09000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	200,00000	0,01164	2,32800	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	1'500,00000	0,01164	17,46000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	2'000,00000	0,01164	23,28000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0071.0001.0004] MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in aggiunta o diminu ... cad.	1,00000	1'341,19084	1'341,19084	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	4,00000	32,07000	128,28000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	6,00000	32,07000	192,42000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	4,00000	29,67750	118,71000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	12,00000	26,52000	318,24000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	8,00000	26,52000	212,16000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,50000	33,91000	16,95500	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	A R I P O R T A R E			2'393,20384	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			2'393,20384	
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 5.38471000000001 - Incidenza Manodopera 32.590				
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (2 393.20384) euro			2'393,20384 358,98058	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2 752.18442) euro			2'752,18442 275,21844	
	T O T A L E euro / cad.			3'027,40286	
Nr. 157 SAR26_PF.0 010.0012.000 1	Fornitura ed installazione di pompa di calore monosplit inverter reversibile Aria-Aria, potenza utile circa 2,5 kw, ad elevata efficienza energetica COP superiore a 4,5 (A++) e SEE ... darla in opera installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e perfettamente funzionante. E L E M E N T I: (E) [SAR26_PR.0038.0005.0001] Pompa di calore monosplit inverter reversibile Aria-Aria, po ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [SAR26_RU.0001.0003.0006] Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 2.51864000000001 - Incidenza Manodopera 11.730	1,00000 2,00000 4,00000	953,35541 24,48000 29,27000	953,35541 48,96000 117,08000	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (1 119.39541) euro			1'119,39541 167,90931	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 287.30472) euro			1'287,30472 128,73047	
	T O T A L E euro / cad.			1'416,03519	
Nr. 158 SAR26_PF.0 010.0012.000 2	Fornitura ed installazione di pompa di calore monosplit inverter reversibile Aria-Aria, potenza utile circa 3,5 kw, ad elevata efficienza energetica COP superiore a 4,5 (A++) e SEE ... darla in opera installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e perfettamente funzionante. E L E M E N T I: (E) [SAR26_PR.0038.0005.0002] Pompa di calore monosplit inverter reversibile Aria-Aria, po ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [SAR26_RU.0001.0003.0006] Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 4.29633999999999 - Incidenza Manodopera 6.870	1,00000 2,00000 4,00000	1'743,44329 24,48000 29,27000	1'743,44329 48,96000 117,08000	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (1 909.48329) euro			1'909,48329 286,42249	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2 195.90578) euro			2'195,90578 219,59058	
	T O T A L E euro / cad.			2'415,49636	
Nr. 159 SAR26_PF.0 012.0004.000 9	Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio armato eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa l'adozione degli accorgimenti att ... le di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			10,97550	
	Regionale) ora	0,09380	32,07000	3,00817	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,18750	32,07000	38,08313	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,18750	29,67750	35,24203	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,09380	26,52000	2,48758	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	2,37500	26,52000	62,98500	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,45000	26,52000	11,93400	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,45000	26,52000	11,93400	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,78750	33,91000	26,70412	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie di cui MDO/RU= 1.795%; MAT/PR= 72.311%; ATT/AT= 4.945%; m³	0,03500	467,06742	16,34736	AN
	(A) [SAR26_SL.0008.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... di cui MDO/RU= 0.956%; MAT/PR= 75.462%; ATT/AT= 2.633%; m³	0,03000	877,08015	26,31240	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.553530000000001 - Incidenza Manodopera 62.040				
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (246.01329) euro			246,01329 36,90199	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (282.91528) euro			282,91528 28,29153	
	T O T A L E euro / m³			311,20681	
Nr. 161 SAR26_PF.0 012.0005.000 8	Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 12 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e se ... le di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita. E L E M E N T I : (E) [SAR26_AT.0005.0014.0002] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0518900000000001 - Incidenza Manodopera 35.450	0,12500 50,00000 50,00000 0,12500 0,25000	92,67101 0,01109 0,01164 29,67750 26,52000	11,58388 0,55450 0,58200 3,70969 6,63000	NL/AT MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (23.06007) euro			23,06007 3,45901	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (26.51908) euro			26,51908 2,65191	
	T O T A L E euro / m²			29,17099	
Nr. 162 SAR26_PF.0 012.0005.001 2	Demolizione di cornici, fasce marcapiano, modanature, ecc., di qualsiasi genere forma e materiale, posti a qualsiasi altezza dal piano stradale o calpestio, eseguita a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, per un'altezza massima ed una profondità massima dell'elemento pari a 30 cm				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 163 SAR26_PF.0 012.0006.000 3	ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0458000000000001 - Incidenza Manodopera 72.270	150,00000	0,01164	1,74600	MAT/PR
		0,22500	29,67750	6,67744	MDO/RU
		0,45000	26,52000	11,93400	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (20.35744) euro			20,35744 3,05362	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (23.41106) euro			23,41106 2,34111	
	T O T A L E euro / m			25,75217	
	Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di struttura in c.a., da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli ... I SCALPELLO A MANO O DI PICCOLI ATTREZZI ELETTROMECCANICI (carotatrice, troncatrice, trapano o simili) NON A PERCUSSIONE				
	ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0013.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	0,12000	105,58509	12,67021	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	100,00000	0,01109	1,10900	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	50,00000	0,01164	0,58200	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie di cui MDO/RU= 1.795%; MAT/PR= 72.311%; ATT/AT= 4.945%; m³ (A) [SAR26_SL.0008.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... di cui MDO/RU= 0.956%; MAT/PR= 75.462%; ATT/AT= 2.633%; m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.22246 - Incidenza Manodopera 76.470	250,00000	0,01164	2,91000	MAT/PR
		0,01000	32,07000	0,32070	MDO/RU
		4,00000	29,67750	118,71000	MDO/RU
		12,00000	26,52000	318,24000	MDO/RU
		0,02000	26,52000	0,53040	MDO/RU
		0,16000	26,52000	4,24320	MDO/RU
		0,08000	26,52000	2,12160	MDO/RU
		2,40000	33,91000	81,38400	MDO/RU
		0,00050	467,06742	0,23353	AN
		0,00030	877,08015	0,26312	AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (543.31776) euro			543,31776 81,49766	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (624.81542) euro			624,81542 62,48154	
	T O T A L E euro / m³			687,29696	
	Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di struttura in c.a., da				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
SAR26_PF.0 012.0006.000 4	eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli ... fettivo di struttura da asportare: CON L'IMPIEGO DI MARTELLO PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0013.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0014.0002] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie di cui MDO/RU= 1.795%; MAT/PR= 72.311%; ATT/AT= 4.945%; m³ (A) [SAR26_SL.0008.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... di cui MDO/RU= 0.956%; MAT/PR= 75.462%; ATT/AT= 2.633%; m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.8457999999999999 - Incidenza Manodopera 37.300 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (375.91233) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (432.29918) euro T O T A L E euro / m³	0,10000 2,00000 100,00000 50,00000 50,00000 0,00830 1,33330 0,01670 4,00000 0,06670 0,08000 0,80000 0,00040 0,00020	105,58509 92,67101 0,01109 0,01164 0,01164 32,07000 29,67750 26,52000 26,52000 26,52000 26,52000 33,91000 467,06742 877,08015	10,55851 185,34202 1,10900 0,58200 0,58200 0,26618 39,56901 0,44288 106,08000 1,76888 2,12160 27,12800 0,18683 0,17542	NL/AT NL/AT MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN AN
				375,91233 56,38685	
				432,29918 43,22992	
				475,52910	
Nr. 165 SAR26_PF.0 012.0009.002 6	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del mat ... o ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza da 20,1 a 30 cm ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0014.0001] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0996299999999998 - Incidenza Manodopera 23.670 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (44.28186) euro	0,50000 50,00000 150,00000 0,50000	57,44272 0,01109 0,01164 26,52000	28,72136 0,55450 1,74600 13,26000	NL/AT MAT/PR MAT/PR MDO/RU
				44,28186 6,64228	
	A R I P O R T A R E			50,92414	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			50,92414	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (50.92414) euro			50,92414 5,09241	
	T O T A L E euro / m²			56,01655	
Nr. 166 SAR26_PF.0 012.0011.000 2	Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica, compresi i trasporti orizzontali, l'avvicinamento dei mat ... lativi. Valutato per l'effettiva superficie di disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre di gesso ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02052 - Incidenza Manodopera 76.530	25,00000 0,13850 0,13850 0,03080	0,01164 29,67750 26,52000 33,91000	0,29100 4,11033 3,67302 1,04443	MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (9.11878) euro			9,11878 1,36782	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (10.48660) euro			10,48660 1,04866	
	T O T A L E euro / m²			11,53526	
Nr. 167 SAR26_PF.0 012.0013.001 3	Smontaggio di copertura in lastre lisce o ondulate, in fibrocemento con esclusione del cemento amianto, in poliestere o in lamiera metallica; comprendente la cernita del materiale ... fiuto, nonché gli oneri per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutato per l'effettiva superficie di disfacimento ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0131 - Incidenza Manodopera 55.350	100,00000 50,00000 0,02500 0,05830 0,05830	0,01164 0,01164 32,07000 29,67750 26,52000	1,16400 0,58200 0,80175 1,73020 1,54612	MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (5.82407) euro			5,82407 0,87361	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (6.69768) euro			6,69768 0,66977	
	T O T A L E euro / m²			7,36745	
Nr. 168 SAR26_PF.0 012.0013.001 4	Smontaggio della grossa armatura in legno di tetti, compresa la ferramenta, la smuratura delle strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili, compresi i trasporti orizz ... eri relativi. Valutato per il volume rimosso e per il seguente tipo: per strutture semplici quali arcarecci, travi,				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	ecc. ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.24528 - Incidenza Manodopera 77.790 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (109.01325) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (125.36524) euro T O T A L E euro / m³	100,00000 50,00000 1,10000 1,10000 1,10000 0,30000	0,01164 0,01164 32,07000 29,67750 26,52000 33,91000	1,16400 0,58200 35,27700 32,64525 29,17200 10,17300 109,01325 16,35199 125,36524 12,53652 137,90176	MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU
Nr. 169 SAR26_PF.0 012.0014.000 7	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... er il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2 ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0414499999999999 - Incidenza Manodopera 74.060 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (18.42038) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (21.18344) euro T O T A L E euro / m²	50,00000 50,00000 0,10000 0,25000 0,25000	0,01164 0,01164 32,07000 29,67750 26,52000	0,58200 0,58200 3,20700 7,41938 6,63000 18,42038 2,76306 21,18344 2,11834 23,30178	MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU
Nr. 170 SAR26_PF.0 012.0014.000 9	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... r il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie oltre i 5 m2 ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media	50,00000 50,00000	0,01164 0,01164	0,58200 0,58200	MAT/PR MAT/PR
	A R I P O R T A R E			1,16400	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1,16400	
Nr. 171 SAR26_PF.0 012.0014.001 0	Regionale) ora	0,07500	32,07000	2,40525	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,15000	29,67750	4,45163	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,15000	26,52000	3,97800	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.027				
	- Incidenza Manodopera 71.380				
	Sommano euro			11,99888	
	Spese Generali 15.00000% * (11.99888) euro			1,79983	
	Sommano euro			13,79871	
	Utili Impresa 10% * (13.79871) euro			1,37987	
	T O T A L E euro / m²			15,17858	
Nr. 171 SAR26_PF.0 012.0014.001 0	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio, di qualsiasi spessore, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventua ... re per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per superficie fino a 3 m2				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	100,00000	0,01164	1,16400	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	50,00000	0,01164	0,58200	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,04000	32,07000	1,28280	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,40000	29,67750	11,87100	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,40000	26,52000	10,60800	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0573899999999999				
	- Incidenza Manodopera 73.640				
	Sommano euro			25,50780	
	Spese Generali 15.00000% * (25.50780) euro			3,82617	
	Sommano euro			29,33397	
	Utili Impresa 10% * (29.33397) euro			2,93340	
	T O T A L E euro / m²			32,26737	
Nr. 172 SAR26_PF.0 012.0015.000 1	Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhiere, grate, ecc., eseguita a mano e con la massima accuratezza compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o d ... onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora	0,00330	92,33846	0,30472	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	25,00000	0,01164	0,29100	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,00830	32,07000	0,26618	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,01330	29,67750	0,39471	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,01330	26,52000	0,35272	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.003620000000000001				
	- Incidenza Manodopera 49.790				
	A R I P O R T A R E			1,60933	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1,60933	
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (1.60933) euro			1,60933 0,24140	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.85073) euro			1,85073 0,18507	
	T O T A L E euro / kg			2,03580	
Nr. 173 SAR26_PF.0 012.0015.000 3	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ... onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.004850000000000001 - Incidenza Manodopera 51.460	0,00500 25,00000 0,01170 0,01830 0,01830	92,33846 0,01164 32,07000 29,67750 26,52000	0,46169 0,29100 0,37522 0,54310 0,48532	NL/AT MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (2.15633) euro			2,15633 0,32345	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.47978) euro			2,47978 0,24798	
	T O T A L E euro / kg			2,72776	
Nr. 174 SAR26_PF.0 012.0017.000 2	Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitto o a parete) con relativi accessori, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro magist ... osito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03467999999999999 - Incidenza Manodopera 73.080	50,00000 50,00000 0,05000 0,22500 0,22500	0,01164 0,01164 32,07000 29,67750 26,52000	0,58200 0,58200 1,60350 6,67744 5,96700	MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (15.41194) euro			15,41194 2,31179	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (17.72373) euro			17,72373 1,77237	
	T O T A L E euro / cad.			19,49610	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 175 SAR26_PF.0 012.0020.002 1	Perforazione di muratura di qualsiasi genere e spessore, eseguita per consolidamento, fino alla lunghezza di 5 m, con l'impiego di sonda meccanica a rotopercurione con getto d'acq ... ata con corona perforante. Con esclusione dell'installazione dell'impianto di cantiere. Per diametro da 90 fino a 109 mm ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0012.0003] WAGON-DRILL semovente con idonea perforatrice, con braccio d ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0016.0003] PUNTA DI PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 120 mm cad. (E) [SAR26_PR.0001.0017.0001] ASTA COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione media, per attrezzatu ... cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.17028 - Incidenza Manodopera 0.000	0,23000 0,06000 0,04500	167,61702 129,52880 652,35513	38,55191 7,77173 29,35598	NL/AT MAT/PR MAT/PR
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (75.67962) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (87.03156) euro T O T A L E euro / m			75,67962 11,35194 87,03156 8,70316 95,73472	
Nr. 176 SAR26_PF.0 012.0022.000 2	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti completi di ... e e mano di antiruggine nonché tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge; in acciaio S235B ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0006.0008.0001] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L di cui MDO/RU= 2.073%; MAT/PR= 68.141%; ATT/AT= 8.837%; kg ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01223 - Incidenza Manodopera 42.510	0,02000 10,00000 10,00000 0,05140 0,05140 1,03000	48,36406 0,01109 0,01164 29,67750 26,52000 1,31467	0,96728 0,11090 0,11640 1,52542 1,36313 1,35411	NL/AT MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (5.43724) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (6.25283) euro T O T A L E euro / kg			5,43724 0,81559 6,25283 0,62528 6,87811	
Nr. 177 SAR26_PF.0 012.0022.001 7	Piastre, staffe e tiranti d'acciaio, compresi tiro e calo dei materiali, sfridi, saldatura, filettatura, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	50,00000 50,00000 0,10000	0,01109 0,01164 32,07000	0,55450 0,58200 3,20700	MAT/PR MAT/PR MDO/RU
	A R I P O R T A R E			4,34350	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			4,34350	
Nr. 178 SAR26_PF.0 013.0003.000 2	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,10000	26,52000	2,65200	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0006.0006.0002] ACCIAIO ARMONICO in trefoli di cui MDO/RU= 0.671%; MAT/PR= 76.531%; ATT/AT= 1.849%; kg	1,10000	1,56156	1,71772	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0196				
	- Incidenza Manodopera 53.290				
	Sommano euro			8,71322	
	Spese Generali 15.00000% * (8.71322) euro			1,30698	
	Sommano euro			10,02020	
	Utili Impresa 10% * (10.02020) euro			1,00202	
	T O T A L E euro / kg			11,02222	
Nr. 179 SAR26_PF.0 013.0003.004 4	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore 20 cm con blocchi forati 20x20x40				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,00830	48,36406	0,40142	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	36,00000	0,01109	0,39924	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,26670	32,07000	8,55307	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,01650	26,52000	0,43758	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,13330	26,52000	3,53512	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,02000	33,91000	0,67820	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ...				
	di cui MDO/RU= 16.023%; MAT/PR= 40.487%; ATT/AT= 22.541%; m³	0,01650	202,11673	3,33493	AN
	(A) [SAR26_SL.0010.0003.0002] BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcreo dim. 20x20x40				
	di cui MDO/RU= 1.379%; MAT/PR= 68.157%; ATT/AT= 9.515%; cad.	12,12000	2,12809	25,79245	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0970499999999998				
	- Incidenza Manodopera 26.260				
	Sommano euro			43,13201	
	Spese Generali 15.00000% * (43.13201) euro			6,46980	
	Sommano euro			49,60181	
	Utili Impresa 10% * (49.60181) euro			4,96018	
	T O T A L E euro / m²			54,56199	
Nr. 179 SAR26_PF.0 013.0003.004 4	MURATURA IN MATTONI LATERIZI DOPPIO UNI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzet ... ipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm con mattoni Doppio UNI 12x12x24				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,00830	48,36406	0,40142	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	69,00000	0,01109	0,76521	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,26670	32,07000	8,55307	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora				
	A R I P O R T A R E			9,71970	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			9,71970	
Nr. 180 SAR26_PF.0 013.0003.006 3	Regionale) ora	0,01650	26,52000	0,43758	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,62670	26,52000	16,62008	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,02000	33,91000	0,67820	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ...				
	di cui MDO/RU= 16.023%; MAT/PR= 40.487%; ATT/AT= 22.541%; m³	0,01550	202,11673	3,13281	AN
	(A) [SAR26_SL.0032.0001.0001] MATTONI DOPPIO UNI 12x12x24				
	di cui MDO/RU= 1.141%; MAT/PR= 66.201%; ATT/AT= 11.709%; cad.	32,32000	0,91862	29,68980	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.13563				
	- Incidenza Manodopera 35.870				
	Sommano euro			60,27817	
	Spese Generali 15.00000% * (60.27817) euro			9,04173	
	Sommano euro			69,31990	
	Utili Impresa 10% * (69.31990) euro			6,93199	
	T O T A L E euro / m²			76,25189	
Nr. 180 SAR26_PF.0 013.0003.006 3	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 10 cm				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,00730	48,36406	0,35306	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	26,00000	0,01109	0,28834	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,23530	32,07000	7,54607	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,01460	26,52000	0,38719	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,11770	26,52000	3,12140	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,02000	33,91000	0,67820	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ...				
	di cui MDO/RU= 16.023%; MAT/PR= 40.487%; ATT/AT= 22.541%; m³	0,01000	202,11673	2,02117	AN
	(A) [SAR26_SL.0032.0001.0015] MATTONI FORATO 10x15x30				
	di cui MDO/RU= 0.809%; MAT/PR= 69.021%; ATT/AT= 9.221%; cad.	21,21000	0,77763	16,49353	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0695000000000001				
	- Incidenza Manodopera 31.510				
Nr. 181 SAR26_PF.0 013.0003.006 5	Sommano euro			30,88896	
	Spese Generali 15.00000% * (30.88896) euro			4,63334	
	Sommano euro			35,52230	
	Utili Impresa 10% * (35.52230) euro			3,55223	
	T O T A L E euro / m²			39,07453	
	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 15 cm				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,00770	48,36406	0,37240	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	26,00000	0,01109	0,28834	MAT/PR
	A R I P O R T A R E			0,66074	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			0,66074	
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,25000	32,07000	8,01750	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,01550	26,52000	0,41106	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,12500	26,52000	3,31500	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,02000	33,91000	0,67820	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ...	0,03040	202,11673	6,14435	AN
	di cui MDO/RU= 16.023%; MAT/PR= 40.487%; ATT/AT= 22.541%; m³				
	(A) [SAR26_SL.0032.0001.0013] MATTONI FORATI 8x15x30	39,39000	0,68001	26,78559	AN
	di cui MDO/RU= 0.925%; MAT/PR= 69.152%; ATT/AT= 8.975%; cad.				
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.10353				
	- Incidenza Manodopera 24.020				
	Sommano euro			46,01244	
	Spese Generali 15.00000% * (46.01244) euro			6,90187	
	Sommano euro			52,91431	
	Utili Impresa 10% * (52.91431) euro			5,29143	
	T O T A L E euro / m²			58,20574	
Nr. 182 SAR26_PF.0 013.0003.010 5	Muratura portante o di tamponamento di spessore 25 cm in laterizio alleggerito , confezionata con blocchi ad incastro verticale di dimensioni nominali 25x25x30 cm, aventi peso spec ... guinci, voltine, lo sfrido, il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare la muratura finita a regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,20000	48,36406	9,67281	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	306,00000	0,01109	3,39354	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,40000	26,52000	10,60800	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,50000	26,52000	13,26000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,50000	33,91000	16,95500	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0005.0003.0002] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ...	0,01650	251,73775	4,15367	AN
	di cui MDO/RU= 13.281%; MAT/PR= 43.945%; ATT/AT= 21.825%; m³				
	(A) [SAR26_SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie	0,00630	467,06742	2,94252	AN
	di cui MDO/RU= 1.795%; MAT/PR= 72.311%; ATT/AT= 4.945%; m³				
	(A) [SAR26_SL.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ...	0,00630	636,44839	4,00962	AN
	di cui MDO/RU= 1.318%; MAT/PR= 74.105%; ATT/AT= 3.629%; m³				
	(A) [SAR26_SL.0032.0004.0001] BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 25x25x30 per murature ...	13,00000	3,86318	50,22134	AN
	di cui MDO/RU= 0.922%; MAT/PR= 68.809%; ATT/AT= 9.320%; cad.				
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.25924				
	- Incidenza Manodopera 28.980				
	Sommano euro			115,21650	
	Spese Generali 15.00000% * (115.21650) euro			17,28247	
	Sommano euro			132,49897	
	Utili Impresa 10% * (132.49897) euro			13,24990	
	T O T A L E euro / m²			145,74887	
Nr. 183	Muratura portante o di tamponamento di spessore 30 cm in laterizio				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
SAR26_PF.0 013.0003.010 7	alleggerito , confezionata con blocchi ad incastro verticale di dimensioni nominali 30x25x25 cm, aventi peso spec ... guinci, voltine, lo sfrido, il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare la muratura finita a regola d'arte. ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0005.0003.0002] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO/RU= 13.281%; MAT/PR= 43.945%; ATT/AT= 21.825%; m³ (A) [SAR26_SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie di cui MDO/RU= 1.795%; MAT/PR= 72.311%; ATT/AT= 4.945%; m³ (A) [SAR26_SL.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... di cui MDO/RU= 1.318%; MAT/PR= 74.105%; ATT/AT= 3.629%; m³ (A) [SAR26_SL.0032.0004.0003] BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 25x25x30 per murature ... di cui MDO/RU= 0.883%; MAT/PR= 69.497%; ATT/AT= 8.672%; cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.2435 - Incidenza Manodopera 30.780 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (108.22185) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (124.45513) euro TOTALE euro / m²	0,20000 306,00000 0,50000 0,40000 0,50000 0,01650 0,00630 0,00630 13,00000	48,36406 0,01109 26,52000 26,52000 33,91000 251,73775 467,06742 636,44839 3,32513	9,67281 3,39354 13,26000 10,60800 16,95500 4,15367 2,94252 4,00962 43,22669 108,22185 16,23328 124,45513 12,44551 136,90064	NL/AT MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN AN AN AN
Nr. 184 SAR26_PF.0 013.0003.010 9	Muratura portante o di tamponamento di spessore 20 cm in laterizio alleggerito , confezionata con blocchi ad incastro verticale di dimensioni nominali 20x25x25 cm, aventi peso spec ... guinci, voltine, lo sfrido, il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare la muratura finita a regola d'arte. ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0005.0003.0002] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO/RU= 13.281%; MAT/PR= 43.945%; ATT/AT= 21.825%; m³ (A) [SAR26_SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie di cui MDO/RU= 1.795%; MAT/PR= 72.311%; ATT/AT= 4.945%; m³ (A) [SAR26_SL.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... di cui MDO/RU= 1.318%; MAT/PR= 74.105%; ATT/AT= 3.629%; m³ (A) [SAR26_SL.0032.0004.0005] BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 20X25X25 alleggerito ... di cui MDO/RU= 0.933%; MAT/PR= 69.089%; ATT/AT= 9.029%; cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro	0,20000 306,00000 0,50000 0,40000 0,50000 0,01650 0,00630 0,00630 13,00000	48,36406 0,01109 26,52000 26,52000 33,91000 251,73775 467,06742 636,44839 3,37070	9,67281 3,39354 13,26000 10,60800 16,95500 4,15367 2,94252 4,00962 43,81910	NL/AT MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN AN AN AN
	A RIPORTARE			108,81426	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			108,81426	
	0.2448299999999999 - Incidenza Manodopera 30.640				
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (108.81426) euro			108,81426 16,32214	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (125.13640) euro			125,13640 12,51364	
	T O T A L E euro / m²			137,65004	
Nr. 185 SAR26_PF.0 013.0004.003 1	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, ri ... to con sovrastante strato di colla di malta di calce in pasta (grassello) composta da un volume di calce e due di sabbia ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0005.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da m³ 1.00 di sabbia, calce idrata e ... di cui MDO/RU= 16.044%; MAT/PR= 40.793%; ATT/AT= 22.214%; m³ (A) [SAR26_SL.0005.0008.0001] MALTA DI CALCE IN PASTA (GRASSELLO), resa a piè d'opera comp ... di cui MDO/RU= 18.593%; MAT/PR= 36.527%; ATT/AT= 23.931%; m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04970999999999999 - Incidenza Manodopera 69.440	0,00130 5,00000 10,00000 0,36500 0,05000 0,00500 0,20000 0,00400 0,01260 0,00320	48,36406 0,01109 0,01164 32,07000 29,67750 26,52000 26,52000 33,91000 201,84574 173,47153	0,06287 0,05545 0,11640 11,70555 1,48388 0,13260 5,30400 0,13564 2,54326 0,55511	NL/AT MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (22.09476) euro			22,09476 3,31421	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (25.40897) euro			25,40897 2,54090	
	T O T A L E euro / m²			27,94987	
Nr. 186 SAR26_PF.0 013.0004.004 1	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU SUPERFICI ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo, rifinito con sovra ... to con sovrastante strato di colla di malta di calce in pasta (grassello) composta da un volume di calce e due di sabbia ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media	0,00140 5,00000 10,00000 0,39000	48,36406 0,01109 0,01164 32,07000	0,06771 0,05545 0,11640 12,50730	NL/AT MAT/PR MAT/PR MDO/RU
	A R I P O R T A R E			12,74686	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			12,74686	
	Regionale) ora	0,05710	29,67750	1,69459	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00500	26,52000	0,13260	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,22000	26,52000	5,83440	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,00400	33,91000	0,13564	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0005.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da m³ 1.00 di sabbia, calce idrata e ...				
	di cui MDO/RU= 16.044%; MAT/PR= 40.793%; ATT/AT= 22.214%; m³	0,01260	201,84574	2,54326	AN
	(A) [SAR26_SL.0005.0008.0001] MALTA DI CALCE IN PASTA (GRASSELLO), resa a piè d'opera comp ...				
	di cui MDO/RU= 18.593%; MAT/PR= 36.527%; ATT/AT= 23.931%; m³	0,00320	173,47153	0,55511	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0531999999999999				
	- Incidenza Manodopera 70.050				
	Sommano euro			23,64246	
	Spese Generali 15.00000% * (23.64246) euro			3,54637	
	Sommano euro			27,18883	
	Utile Impresa 10% * (27.18883) euro			2,71888	
	T O T A L E euro / m²			29,90771	
Nr. 187 SAR26_PF.0 013.0005.000 6	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetic ... o con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,00500	48,36406	0,24182	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad.	5,00000	0,01164	0,05820	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	10,00000	0,01164	0,11640	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,07500	32,07000	2,40525	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,05000	26,52000	1,32600	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00500	26,52000	0,13260	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,01000	33,91000	0,33910	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0036.0003.0003] IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche ...				
	di cui MDO/RU= 0.363%; MAT/PR= 76.686%; ATT/AT= 2.003%; l	0,60600	7,51674	4,55514	AN
	(A) [SAR26_SL.0036.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resin ...				
	di cui MDO/RU= 0.441%; MAT/PR= 76.176%; ATT/AT= 2.435%; l	0,05050	6,18411	0,31230	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02135				
	- Incidenza Manodopera 35.210				
	Sommano euro			9,48681	
	Spese Generali 15.00000% * (9.48681) euro			1,42302	
	Sommano euro			10,90983	
	Utile Impresa 10% * (10.90983) euro			1,09098	
	T O T A L E euro / m²			12,00081	
Nr. 188 SAR26_PF.0	Fornitura e posa in opera di pittura a base di resine acrililossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondenti				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
013.0005.0075	alle norme DIN 18558, da applicare ... acquosa. Ad esclusione del ponteggio, PITTURA IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE AI SILOSSANI, valutata a metroquadro finito. ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0048.0002.0002] PITTURA idrorepellente e traspirante ai SILOSSANI; Conforme ... kg (E) [SAR26_PR.0048.0005.0003] FISSATIVO IDROFOBIZZANTE ACRILSILOSSANICO; Conforme a UNI EN ... l (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0284800000000001 - Incidenza Manodopera 46.320 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (12.65744) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (14.55606) euro TOTALE euro / m²	0,01500 15,00000 30,00000 0,25000 0,20000 0,20000 0,02500 0,01000	48,36406 0,01109 0,01164 12,26602 4,66908 32,07000 26,52000 33,91000	0,72546 0,16635 0,34920 3,06651 0,93382 6,41400 0,66300 0,33910 12,65744 1,89862 14,55606 1,45561 16,01167	NL/AT MAT/PR MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU
Nr. 189 SAR26_PF.0 013.0006.0001	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma ... telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO/RU= 16.023%; MAT/PR= 40.487%; ATT/AT= 22.541%; m³ (A) [SAR26_SL.0051.0002.0001] PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera pr ... di cui MDO/RU= 0.749%; MAT/PR= 74.457%; ATT/AT= 3.845%; cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.82323 - Incidenza Manodopera 10.710 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (810.32500) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (931.87375) euro TOTALE euro / cad.	0,10000 1,60000 0,20000 1,60000 0,10000 0,01790 1,00000	48,36406 32,07000 26,52000 26,52000 33,91000 202,11673 699,43170	4,83641 51,31200 5,30400 42,43200 3,39100 3,61789 699,43170 810,32500 121,54875 931,87375 93,18738 1'025,06113	NL/AT MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN AN
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1'270,74090	
	T O T A L E euro / cad.			1'270,74090	
Nr. 192 SAR26_PF.0 013.0006.001 7	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare s ... dente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio, valutato per singola anta. ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0063.0005.0001] MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mo ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.39559 - Incidenza Manodopera 10.500	1,00000 0,25000 0,20000 0,25000 0,10000	152,47484 32,07000 26,52000 26,52000 33,91000	152,47484 8,01750 5,30400 6,63000 3,39100	MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (175.81734) euro			175,81734 26,37260	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (202.18994) euro			202,18994 20,21899	
	T O T A L E euro / cad.			222,40893	
Nr. 193 SAR26_PF.0 013.0006.013 2	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO COPOSTO DA DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO UN FOGLIO DI POLIVINILBUTIRRALE, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su pre ... neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 10-11 mm bianco trasparente ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0054.0001.0022] CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 10/11 BIANCO TR ... di cui MDO/RU= 0.404%; MAT/PR= 77.238%; ATT/AT= 1.409%; m² ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.283249999999999 - Incidenza Manodopera 11.010	0,01250 114,00000 0,26670 0,13330 0,13330 0,02500 0,00830 1,03000	48,36406 0,01164 32,07000 29,67750 26,52000 26,52000 33,91000 103,85475	0,60455 1,32696 8,55307 3,95601 3,53512 0,66300 0,28145 106,97039	NL/AT MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (125.89055) euro			125,89055 18,88358	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (144.77413) euro			144,77413 14,47741	
	T O T A L E euro / m²			159,25154	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 194 SAR26_PF.0 013.0006.023 8	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 IN TANGANIKA avente: anta mobile cieca dello spessore finito di mm 44 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con t ... abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.				
	ELEMENTI:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,06250	48,36406	3,02275	NL/AT
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,20000	32,07000	38,48400	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,12500	26,52000	3,31500	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,20000	26,52000	31,82400	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	1,30000	33,91000	44,08300	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ...	0,01260	202,11673	2,54667	AN
	di cui MDO/RU= 16.023%; MAT/PR= 40.487%; ATT/AT= 22.541%; m³				
	(A) [SAR26_SL.0047.0001.0002] PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 IN TANGANIK ...	1,00000	872,71847	872,71847	AN
	di cui MDO/RU= 0.320%; MAT/PR= 77.799%; ATT/AT= 0.932%; cad.				
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 2.24099				
	- Incidenza Manodopera 9.660				
	Sommano euro			995,99389	
	Spese Generali 15.00000% * (995.99389) euro			149,39908	
	Sommano euro			1'145,39297	
	Utili Impresa 10% * (1 145.39297) euro			114,53930	
	T O T A L E euro / cad.			1'259,93227	
Nr. 195 SAR26_PF.0 013.0006.024 8	CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA A BATTENTE in legno di abete grezzo dello spessore di cm 2, dato in opera fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie				
	ELEMENTI:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,02270	48,36406	1,09786	NL/AT
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,55000	32,07000	17,63850	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,04550	26,52000	1,20666	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,55000	26,52000	14,58600	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,50000	33,91000	16,95500	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ...	0,02100	202,11673	4,24445	AN
	di cui MDO/RU= 16.023%; MAT/PR= 40.487%; ATT/AT= 22.541%; m³				
	(A) [SAR26_SL.0047.0003.0001] CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA A BATTENTE in legno di abete ...	1,00000	43,52641	43,52641	AN
	di cui MDO/RU= 6.420%; MAT/PR= 53.944%; ATT/AT= 18.687%; cad.				
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.22332				
	- Incidenza Manodopera 43.630				
	Sommano euro			99,25488	
	Spese Generali 15.00000% * (99.25488) euro			14,88823	
	Sommano euro			114,14311	
	Utili Impresa 10% * (114.14311) euro			11,41431	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	T O T A L E euro / cad.			125,55742	
Nr. 196 SAR26_PF.0 013.0006.026 2	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 45 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO O SIMILARI IN ALLUMINIO NATURALE, ad uno o due battenti, completa di gu ... gistrazione dell'infisso, da computarsi con minimo di quadratura compatibile di 1,75 mq, con misurazione esterno telaio. E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO/RU= 16.023%; MAT/PR= 40.487%; ATT/AT= 22.541%; m³ (A) [SAR26_SL.0048.0001.0002] FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO serie 45 INT ... di cui MDO/RU= 0.673%; MAT/PR= 77.381%; ATT/AT= 0.997%; m² ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.01543 - Incidenza Manodopera 6.090 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (451.30194) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (518.99723) euro T O T A L E euro / m²	0,03130 0,50000 0,50000 0,03130 0,02100 1,00000	48,36406 32,07000 26,52000 33,91000 202,11673 415,18731	1,51380 16,03500 13,26000 1,06138 4,24445 415,18731 451,30194 67,69529 518,99723 51,89972 570,89695	NL/AT MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN AN
Nr. 197 SAR26_PF.0 013.0006.034 9	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, ad un'anta tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma ... telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_PR.0063.0003.0004] PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, ad un'anta tamburata in lamiera pr ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO/RU= 16.023%; MAT/PR= 40.487%; ATT/AT= 22.541%; m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.41394 - Incidenza Manodopera 10.830 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (628.41811) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (722.68083) euro	0,08330 1,00000 1,33330 0,16670 1,33330 0,08330 0,01790	48,36406 535,40786 32,07000 26,52000 26,52000 33,91000 202,11673	4,02873 535,40786 42,75893 4,42088 35,35912 2,82470 3,61789 628,41811 94,26272 722,68083 72,26808	NL/AT MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	T O T A L E euro / cad.			794,94891	
Nr. 198 SAR26_PF.0 013.0007.003 1	CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE REALIZZATO MEDANTE PANNELLI IN GESSO ALLEGGERITO, con struttura semi-nascosta da 24 mm, resistenza al fuoco REI 120, dimensioni 600x600 mm, con diversi ... so l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm. ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0054.0003.0055] CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN ... di cui MDO/RU= 2.547%; MAT/PR= 65.289%; ATT/AT= 11.215%; m² ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.11354 - Incidenza Manodopera 34.520	0,01390 650,00000 3,00000 0,44440 0,22220 0,02780 0,01390 1,03000	48,36406 0,01109 0,01164 32,07000 26,52000 26,52000 33,91000 20,57571	0,67226 7,20850 0,03492 14,25191 5,89274 0,73726 0,47135 21,19298	NL/AT MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (50.46192) euro			50,46192 7,56929	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (58.03121) euro			58,03121 5,80312	
	T O T A L E euro / m²			63,83433	
Nr. 199 SAR26_PF.0 013.0009.003 9	SOLAIO dello spessore di cm 16+4, calcolato per un sovraccarico di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti prefabbricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondello ... egrativa e di ripartizione dei carichi, ma compresa quella incorporata nel travetto prefabbricato PER LUCI FINO A m 5.00 ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (A) [SAR26_PF.0004.0001.0010] Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in ... di cui MDO/RU= 11.118%; MAT/PR= 67.820%; ATT/AT= 0.113%; m³ (A) [SAR26_PF.0004.0001.0044] Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione d ... di cui MDO/RU= 43.255%; MAT/PR= 19.366%; ATT/AT= 16.430%; m³ (A) [SAR26_PF.0008.0001.0028] ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per SOLAI MISTI in calcestr ... di cui MDO/RU= 71.156%; MAT/PR= 6.109%; ATT/AT= 1.787%; m² (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0032.0003.0002] PIGNATTA in laterizio 16x38x25 per solai misti h.16+caldana	0,01820 0,09000 0,09000 1,00000 19,00000 0,07000 0,07000 0,08000 0,02000	48,36406 212,99664 46,14386 19,55558 0,01164 32,07000 29,67750 26,52000 33,91000	0,88023 19,16970 4,15295 19,55558 0,22116 2,24490 2,07743 2,12160 0,67820	NL/AT AN AN AN MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	A R I P O R T A R E			51,10175	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			51,10175	
	di cui MDO/RU= 1.648%; MAT/PR= 61.054%; ATT/AT= 16.349%; cad. (A) [SAR26_SL.0043.0001.0015] TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio ... di cui MDO/RU= 2.305%; MAT/PR= 71.999%; ATT/AT= 4.748%; m ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.2098 - Incidenza Manodopera 26.050	8,00000	2,92554	23,40432	AN
		2,06000	9,09702	18,73986	AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (93.24593) euro			93,24593 13,98689	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (107.23282) euro			107,23282 10,72328	
	TOTALE euro / m²			117,95610	
Nr. 200 SAR26_PF.0 013.0010.002 2	MANTO IMPERMEABILE CON FINITURA DELLA FACIA SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, COSTITUITO DA DUE MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTER ... 'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore grigio naturale ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0012.0003.0004] MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti imperme ... di cui MDO/RU= 0.851%; MAT/PR= 74.177%; ATT/AT= 4.024%; m² (A) [SAR26_SL.0012.0003.0007] MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti imperme ... di cui MDO/RU= 0.927%; MAT/PR= 73.738%; ATT/AT= 4.386%; m² (A) [SAR26_SL.0012.0007.0001] PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi di cui MDO/RU= 2.114%; MAT/PR= 70.240%; ATT/AT= 6.697%; l ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0628300000000001 - Incidenza Manodopera 42.970	0,01500	48,36406	0,72546	NL/AT
		19,00000	0,01109	0,21071	MAT/PR
		0,19000	32,07000	6,09330	MDO/RU
		0,01500	26,52000	0,39780	MDO/RU
		0,13000	26,52000	3,44760	MDO/RU
		0,15000	33,91000	5,08650	MDO/RU
		1,15000	4,92963	5,66907	AN
		1,15000	4,52269	5,20109	AN
		0,55000	1,98380	1,09109	AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (27.92262) euro			27,92262 4,18839	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (32.11101) euro			32,11101 3,21110	
	TOTALE euro / m²			35,32211	
Nr. 201 SAR26_PF.0 013.0012.000 3	CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI ALLUMINIO 10x10 cm, spessore 0,8 mm, a sezione rettangolare o semicircolare dello sviluppo di cm 50, dato in opera completo di testate, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	52,00000	0,01109	0,57668	MAT/PR
		54,00000	0,01164	0,62856	MAT/PR
	A RIPORTARE			1,20524	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			1,20524	
Nr. 202 SAR26_PF.0 013.0012.000 4	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	1,00000	0,01164	0,01164	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,10000	32,07000	3,20700	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,16000	29,67750	4,74840	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,10000	26,52000	2,65200	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,40000	26,52000	10,60800	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,01000	33,91000	0,33910	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0006.0003.0003] LAMIERE DI ALLUMINIO, piane e ondulate prezzo base	4,12130	1,44757	5,96587	AN
	di cui MDO/RU= 1.883%; MAT/PR= 73.586%; ATT/AT= 3.582%; kg				
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0646600000000002				
	- Incidenza Manodopera 59.680				
	Sommano euro			28,73725	
	Spese Generali 15.00000% * (28.73725) euro			4,31059	
	Sommano euro			33,04784	
	Utili Impresa 10% * (33.04784) euro			3,30478	
	TOTALE euro / m			36,35262	
Nr. 203 SAR26_PF.0 013.0013.001 0	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE, colore grigio/marrone, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc diametro 80 mm				
	ELEMENTI:				
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	52,00000	0,01109	0,57668	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	79,00000	0,01164	0,91956	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,13330	29,67750	3,95601	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,25000	26,52000	6,63000	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0044.0001.0003] PLUVIALE IN PVC a sezione circolare, colore grigio/marrone, ...	1,05000	10,27466	10,78839	AN
	di cui MDO/RU= 0.184%; MAT/PR= 76.260%; ATT/AT= 2.608%; m				
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0514599999999999				
	- Incidenza Manodopera 36.680				
	Sommano euro			22,87064	
	Spese Generali 15.00000% * (22.87064) euro			3,43060	
	Sommano euro			26,30124	
	Utili Impresa 10% * (26.30124) euro			2,63012	
	TOTALE euro / m			28,93136	
Nr. 203 SAR26_PF.0 013.0013.001 0	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES ROSSO, posto in opera a giunti sfalsati o a spina di pesce, compreso il letto di malta cementizia e lo spolvero di cemento puro, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale con acido e segatura, formato 71/2x15, spessore 8/9, tipo liscio. Scelta commerciale				
	ELEMENTI:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,00290	54,48302	0,15800	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	10,00000	0,01109	0,11090	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE				
	A RIPORTARE			0,26890	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			0,26890	
	ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	5,00000	0,01164	0,05820	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,22860	32,07000	7,33120	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00710	26,52000	0,18829	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,11430	26,52000	3,03124	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00290	26,52000	0,07691	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,00710	33,91000	0,24076	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... di cui MDO/RU= 2.112%; MAT/PR= 58.031%; ATT/AT= 18.908%; t	0,00200	248,10514	0,49621	AN
	(A) [SAR26_SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO/RU= 16.023%; MAT/PR= 40.487%; ATT/AT= 22.541%; m³	0,03500	202,11673	7,07409	AN
	(A) [SAR26_SL.0013.0003.0001] PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9, scelta comme ... di cui MDO/RU= 0.882%; MAT/PR= 74.201%; ATT/AT= 3.969%; m²	1,05000	11,88863	12,48306	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07031 - Incidenza Manodopera 31.510				
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (31.24886) euro			31,24886 4,68733	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (35.93619) euro			35,93619 3,59362	
	T O T A L E euro / m²			39,52981	
Nr. 204 SAR26_PF.0 013.0013.017 3	ZOCOILETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES, di altezza pari alla dimensione minima della piastrella, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9 E L E M E N T I: (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0013.0003.0003] PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9,1 scelta tipo ... di cui MDO/RU= 0.802%; MAT/PR= 74.639%; ATT/AT= 3.610%; m² ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0161 - Incidenza Manodopera 63.740	20,00000	0,01109	0,22180	MAT/PR
		0,12000	32,07000	3,84840	MDO/RU
		0,06670	26,52000	1,76888	MDO/RU
		0,00420	33,91000	0,14242	MDO/RU
		0,09000	13,06878	1,17619	AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (7.15769) euro			7,15769 1,07365	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (8.23134) euro			8,23134 0,82313	
	T O T A L E euro / m			9,05447	
Nr. 205 SAR26_PF.0 013.0013.020 1	ZOCOILETTO BATTISCOPA IN LEGNO MASSELLO DI PINO O RAMIN, sagomato sul filo superiore e con piedino coprifilo alla base, posato in opera con chiodi d'acciaio compresi tagli, sfridi, pezzi speciali e la pulizia finale dimensioni mm 70x14, verniciato colorato E L E M E N T I:				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 206 ZINC.0001	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	5,00000	0,01109	0,05545	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0056.0001.0025] ZOCCOLETTO BATTISCOPA MASSELLO DI PINO O RAMIN sagomato sul ... m	1,05000	5,41139	5,68196	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,08000	32,07000	2,56560	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,08500	26,52000	2,25420	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,00280	33,91000	0,09495	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0239699999999999				
	- Incidenza Manodopera 36.470				
	Sommano euro			10,65216	
	Spese Generali 15.00000% * (10.65216) euro			1,59782	
	Sommano euro			12,24998	
	Utili Impresa 10% * (12.24998) euro			1,22500	
	T O T A L E euro / m			13,47498	
	Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... re il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per la gestione della sicurezza diretti.				
	E L E M E N T I:				
	(L) Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro strutture leggere kg	1,00000	0,85000	0,85000	
	Sommano euro			0,85000	
	Oneri Accessori 0,2% euro			0,00170	
	Sommano euro			0,85170	
	Spese Generali 15.00000% * (0.85170) euro			0,12776	
	Sommano euro			0,97946	
	Utili Impresa 10% * (0.97946) euro			0,09795	
	T O T A L E euro / kg			1,07741	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / kg			1,08000	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 207 SAR26_PF.0 001.0001.000 5	ANALISI DEI PREZZI INCLUSE TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in PIETRINI DI CEMENTO, compreso sottofondo ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0001.0012] SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASF ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00397 - Incidenza Manodopera 0.000 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (1.76496) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.02970) euro T O T A L E euro / m	0,03800	46,44636	1,76496	NL/AT
				1,76496 0,26474	
				2,02970 0,20297	
				2,23267	
Nr. 208 SAR26_PF.0 001.0009.001 0	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - GUAINES Conferimento dei rifiuti presso impi ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0005.0010] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.851850000000002 - Incidenza Manodopera 0.000 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (378.60181) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (435.39208) euro T O T A L E euro / t	1,00000	378,60181	378,60181	MAT/PR
				378,60181 56,79027	
				435,39208 43,53921	
				478,93129	
Nr. 209 SAR26_PF.0 004.0001.001 0	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... 04:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago ... ora (E) [SAR26_PR.0005.0002.0005] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... m³ (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.479240000000001 - Incidenza Manodopera 11.120	0,10000	3,04839	0,30484	NL/AT
		1,03000	177,41243	182,73480	MAT/PR
		0,20000	32,07000	6,41400	MDO/RU
		0,20000	29,67750	5,93550	MDO/RU
		0,60000	26,52000	15,91200	MDO/RU
		0,05000	33,91000	1,69550	MDO/RU
	A R I P O R T A R E			212,99664	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			212,99664	
Nr. 210 SAR26_PF.0 004.0001.004 4	Sommano euro			212,99664	
	Spese Generali 15.00000% * (212.99664) euro			31,94950	
	Sommano euro			244,94614	
	Utili Impresa 10% * (244.94614) euro			24,49461	
	TOTALE euro / m³			269,44075	
	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei geti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; da ... e armature metalliche, per ogni m³ di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m				
	ELEMENTI:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago ... ora	0,16670	3,04839	0,50817	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,16670	54,48302	9,08232	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0005.0006.0003] MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con ... m³	0,50000	13,78562	6,89281	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0005.0007.0001] PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbrac ... a corpo	0,02080	212,10314	4,41175	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,16670	32,07000	5,34607	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,16670	29,67750	4,94724	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,50000	26,52000	13,26000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,05000	33,91000	1,69550	MDO/RU
Nr. 211 SAR26_PF.0 008.0001.002 8	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.10382				
	- Incidenza Manodopera 43.260				
	Sommano euro			46,14386	
	Spese Generali 15.00000% * (46.14386) euro			6,92158	
	Sommano euro			53,06544	
	Utili Impresa 10% * (53.06544) euro			5,30654	
	TOTALE euro / m³			58,37198	
	ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte, compresi i banchinaggi agli appoggi ed esclusa l'armatura di travi e cordoli, compresi puntelli, chiodi ... o del piano di appoggio dell'armatura. Misurata per la superficie netta del solaio. PER SOLAI con travetti prefabbricati				
	ELEMENTI:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0001.0003] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE e ... ora	0,00700	3,64698	0,02553	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,00700	48,36406	0,33855	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0006.0005.0002] FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm; Conforme a UNI EN IS ... kg	0,05000	2,35166	0,11758	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,30000	32,07000	9,62100	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,30000	26,52000	7,95600	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0006.0004.0001] CHIODI (punte piane), misure varie di cui MDO/RU= 0.669%; MAT/PR= 73.870%; ATT/AT= 4.513%; kg	0,10000	2,19305	0,21931	AN
	(A) [SAR26_SL.0007.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno di cui MDO/RU= 0.182%; MAT/PR= 77.821%; ATT/AT= 1.049%; kg	0,01000	8,06807	0,08068	AN
	(A) [SAR26_SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie di cui MDO/RU= 1.795%; MAT/PR= 72.311%; ATT/AT= 4.945%; m³	0,00120	467,06742	0,56048	AN
	(A) [SAR26_SL.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm				
	A RIPORTARE			18,91913	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			18,91913	
Nr. 212 SAR26_PF.0 009.0001.009 1	25, larghezza variabile 8/16, lu ... di cui MDO/RU= 1.318%; MAT/PR= 74.105%; ATT/AT= 3.629%; m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0439999999999999 - Incidenza Manodopera 71.160	0,00100	636,44839	0,63645	AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (19.55558) euro			19,55558 2,93334	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (22.48892) euro			22,48892 2,24889	
	T O T A L E euro / m²			24,73781	
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie				
	E L E M E N T I: (E) [SAR26_PR.0042.0003.0024] Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni ... cad.	1,00000	0,99296	0,99296	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	0,02380	24,48000	0,58262	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	0,06500	25,53000	1,65945	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00728 - Incidenza Manodopera 54.790				
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (3.23503) euro			3,23503 0,48525	
Nr. 213 SAR26_PF.0 009.0004.001 6	Sommano euro Utili Impresa 10% * (3.72028) euro			3,72028 0,37203	
	T O T A L E euro / cad.			4,09231	
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera mont ... o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interruttore unipolare 16 A				
	E L E M E N T I: (E) [SAR26_PR.0042.0008.0016] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cad.	1,00000	3,38799	3,38799	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0042.0008.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cad.	1,00000	5,33174	5,33174	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0042.0008.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cad.	1,00000	1,35737	1,35737	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0042.0008.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cad.	1,00000	8,24194	8,24194	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	0,16700	24,48000	4,08816	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0006] Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora	0,20000	29,27000	5,85400	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0635900000000001 - Incidenza Manodopera 27.810				
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (28.26120) euro			28,26120 4,23918	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (32.50038) euro			32,50038 3,25004	
	A R I P O R T A R E			35,75042	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
SAR26_PF.0 009.0006.000 1	FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0042.0015.0001] CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FS17 isolato in ... m (E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00277 - Incidenza Manodopera 53.980	1,02000	0,38311	0,39077	MAT/PR
		0,00830	24,48000	0,20318	MDO/RU
		0,02500	25,53000	0,63825	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (1.23220) euro			1,23220 0,18483	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.41703) euro			1,41703 0,14170	
	T O T A L E euro / m			1,55873	
Nr. 217 SAR26_PF.0 009.0006.000 2	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0042.0015.0002] CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FS17 isolato in ... m (E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00427 - Incidenza Manodopera 52.400	1,02000	0,62788	0,64044	MAT/PR
		0,01670	24,48000	0,40882	MDO/RU
		0,03330	25,53000	0,85015	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (1.89941) euro			1,89941 0,28491	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.18432) euro			2,18432 0,21843	
	T O T A L E euro / m			2,40275	
Nr. 218 SAR26_PF.0 010.0007.002 3	TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo decreto di attuazione (D.P.R.412/93), spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, ... ridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 10 ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0038.0002.0001] TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo Legg ... di cui MDO/RU= 0.586%; MAT/PR= 76.662%; ATT/AT= 1.804%; m ULTERIORI INFORMAZIONI	5,00000	0,01164	0,05820	MAT/PR
		7,00000	0,01164	0,08148	MAT/PR
		0,08000	32,07000	2,56560	MDO/RU
		0,08000	26,52000	2,12160	MDO/RU
		0,01000	33,91000	0,33910	MDO/RU
		1,02000	7,15641	7,29954	AN
	A R I P O R T A R E			12,46552	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			12,46552	
Nr. 219 SAR26_Pf.0 010.0007.015 1	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0280500000000001 - Incidenza Manodopera 32.220				
	Sommano euro			12,46552	
	Spese Generali 15.00000% * (12.46552) euro			1,86983	
	Sommano euro			14,33535	
	Utili Impresa 10% * (14.33535) euro			1,43354	
	T O T A L E euro / m			15,76889	
	TUBO multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione idrico-sanitaria di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento D. 32				
	E L E M E N T I:				
	(A) [SAR26_Pf.0013.0002.0005] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO/RU= 67.984%; MAT/PR= 9.041%; ATT/AT= 2.024%; m/cm²	12,50000	0,25235	3,15438	AN
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	5,00000	0,01109	0,05545	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	10,00000	0,01164	0,11640	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad.	0,52000	0,01164	0,00605	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	5,00000	0,01164	0,05820	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0041.0003.0004] Tubazione multistrato isolato a norma D.32; Conforme a UNI 7 ... m	1,05000	11,04036	11,59238	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,16000	32,07000	5,13120	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,04000	29,67750	1,18710	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,16000	26,52000	4,24320	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,01000	33,91000	0,33910	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO/RU= 17.959%; MAT/PR= 38.057%; ATT/AT= 23.036%; m³	0,00200	177,41097	0,35482	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
Nr. 220 SAR26_Pf.0 012.0018.001 3	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0590400000000001 - Incidenza Manodopera 41.260				
	Sommano euro			26,23828	
	Spese Generali 15.00000% * (26.23828) euro			3,93574	
	Sommano euro			30,17402	
	Utili Impresa 10% * (30.17402) euro			3,01740	
	T O T A L E euro / m			33,19142	
	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con motocarro di portata fino a 1 metro cubo o ... i andata e di ritorno con percorrenza entro i limiti di 20 km, con la sola esclusione dei relativi oneri di smaltimento.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0012] MOTOCARRO, portata fino a 1 m³ ora	2,00000	50,85821	101,71642	NL/AT
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	3,00000	26,52000	79,56000	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.4078700000000001 - Incidenza Manodopera 34.690				
	Sommano euro			181,27642	
	A R I P O R T A R E			181,27642	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			181,27642	
	Spese Generali 15.00000% * (181.27642) euro			27,19146	
	Sommano euro			208,46788	
	Utili Impresa 10% * (208.46788) euro			20,84679	
	TOTALE euro / m³			229,31467	
Nr. 221 SAR26_PF.0 013.0002.000 1	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, ... li e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO/RU= 17.959%; MAT/PR= 38.057%; ATT/AT= 23.036%; m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00829 - Incidenza Manodopera 66.920	25,00000	0,01164	0,29100	MAT/PR
		0,03330	29,67750	0,98826	MDO/RU
		0,06670	26,52000	1,76888	MDO/RU
		0,00830	33,91000	0,28145	MDO/RU
		0,00200	177,41097	0,35482	AN
	Sommano euro			3,68441	
	Spese Generali 15.00000% * (3.68441) euro			0,55266	
	Sommano euro			4,23707	
	Utili Impresa 10% * (4.23707) euro			0,42371	
	TOTALE euro / m			4,66078	
Nr. 222 SAR26_PF.0 013.0002.000 2	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, ... onaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi pesanti o blocchi di cemento ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO/RU= 17.959%; MAT/PR= 38.057%; ATT/AT= 23.036%; m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01028 - Incidenza Manodopera 69.270	25,00000	0,01164	0,29100	MAT/PR
		0,03330	29,67750	0,98826	MDO/RU
		0,10000	26,52000	2,65200	MDO/RU
		0,00830	33,91000	0,28145	MDO/RU
		0,00200	177,41097	0,35482	AN
	Sommano euro			4,56753	
	Spese Generali 15.00000% * (4.56753) euro			0,68513	
	Sommano euro			5,25266	
	Utili Impresa 10% * (5.25266) euro			0,52527	
	TOTALE euro / m			5,77793	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 223 SAR26_PF.0 013.0002.000 3	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, ... ristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su pietrame o calcestruzzo ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO/RU= 17.959%; MAT/PR= 38.057%; ATT/AT= 23.036%; m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01226 - Incidenza Manodopera 70.850	25,00000 0,03330 0,13330 0,00830 0,00200	0,01164 29,67750 26,52000 33,91000 177,41097	0,29100 0,98826 3,53512 0,28145 0,35482	MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN
	Sommano euro			5,45065	
	Spese Generali 15.00000% * (5.45065) euro			0,81760	
	Sommano euro			6,26825	
	Utili Impresa 10% * (6.26825) euro			0,62683	
	T O T A L E euro / m			6,89508	
Nr. 224 SAR26_PF.0 013.0002.000 4	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, ... izzato; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo ELEMENTI: (A) [SAR26_PF.0013.0002.0001] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO/RU= 66.924%; MAT/PR= 9.909%; ATT/AT= 2.219%; m (A) [SAR26_PF.0013.0002.0002] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO/RU= 69.269%; MAT/PR= 7.993%; ATT/AT= 1.790%; m (A) [SAR26_PF.0013.0002.0003] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO/RU= 70.854%; MAT/PR= 6.698%; ATT/AT= 1.500%; m ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00908 - Incidenza Manodopera 67.990	0,65000 0,30000 0,05000	3,68441 4,56753 5,45065	2,39487 1,37026 0,27253	AN AN AN
	Sommano euro			4,03766	
	Spese Generali 15.00000% * (4.03766) euro			0,60565	
	Sommano euro			4,64331	
	Utili Impresa 10% * (4.64331) euro			0,46433	
	T O T A L E euro / m			5,10764	
Nr. 225 SAR26_PF.0 013.0002.000 5	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, ... gli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per m di sviluppo per cm² di sezione ELEMENTI: (A) [SAR26_PF.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ...				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 226 SAR26_PF.0 013.0010.002 8	di cui MDO/RU= 67.985%; MAT/PR= 9.042%; ATT/AT= 2.024%; m ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.000569999999999999 - Incidenza Manodopera 67.990	0,06250	4,03766	0,25235	AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (0.25235) euro			0,25235 0,03785	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (0.29020) euro			0,29020 0,02902	
	T O T A L E euro / m/cm²			0,31922	
	IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITA CON L'IMPIEGO DI PASTA ELASTOMERICA COLORATA SINTETICA FLUIDA, A BASE DI GOMME POLIURETANICHE MODIFICATE, BICOMPONENTE, applicata a pennello, rullo o ... opera su superfici piane, inclinate o verticali, nel quantitativo di 1.20 kg/mq, compreso gli sfridi ed il tiro in alto				
Nr. 227 SAR26_SL.0 003.0001.000 1	ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,01500	48,36406	0,72546	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	10,00000	0,01109	0,11090	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,16500	32,07000	5,29155	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,01500	26,52000	0,39780	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,05000	26,52000	1,32600	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,15000	33,91000	5,08650	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0012.0004.0002] PASTA IMPERMEABILIZZANTE di elastomero colorato, a base di g ...	1,26000	8,57027	10,79854	AN
	di cui MDO/RU= 1.125%; MAT/PR= 73.224%; ATT/AT= 4.702%; kg ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05341 - Incidenza Manodopera 40.820				
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (23.73675) euro			23,73675 3,56051	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (27.29726) euro			27,29726 2,72973	
	T O T A L E euro / m²			30,02699	
	SABBIA FINE LAVATA (0-3) ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0001.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... viaggi	0,05000	153,77180	7,68859	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0002.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) ; Conforme a UNI EN 12620:2008 m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.085869999999999999 - Incidenza Manodopera 0.000	1,00000	30,47730	30,47730	MAT/PR
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (38.16589) euro			38,16589 5,72488	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (43.89077) euro			43,89077 4,38908	
	T O T A L E euro / m³			48,27985	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			213,73170	
	Spese Generali 15.00000% * (213.73170) euro			32,05975	
	Sommano euro			245,79145	
	Utili Impresa 10% * (245.79145) euro			24,57915	
	TOTALE euro / t			270,37060	
Nr. 231 SAR26_SL.0 005.0001.000 1	MALTA BASTARDA composta da m³ 1.00 di sabbia, calce idrata e cemento 32.5, resa a piè d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0004.0001.0006] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m³ (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m³ (A) [SAR26_SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cemeniteria in sacchi, ... di cui MDO/RU= 2.112%; MAT/PR= 58.031%; ATT/AT= 18.908%; t (A) [SAR26_SL.0004.0002.0001] CALCE IDRATA sfusa di cui MDO/RU= 2.124%; MAT/PR= 59.378%; ATT/AT= 17.550%; t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.45415 - Incidenza Manodopera 16.040	0,66670 0,15000 1,00000 0,66670 0,66670 0,02500 1,00000 0,20000 0,20000	39,30758 1,17441 0,01164 29,67750 26,52000 33,91000 38,16589 248,10514 246,75020	26,20636 0,17616 0,01164 19,78599 17,68088 0,84775 38,16589 49,62103 49,35004	NL/AT MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN AN AN
	Sommano euro			201,84574	
	Spese Generali 15.00000% * (201.84574) euro			30,27686	
	Sommano euro			232,12260	
	Utili Impresa 10% * (232.12260) euro			23,21226	
	TOTALE euro / m³			255,33486	
Nr. 232 SAR26_SL.0 005.0003.000 1	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0004.0001.0006] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m³ (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m³ (A) [SAR26_SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cemeniteria in sacchi, ... di cui MDO/RU= 2.112%; MAT/PR= 58.031%; ATT/AT= 18.908%; t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.45476 - Incidenza Manodopera 16.020	0,66670 0,15000 1,00000 0,66670 0,66670 0,02500 1,00000 0,40000	39,30758 1,17441 0,01164 29,67750 26,52000 33,91000 38,16589 248,10514	26,20636 0,17616 0,01164 19,78599 17,68088 0,84775 38,16589 99,24206	NL/AT MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN AN
	Sommano euro			202,11673	
	A RIPORTARE			202,11673	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			202,11673	
	Spese Generali 15.00000% * (202.11673) euro			30,31751	
	Sommano euro			232,43424	
	Utili Impresa 10% * (232.43424) euro			23,24342	
	TOTALE euro / m³			255,67766	
Nr. 233 SAR26_SL.0 005.0003.000 2	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d'opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0004.0001.0006] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m³ (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m³ (A) [SAR26_SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cemeniteria in sacchi, ... di cui MDO/RU= 2.112%; MAT/PR= 58.031%; ATT/AT= 18.908%; t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.566410000000001 - Incidenza Manodopera 13.280	0,66670 0,15000 1,00000 0,66670 0,66670 0,02500 1,00000 0,60000	39,30758 1,17441 0,01164 29,67750 26,52000 33,91000 38,16589 248,10514	26,20636 0,17616 0,01164 19,78599 17,68088 0,84775 38,16589 148,86308	NL/AT MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN AN
	Sommano euro			251,73775	
	Spese Generali 15.00000% * (251.73775) euro			37,76066	
	Sommano euro			289,49841	
	Utili Impresa 10% * (289.49841) euro			28,94984	
	TOTALE euro / m³			318,44825	
Nr. 234 SAR26_SL.0 005.0003.000 3	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0004.0001.0006] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m³ (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m³ (A) [SAR26_SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cemeniteria in sacchi, ... di cui MDO/RU= 2.112%; MAT/PR= 58.031%; ATT/AT= 18.908%; t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.399169999999999 - Incidenza Manodopera 17.960	0,66670 0,15000 10,00000 0,66670 0,66670 0,02500 1,00000 0,30000	39,30758 1,17441 0,01164 29,67750 26,52000 33,91000 38,16589 248,10514	26,20636 0,17616 0,11640 19,78599 17,68088 0,84775 38,16589 74,43154	NL/AT MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN AN
	Sommano euro			177,41097	
	Spese Generali 15.00000% * (177.41097) euro			26,61165	
	Sommano euro			204,02262	
	A RIPORTARE			204,02262	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			204,02262	
	Utili Impresa 10% * (204.02262) euro			20,40226	
	TOTALE euro / m³			224,42488	
Nr. 235 SAR26_SL.0 005.0008.000 1	MALTA DI CALCE IN PASTA (GRASSELLO), resa a piè d'opera composta da un volume di calce e tre di sabbia ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0004.0001.0006] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m³ (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m³ (A) [SAR26_SL.0004.0004.0001] CALCE CALCICA DA COSTRUZIONE - GRASSELLO DI CALCE CL 90 P (U ... di cui MDO/RU= 2.452%; MAT/PR= 56.338%; ATT/AT= 20.261%; t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.39031 - Incidenza Manodopera 18.590	0,66670 0,15000 0,05000 0,66670 0,66670 0,02500 0,75000 0,37500	39,30758 1,17441 0,01164 29,67750 26,52000 33,91000 38,16589 213,73170	26,20636 0,17616 0,00058 19,78599 17,68088 0,84775 28,62442 80,14939	NL/AT MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN AN
	Sommano euro			173,47153	
	Spese Generali 15.00000% * (173.47153) euro			26,02073	
	Sommano euro			199,49226	
	Utili Impresa 10% * (199.49226) euro			19,94923	
	TOTALE euro / m³			219,44149	
Nr. 236 SAR26_SL.0 006.0003.000 3	LAMIERE DI ALLUMINIO, piane e ondulate prezzo base ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0007] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0007] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_PR.0006.0003.0004] LAMIERE DI ALLUMINIO, piane e ondulate prezzo base; Conforme ... kg (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.003260000000000001 - Incidenza Manodopera 1.880	0,00030 0,00070 1,00000 0,00130	65,59024 65,59024 1,34750 26,52000	0,01968 0,04591 1,34750 0,03448	NL/AT NL/AT MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			1,44757	
	Spese Generali 15.00000% * (1.44757) euro			0,21714	
	Sommano euro			1,66471	
	Utili Impresa 10% * (1.66471) euro			0,16647	
	TOTALE euro / kg			1,83118	
Nr. 237 SAR26_SL.0 006.0004.000 1	CHIODI (punte piane), misure varie ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_PR.0006.0005.0004] CHIODI (punte piane), misure varie;	0,00030 0,00200	54,42759 54,42759	0,01633 0,10886	NL/AT NL/AT
	A RIPORTARE			0,12519	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			0,12519	
Nr. 238 SAR26_SL.0 006.0006.000 2	Conforme a UNI EN 10230- ... kg (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.004929999999999999 - Incidenza Manodopera 0.670	1,00000	2,04930	2,04930	MAT/PR
		0,00070	26,52000	0,01856	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (2.19305) euro			2,19305 0,32896	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.52201) euro			2,52201 0,25220	
	T O T A L E euro / kg			2,77421	
	ACCIAIO ARMONICO in trefoli ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,00010	73,03938	0,00730	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,00040	73,03938	0,02922	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0006.0008.0003] ACCIAIO ARMONICO in trefoli; Conforme a UNI EN ISO 15630 kg	1,00000	1,51178	1,51178	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00351 - Incidenza Manodopera 0.670	0,00050	26,52000	0,01326	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (1.56156) euro			1,56156 0,23423	
Nr. 239 SAR26_SL.0 006.0008.000 1	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.79579) euro			1,79579 0,17958	
	T O T A L E euro / kg			1,97537	
	PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00200	54,42759	0,10886	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00070	54,42759	0,03810	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0006.0006.0002] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L; Conforme a FERRO SCAT ... kg	1,00000	1,13323	1,13323	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00296 - Incidenza Manodopera 2.070	0,00130	26,52000	0,03448	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (1.31467) euro			1,31467 0,19720	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.51187) euro			1,51187 0,15119	
	T O T A L E euro / kg			1,66306	
Nr. 240 SAR26_SL.0 006.0009.000 2	FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a piè d'opera pronto per il montaggio, con esclusione di opere murarie e verniciature per catene, cerchiature e simile, con impiego di profilati di qualsiasi sezione				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	ELEMENTI:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0007] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,00030	65,59024	0,01968	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0007] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,00020	65,59024	0,01312	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,00020	73,03938	0,01461	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	1,00000	0,01109	0,01109	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	1,00000	0,01164	0,01164	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0006.0006.0001] FERRO PROFILATO VARIE DIMENSIONI, compresi extra; Conforme a ... kg	1,00000	1,00960	1,00960	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0006.0006.0002] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L; Conforme a FERRO SCAT ... kg	0,50000	1,13323	0,56662	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,02860	32,07000	0,91720	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00050	26,52000	0,01326	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00070	26,52000	0,01856	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,05710	26,52000	1,51429	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.009250000000000002				
	- Incidenza Manodopera 47.380				
	Sommano euro			4,10967	
	Spese Generali 15.00000% * (4.10967) euro			0,61645	
	Sommano euro			4,72612	
	Utili Impresa 10% * (4.72612) euro			0,47261	
	TOTALE euro / kg			5,19873	
Nr. 241 SAR26_SL.0 007.0001.000 1	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno				
	ELEMENTI:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,00030	48,36406	0,01451	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00170	54,42759	0,09253	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad.	0,00170	16,77168	0,02851	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0007.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno; Conforme a Re ... kg	1,00000	7,91396	7,91396	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00070	26,52000	0,01856	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01815				
	- Incidenza Manodopera 0.180				
	Sommano euro			8,06807	
	Spese Generali 15.00000% * (8.06807) euro			1,21021	
	Sommano euro			9,27828	
	Utili Impresa 10% * (9.27828) euro			0,92783	
	TOTALE euro / kg			10,20611	
Nr. 242 SAR26_SL.0 008.0001.000 1	TRAVI ABETE U.T. misure varie				
	ELEMENTI:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,10000	73,03938	7,30394	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,30000	73,03938	21,91181	NL/AT
	A RIPORTARE			29,21575	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
SAR26_SL.0 010.0001.000 3	e senza copertina, dimensioni interne 50x50x50 ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_PR.0010.0001.0003] POZZETTO prefabbricato in cls vibrato, senza sifone e senza ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.13654 - Incidenza Manodopera 3.450	0,35000 0,05000 1,00000 0,10000	73,03938 73,03938 28,81495 26,52000	25,56378 3,65197 28,81495 2,65200	NL/AT NL/AT MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (60.68270) euro			60,68270 9,10241	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (69.78511) euro			69,78511 6,97851	
	T O T A L E euro / cad.			76,76362	
Nr. 246 SAR26_SL.0 010.0001.000 4	POZZETTO prefabbricato in cls vibrato, senza sifone e senza copertina, dim. interne 60x60x60 ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_PR.0010.0001.0004] POZZETTO prefabbricato in cls vibrato, senza sifone e senza ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.20274 - Incidenza Manodopera 3.100	0,45000 0,06670 1,00000 0,13330	73,03938 73,03938 48,83191 26,52000	32,86772 4,87173 48,83191 3,53512	NL/AT NL/AT MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (90.10648) euro			90,10648 13,51597	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (103.62245) euro			103,62245 10,36225	
	T O T A L E euro / cad.			113,98470	
Nr. 247 SAR26_SL.0 010.0001.000 5	POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls vibrato, senza sifone e senza copertina, dimensioni interne 80x80x80 ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_PR.0010.0001.0005] POZZETTO prefabbricato in cls vibrato, senza sifone e senza ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.4380000000000001 - Incidenza Manodopera 2.150	0,10000 0,80000 1,00000 0,20000	73,03938 73,03938 123,62508 26,52000	7,30394 58,43150 123,62508 5,30400	NL/AT NL/AT MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (194.66452) euro			194,66452 29,19968	
	Sommano euro			223,86420	
	A R I P O R T A R E			223,86420	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			223,86420	
	Utili Impresa 10% * (223.86420) euro			22,38642	
	TOTALE euro / cad.			246,25062	
Nr. 248 SAR26_SL.0 010.0003.000 2	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 20x20x40 ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0001.0001.0010] TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro della portata d ... viaggi (E) [SAR26_PR.0010.0004.0002] BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 20x20x40; C ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00479 - Incidenza Manodopera 1.380	0,00140 1,00000 0,00140	182,95873 1,83482 26,52000	0,25614 1,83482 0,03713	NL/AT MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			2,12809	
	Spese Generali 15.00000% * (2.12809) euro			0,31921	
	Sommano euro			2,44730	
	Utili Impresa 10% * (2.44730) euro			0,24473	
	TOTALE euro / cad.			2,69203	
Nr. 249 SAR26_SL.0 012.0003.000 4	MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spessore mm.4 ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_PR.0012.0002.0004] MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti imperme ... m² (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01109 - Incidenza Manodopera 0.850	0,00100 0,00200 0,00100 1,00000 0,00200	48,36406 67,53012 67,53012 4,62564 26,52000	0,04836 0,13506 0,06753 4,62564 0,05304	NL/AT NL/AT NL/AT MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			4,92963	
	Spese Generali 15.00000% * (4.92963) euro			0,73944	
	Sommano euro			5,66907	
	Utili Impresa 10% * (5.66907) euro			0,56691	
	TOTALE euro / m²			6,23598	
Nr. 250 SAR26_SL.0 012.0003.000 7	MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo; finitura della faccia superiore con scaglie di ardesia, spessore mm.4 finitura colore grigio naturale ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_PR.0012.0002.0007] MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti imperme ... m² (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media	0,00100 0,00200 0,00100 1,00000	48,36406 67,53012 67,53012 4,21870	0,04836 0,13506 0,06753 4,21870	NL/AT NL/AT NL/AT MAT/PR
	A RIPORTARE			4,46965	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			4,46965	
Nr. 251 SAR26_SL.0 012.0004.000 2	Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01018 - Incidenza Manodopera 0.930	0,00200	26,52000	0,05304	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (4.52269) euro			4,52269 0,67840	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (5.20109) euro			5,20109 0,52011	
	T O T A L E euro / m²			5,72120	
	PASTA IMPERMEABILIZZANTE di elastomero colorato, a base di gomme poliuretaniche modificate, bicomponente				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,00680	56,02384	0,38096	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,00230	56,02384	0,12885	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0012.0005.0002] PASTA IMPERMEABILIZZANTE di elastomero colorato, a base di g ... kg	1,00000	7,93847	7,93847	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01928 - Incidenza Manodopera 1.130	0,00460	26,52000	0,12199	MDO/RU
Nr. 252 SAR26_SL.0 012.0007.000 1	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (8.57027) euro			8,57027 1,28554	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (9.85581) euro			9,85581 0,98558	
	T O T A L E euro / kg			10,84139	
	PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,00100	56,02384	0,05602	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,00200	56,02384	0,11205	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0012.0003.0001] PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi; Conform ... I	1,00000	1,76269	1,76269	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00446 - Incidenza Manodopera 2.110	0,00200	26,52000	0,05304	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (1.98380) euro			1,98380 0,29757	
Nr. 253 SAR26_SL.0 013.0003.000 1	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.28137) euro			2,28137 0,22814	
	T O T A L E euro / l			2,50951	
	PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9, scelta commerciale tipo liscio				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0001.0001.0007] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, c ... viaggi	0,00080	594,95674	0,47597	NL/AT
	A R I P O R T A R E			0,47597	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			0,47597	
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,00250	48,36406	0,12091	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad.	0,02000	16,77168	0,33543	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0013.0003.0001] PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2x15 SPESSORE 8/9. Scelta comme ... m²	1,00000	10,82372	10,82372	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00500	26,52000	0,13260	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02675 - Incidenza Manodopera 0.880				
	Sommano euro			11,88863	
	Spese Generali 15.00000% * (11.88863) euro			1,78329	
	Sommano euro			13,67192	
	Utili Impresa 10% * (13.67192) euro			1,36719	
	T O T A L E euro / m²			15,03911	
Nr. 254 SAR26_SL.0 013.0003.000 3	PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9,1 scelta tipo liscio E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0001.0001.0007] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, c ... viaggi (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad. (E) [SAR26_PR.0013.0003.0003] PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9, 1 scelta tip ... m² (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0293999999999999 - Incidenza Manodopera 0.800	0,00080	594,95674	0,47597	NL/AT
		0,00250	48,36406	0,12091	NL/AT
		0,02000	16,77168	0,33543	MAT/PR
		1,00000	12,00387	12,00387	MAT/PR
		0,00500	26,52000	0,13260	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0293999999999999 - Incidenza Manodopera 0.800				
	Sommano euro			13,06878	
	Spese Generali 15.00000% * (13.06878) euro			1,96032	
	Sommano euro			15,02910	
	Utili Impresa 10% * (15.02910) euro			1,50291	
	T O T A L E euro / m²			16,53201	
Nr. 255 SAR26_SL.0 015.0001.000 1	PITTURA SPARTITRAFFICO colori bianco e giallo E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_PR.0015.0001.0001] PITTURA SPARTITRAFFICO colori bianco e giallo; Conforme a UN ... I (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0482199999999999 - Incidenza Manodopera 0.490	0,01500	54,42759	0,81641	NL/AT
		1,00000	20,47999	20,47999	MAT/PR
		0,00500	26,52000	0,13260	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0482199999999999 - Incidenza Manodopera 0.490				
	Sommano euro			21,42900	
	Spese Generali 15.00000% * (21.42900) euro			3,21435	
	Sommano euro			24,64335	
	Utili Impresa 10% * (24.64335) euro			2,46434	
	T O T A L E euro / l			27,10769	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 256 SAR26_SL.0 018.0001.000 2	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bichiere con anello in gomma, contra ... del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 110 mm, spessore 3,2 mm, in barre da 6 ml.				
	ELEMENTI:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00250	67,53012	0,16883	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00170	67,53012	0,11480	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0012.0001] IMBALLAGGI VARI, a stima cad.	0,03000	1,16393	0,03492	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0019.0001.0002] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo S ... m	1,00000	6,90022	6,90022	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00330	26,52000	0,08752	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01644				
	- Incidenza Manodopera 0.950				
	Sommano euro			7,30629	
	Spese Generali 15.00000% * (7.30629) euro			1,09594	
	Sommano euro			8,40223	
	Utili Impresa 10% * (8.40223) euro			0,84022	
	T O T A L E euro / m			9,24245	
Nr. 257 SAR26_SL.0 020.0001.000 4	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi diam.50x50				
	ELEMENTI:				
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	3,00000	0,01164	0,03492	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0021.0002.0004] MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di ... cad.	1,00000	9,12589	9,12589	MAT/PR
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02061				
	- Incidenza Manodopera 0.000				
	Sommano euro			9,16081	
	Spese Generali 15.00000% * (9.16081) euro			1,37412	
	Sommano euro			10,53493	
	Utili Impresa 10% * (10.53493) euro			1,05349	
	T O T A L E euro / cad.			11,58842	
Nr. 258 SAR26_SL.0 020.0001.000 6	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi diam.75x75				
	ELEMENTI:				
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	5,00000	0,01164	0,05820	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0021.0002.0006] MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di ... cad.	1,00000	23,84337	23,84337	MAT/PR
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0537800000000001				
	- Incidenza Manodopera 0.000				
	Sommano euro			23,90157	
	Spese Generali 15.00000% * (23.90157) euro			3,58524	
	A R I P O R T A R E			27,48681	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			27,48681	
	Sommano euro			27,48681	
	Utili Impresa 10% * (27.48681) euro			2,74868	
	T O T A L E euro / cad.			30,23549	
Nr. 259 SAR26_SL.0 020.0001.000 7	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.90x90 ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0021.0002.0007] MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di ... cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0664999999999998 - Incidenza Manodopera 0.000	5,00000	0,01164	0,05820	MAT/PR
		1,00000	29,49649	29,49649	MAT/PR
	Sommano euro			29,55469	
	Spese Generali 15.00000% * (29.55469) euro			4,43320	
	Sommano euro			33,98789	
	Utili Impresa 10% * (33.98789) euro			3,39879	
	T O T A L E euro / cad.			37,38668	
Nr. 260 SAR26_SL.0 020.0001.000 8	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.110X110 ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0021.0002.0008] MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di ... cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.1418 - Incidenza Manodopera 0.000	10,00000	0,01164	0,11640	MAT/PR
		1,00000	62,90536	62,90536	MAT/PR
	Sommano euro			63,02176	
	Spese Generali 15.00000% * (63.02176) euro			9,45326	
	Sommano euro			72,47502	
	Utili Impresa 10% * (72.47502) euro			7,24750	
	T O T A L E euro / cad.			79,72252	
Nr. 261 SAR26_SL.0 024.0001.000 5	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/2 ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_PR.0025.0001.0005] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, UNI EN 10255:2007, zin ... m (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02694 - Incidenza Manodopera 0.700	0,00600	61,72155	0,37033	NL/AT
		0,00200	61,72155	0,12344	NL/AT
		1,00000	11,37351	11,37351	MAT/PR
		0,00400	26,52000	0,10608	MDO/RU
	Sommano euro			11,97336	
	A R I P O R T A R E			11,97336	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			11,97336	
	Spese Generali 15.00000% * (11.97336) euro			1,79600	
	Sommano euro			13,76936	
	Utili Impresa 10% * (13.76936) euro			1,37694	
	TOTALE euro / m			15,14630	
Nr. 262 SAR26_SL.0 025.0001.003 2	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da ... era completa di mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e pressioni: DN 65, PN SINO AL 16 ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0004.0001.0007] GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, compresi i ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0001.0004] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SALDATRICE elett ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0027.0003.0003] FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre appa ... cad. (E) [SAR26_PR.0027.0004.0029] SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o alt ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.17049 - Incidenza Manodopera 30.110	0,90000 0,90000 150,00000 6,00000 2,00000 1,00000 0,90000	11,40651 3,64698 0,01109 0,01164 7,13935 17,35156 32,07000	10,26586 3,28228 1,66350 0,06984 14,27870 17,35156 28,86300	NL/AT NL/AT MAT/PR MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			75,77474	
	Spese Generali 15.00000% * (75.77474) euro			11,36621	
	Sommano euro			87,14095	
	Utili Impresa 10% * (87.14095) euro			8,71410	
	TOTALE euro / cad.			95,85505	
Nr. 263 SAR26_SL.0 025.0001.003 3	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da ... era completa di mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e pressioni: DN 80, PN SINO AL 16 ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0004.0001.0007] GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, compresi i ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0001.0004] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SALDATRICE elett ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0027.0003.0005] FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre appa ... cad. (E) [SAR26_PR.0027.0004.0011] SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o alt ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.20269 - Incidenza Manodopera 30.960	1,10000 1,10000 250,00000 8,00000 2,00000 1,00000 1,10000	11,40651 3,64698 0,01109 0,01164 8,43741 18,50757 32,07000	12,54716 4,01168 2,77250 0,09312 16,87482 18,50757 35,27700	NL/AT NL/AT MAT/PR MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			90,08385	
	Spese Generali 15.00000% * (90.08385) euro			13,51258	
	A RIPORTARE			103,59643	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			103,59643	
	Sommano euro			103,59643	
	Utili Impresa 10% * (103.59643) euro			10,35964	
	T O T A L E euro / cad.			113,95607	
Nr. 264 SAR26_SL.0 032.0001.000 1	MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0006.0004] PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi cad. (E) [SAR26_PR.0001.0012.0002] PACCO POLIETILENE per laterizi cad. (E) [SAR26_PR.0037.0001.0001] MATTONE DOPPIO UNI 12x12x25; Conforme a UNI EN 771-1:2015 cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00207 - Incidenza Manodopera 1.140	0,00030 0,00030 0,00150 0,00500 0,00450 1,00000 0,00050	48,36406 67,53012 67,53012 1,16393 4,48347 0,74329 26,52000	0,01451 0,02026 0,10130 0,00582 0,02018 0,74329 0,01326	NL/AT NL/AT NL/AT MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			0,91862	
	Spese Generali 15.00000% * (0.91862) euro			0,13779	
	Sommano euro			1,05641	
	Utili Impresa 10% * (1.05641) euro			0,10564	
	T O T A L E euro / cad.			1,16205	
Nr. 265 SAR26_SL.0 032.0001.001 3	MATTONE FORATO 8x15x30 ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0006.0004] PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi cad. (E) [SAR26_PR.0001.0012.0002] PACCO POLIETILENE per laterizi cad. (E) [SAR26_PR.0037.0001.0013] FORATO 8x15x30/33 secondo la normativa EN 771-1 e EN 772 SER ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00153 - Incidenza Manodopera 0.930	0,00020 0,00090 0,00010 0,00500 0,00500 1,00000 0,00030	48,36406 67,53012 67,53012 1,16393 4,48347 0,56661 26,52000	0,00967 0,06078 0,00675 0,00582 0,02242 0,56661 0,00796	NL/AT NL/AT NL/AT MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			0,68001	
	Spese Generali 15.00000% * (0.68001) euro			0,10200	
	Sommano euro			0,78201	
	Utili Impresa 10% * (0.78201) euro			0,07820	
	T O T A L E euro / cad.			0,86021	
Nr. 266 SAR26_SL.0 032.0001.001 5	MATTONE FORATO 10x15x30 ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,00020	48,36406	0,00967	NL/AT
	A R I P O R T A R E			0,00967	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			0,00967	
Nr. 267 SAR26_SL.0 032.0003.000 2	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00020	67,53012	0,01351	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00100	67,53012	0,06753	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0006.0004] PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi cad.	0,00530	1,16393	0,00617	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0012.0002] PACCO POLIETILENE per laterizi cad.	0,00530	4,48347	0,02376	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0037.0001.0015] FORATO 10x15x30 secondo la normativa EN 771-1 e EN 772 SERIE ... cad.	1,00000	0,64903	0,64903	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00030	26,52000	0,00796	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00175				
	- Incidenza Manodopera 0.810				
	Sommano euro			0,77763	
	Spese Generali 15.00000% * (0.77763) euro			0,11664	
	Sommano euro			0,89427	
	Utili Impresa 10% * (0.89427) euro			0,08943	
	T O T A L E euro / cad.			0,98370	
Nr. 267 SAR26_SL.0 032.0003.000 2	PIGNATTA in laterizio 16x38x25 per solai misti h.16+caldana				
	ELEMENTI:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,00120	48,36406	0,05804	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00120	67,53012	0,08104	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00690	67,53012	0,46596	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0006.0004] PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi cad.	0,02080	1,16393	0,02421	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0012.0002] PACCO POLIETILENE per laterizi cad.	0,02080	4,48347	0,09326	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0037.0003.0002] PIGNATTA in laterizio 16x38x25 per solai misti h.16+caldana; ... cad.	1,00000	2,14203	2,14203	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00230	26,52000	0,06100	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00658				
	- Incidenza Manodopera 1.650				
	Sommano euro			2,92554	
	Spese Generali 15.00000% * (2.92554) euro			0,43883	
	Sommano euro			3,36437	
	Utili Impresa 10% * (3.36437) euro			0,33644	
	T O T A L E euro / cad.			3,70081	
Nr. 268 SAR26_SL.0 032.0004.000 1	BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 25x25x30 per murature portanti spessore 25 cm, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco				
	ELEMENTI:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,00090	48,36406	0,04353	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00090	67,53012	0,06078	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00520	67,53012	0,35116	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0006.0004] PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi cad.	0,02080	1,16393	0,02421	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0012.0002] PACCO POLIETILENE per laterizi cad.	0,02080	4,48347	0,09326	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0037.0004.0001] BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 25x25x30 per murature ... cad.	1,00000	3,24516	3,24516	MAT/PR
	A R I P O R T A R E			3,81810	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			3,81810	
Nr. 269 SAR26_SL.0 032.0004.000 3	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00869000000000001 - Incidenza Manodopera 0.920 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (3.86318) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (4.44266) euro TOTALE euro / cad.	0,00170	26,52000	0,04508	MDO/RU
				3,86318 0,57948	
				4,44266 0,44427	
				4,88693	
	BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 25x25x30 per murature di tamponamento spessore 25 cm, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco				
	ELEMENTI:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,00070	48,36406	0,03385	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00070	67,53012	0,04727	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00420	67,53012	0,28363	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0006.0004] PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi cad.	0,02080	1,16393	0,02421	MAT/PR
Nr. 270 SAR26_SL.0 032.0004.000 5	(E) [SAR26_PR.0001.0012.0002] PACCO POLIETILENE per laterizi cad.	0,02080	4,48347	0,09326	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0037.0004.0003] BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 25x25x30 per murature ... cad.	1,00000	2,80578	2,80578	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00748000000000001 - Incidenza Manodopera 0.880 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (3.32513) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (3.82390) euro TOTALE euro / cad.	0,00140	26,52000	0,03713	MDO/RU
				3,32513 0,49877	
				3,82390 0,38239	
				4,20629	
	BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 20X25X25 alleggerito in pasta, per murature portanti o di tamponamento spessore 20 cm, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco REI 90 - EI 240				
	ELEMENTI:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,00070	48,36406	0,03385	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00070	67,53012	0,04727	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00450	67,53012	0,30389	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0006.0004] PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi cad.	0,02080	1,16393	0,02421	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0012.0002] PACCO POLIETILENE per laterizi cad.	0,02080	4,48347	0,09326	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0037.0004.0005] BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 20x25x25 per murature ... cad.	1,00000	2,82844	2,82844	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00758 - Incidenza Manodopera 0.930	0,00150	26,52000	0,03978	MDO/RU
	A RIPORTARE			3,37070	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			3,37070	
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (3.37070) euro			3,37070 0,50561	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (3.87631) euro			3,87631 0,38763	
	T O T A L E euro / cad.			4,26394	
Nr. 271 SAR26_SL.0 036.0003.000 3	IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad. (E) [SAR26_PR.0048.0003.0003] IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche ... l (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01691 - Incidenza Manodopera 0.360	0,00070 0,00270 0,00130 1,00000 0,00130	56,02384 56,02384 16,77168 7,26998 26,52000	0,03922 0,15126 0,02180 7,26998 0,03448	NL/AT NL/AT MAT/PR MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (7.51674) euro			7,51674 1,12751	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (8.64425) euro			8,64425 0,86443	
	T O T A L E euro / l			9,50868	
Nr. 272 SAR26_SL.0 036.0005.000 1	FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad. (E) [SAR26_PR.0048.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resin ... l (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01391 - Incidenza Manodopera 0.440	0,00270 0,00070 0,00130 1,00000 0,00130	56,02384 56,02384 16,77168 5,93735 26,52000	0,15126 0,03922 0,02180 5,93735 0,03448	NL/AT NL/AT MAT/PR MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (6.18411) euro			6,18411 0,92762	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (7.11173) euro			7,11173 0,71117	
	T O T A L E euro / l			7,82290	
Nr. 273 SAR26_SL.0 038.0002.000 1	TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo decreto di attuazione (D.P.R.412/93) - spessore mm 1 ** diam. esterno mm 10 ELEMENTI:				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 274 SAR26_SL.0 041.0001.000 3	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00200	54,42759	0,10886	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00100	54,42759	0,05443	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0041.0002.0001] TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo Legg ... m	1,00000	6,94008	6,94008	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00200	26,52000	0,05304	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0161 - Incidenza Manodopera 0.590				
	Sommano euro			7,15641	
	Spese Generali 15.00000% * (7.15641) euro			1,07346	
	Sommano euro			8,22987	
	Utili Impresa 10% * (8.22987) euro			0,82299	
	T O T A L E euro / m			9,05286	
Nr. 275 SAR26_SL.0 041.0001.001 5	Idrante antincendio a parete DN 45, completo di: cassetta a parete DN 45 dimensioni cm 60x37x16 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione laterali preincis ... nicchetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,05000	54,42759	2,72138	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,20000	54,42759	10,88552	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0045.0001.0003] Idrante antincendio a parete DN 45, completo di: cassetta a ... cad.	1,00000	196,70419	196,70419	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,05000	26,52000	1,32600	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.4761800000000001 - Incidenza Manodopera 0.500				
	Sommano euro			211,63709	
	Spese Generali 15.00000% * (211.63709) euro			31,74556	
	Sommano euro			243,38265	
	Utili Impresa 10% * (243.38265) euro			24,33827	
	T O T A L E euro / cad.			267,72092	
Nr. 275 SAR26_SL.0 041.0001.001 5	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 70, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per motopompa				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,50000	54,42759	27,21380	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,12500	54,42759	6,80345	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0045.0001.0015] IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con ... cad.	1,00000	463,59405	463,59405	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,12500	26,52000	3,31500	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.12708 - Incidenza Manodopera 0.520				
	Sommano euro			500,92630	
	Spese Generali 15.00000% * (500.92630) euro			75,13895	
	A R I P O R T A R E			576,06525	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			576,06525	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (576.06525) euro			576,06525 57,60652	
	T O T A L E euro / cad.			633,67177	
Nr. 276 SAR26_SL.0 041.0003.001 1	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 1 idrante, DN 80 ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_PR.0045.0003.0011] GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FLAGIATO PN 16 CON A ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.9371 - Incidenza Manodopera 0.250	0,20000 0,05000 1,00000 0,05000	54,42759 54,42759 401,55589 26,52000	10,88552 2,72138 401,55589 1,32600	NL/AT NL/AT MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (416.48879) euro			416,48879 62,47332	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (478.96211) euro			478,96211 47,89621	
	T O T A L E euro / cad.			526,85832	
Nr. 277 SAR26_SL.0 041.0004.000 3	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, compl ... to in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_PR.0045.0005.0003] Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combust ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.20395 - Incidenza Manodopera 1.160	0,05000 0,20000 1,00000 0,05000	54,42759 54,42759 75,71279 26,52000	2,72138 10,88552 75,71279 1,32600	NL/AT NL/AT MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (90.64569) euro			90,64569 13,59685	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (104.24254) euro			104,24254 10,42425	
	T O T A L E euro / cad.			114,66679	
Nr. 278 SAR26_SL.0 041.0004.000 7	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettrich ... to in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,	0,20000	54,42759	10,88552	NL/AT
	A R I P O R T A R E			10,88552	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			10,88552	
	compresi conducente, cons ... ora	0,05000	54,42759	2,72138	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0045.0005.0007] Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoc ... cad.	1,00000	200,69898	200,69898	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,05000	26,52000	1,32600	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.485170000000001				
	- Incidenza Manodopera 0.490				
	Sommano euro			215,63188	
	Spese Generali 15.00000% * (215.63188) euro			32,34478	
	Sommano euro			247,97666	
	Utili Impresa 10% * (247.97666) euro			24,79767	
	T O T A L E euro / cad.			272,77433	
Nr. 279 SAR26_SL.0 041.0004.001 3	Cartello indicatore conforme D.M. 17/01/2018 n. 81, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_PR.0045.0005.0013] Cartello indicatore conforme D.M. 17/01/2018 n. 81, dimensio ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0327100000000001 - Incidenza Manodopera 7.210	0,10000 0,02500 1,00000 0,05000	54,42759 54,42759 6,40716 26,52000	5,44276 1,36069 6,40716 1,32600	NL/AT NL/AT MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			14,53661	
	Spese Generali 15.00000% * (14.53661) euro			2,18049	
	Sommano euro			16,71710	
	Utili Impresa 10% * (16.71710) euro			1,67171	
	T O T A L E euro / cad.			18,38881	
Nr. 280 SAR26_SL.0 043.0001.001 5	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 350 kg/mq+p.p. vincolo 1/12 per H 20+4, lunghezza 5.80-6.20 ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_PR.0051.0001.0015] TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio ... m (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02047 - Incidenza Manodopera 2.300	0,00250 0,00380 0,00250 1,00000 0,01000	48,36406 67,53012 67,53012 8,28547 26,52000	0,12091 0,25661 0,16883 8,28547 0,26520	NL/AT NL/AT NL/AT MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			9,09702	
	Spese Generali 15.00000% * (9.09702) euro			1,36455	
	Sommano euro			10,46157	
	Utili Impresa 10% * (10.46157) euro			1,04616	
	A R I P O R T A R E			11,50773	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			11,50773	
	T O T A L E euro / m			11,50773	
Nr. 281 SAR26_SL.0 044.0001.000 3	PLUVIALE IN PVC a sezione circolare, colore grigio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello diam. 80 mm ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0052.0001.0003] PLUVIALE IN PVC a sezione circolare, colore grigio/marrone, ... m (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0231200000000001 - Incidenza Manodopera 0.180	0,00050 0,00050 0,00460 0,00230 0,75000 1,00000 0,00090	48,36406 61,72155 61,72155 16,77168 0,01164 9,86453 26,52000	0,02418 0,03086 0,28392 0,03857 0,00873 9,86453 0,02387	NL/AT NL/AT NL/AT MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (10.27466) euro			10,27466 1,54120	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (11.81586) euro			11,81586 1,18159	
	T O T A L E euro / m			12,99745	
Nr. 282 SAR26_SL.0 047.0001.000 2	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 IN TANGANIKI avente: anta mobile cieca dello spessore finito di mm 44 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tac ... retano colorato, con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta è riferita alla luce netta di passaggio. ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_PR.0016.0002.0002] PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 in rovere ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.96362 - Incidenza Manodopera 0.320	0,06670 0,10000 1,00000 0,13330	61,72155 61,72155 858,89436 26,52000	4,11683 6,17216 858,89436 3,53512	NL/AT NL/AT MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (872.71847) euro			872,71847 130,90777	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 003.62624) euro			1'003,62624 100,36262	
	T O T A L E euro / cad.			1'103,98886	
Nr. 283 SAR26_SL.0 047.0003.000 1	CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA A BATTENTE in legno di abete grezzo dello spessore di cm 2. ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,	0,06670	61,72155	4,11683	NL/AT
	A R I P O R T A R E			4,11683	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			4,11683	
	compresi conducente, cons ... ora	0,10000	61,72155	6,17216	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0016.0003.0001] CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA A BATTENTE in legno di abete ... cad.	1,00000	29,70230	29,70230	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,13330	26,52000	3,53512	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0979299999999999				
	- Incidenza Manodopera 6.420				
	Sommano euro			43,52641	
	Spese Generali 15.00000% * (43.52641) euro			6,52896	
	Sommano euro			50,05537	
	Utili Impresa 10% * (50.05537) euro			5,00554	
	T O T A L E euro / cad.			55,06091	
Nr. 284 SAR26_SL.0 048.0001.000 2	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO serie 45 INT. a giunto aperto, completa di controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione m² 1,75 Alluminio naturale				
	ELEMENTI:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,03330	48,36406	1,61052	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,03330	54,42759	1,81244	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,03330	54,42759	1,81244	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0059.0001.0001] FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO NC 50 l a g ... m²	1,00000	406,41679	406,41679	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,13330	26,52000	3,53512	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.93417				
	- Incidenza Manodopera 0.670				
	Sommano euro			415,18731	
	Spese Generali 15.00000% * (415.18731) euro			62,27810	
	Sommano euro			477,46541	
	Utili Impresa 10% * (477.46541) euro			47,74654	
	T O T A L E euro / m²			525,21195	
Nr. 285 SAR26_SL.0 051.0002.000 1	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma ... di, rostro di tenuta lato cerniera, soglia mobile, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1200x2150 mm				
	ELEMENTI:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,50000	54,42759	27,21380	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,12500	54,42759	6,80345	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0063.0003.0009] PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera pr ... cad.	1,00000	658,78445	658,78445	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,25000	26,52000	6,63000	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.57372				
	- Incidenza Manodopera 0.750				
	Sommano euro			699,43170	
	Spese Generali 15.00000% * (699.43170) euro			104,91476	
	A R I P O R T A R E			804,34646	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			804,34646	
	Sommano euro			804,34646	
	Utili Impresa 10% * (804.34646) euro			80,43465	
	T O T A L E euro / cad.			884,78111	
Nr. 286 SAR26_SL.0 051.0002.000 6	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma ... a per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1400x2150 mm ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_PR.0063.0003.0014] PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera p ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.91546999999999 - Incidenza Manodopera 0.620	0,50000 0,12500 1,00000 0,25000	54,42759 54,42759 810,67179 26,52000	27,21380 6,80345 810,67179 6,63000	NL/AT NL/AT MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			851,31904	
	Spese Generali 15.00000% * (851.31904) euro			127,69786	
	Sommano euro			979,01690	
	Utili Impresa 10% * (979.01690) euro			97,90169	
	T O T A L E euro / cad.			1'076,91859	
Nr. 287 SAR26_SL.0 051.0002.000 7	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma ... a per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1600x2150 mm ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_PR.0063.0003.0015] PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera p ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 2.00974999999999 - Incidenza Manodopera 0.590	0,12500 0,50000 1,00000 0,25000	54,42759 54,42759 852,57327 26,52000	6,80345 27,21380 852,57327 6,63000	NL/AT NL/AT MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			893,22052	
	Spese Generali 15.00000% * (893.22052) euro			133,98308	
	Sommano euro			1'027,20360	
	Utili Impresa 10% * (1 027.20360) euro			102,72036	
	T O T A L E euro / cad.			1'129,92396	
Nr. 288 SAR26_SL.0 054.0001.002 2	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 10/11 BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI EN ISO 12543:2022 ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,	0,01000	61,72155	0,61722	NL/AT
	A R I P O R T A R E			0,61722	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			0,61722	
	compresi conducente, cons ... ora	0,02000	61,72155	1,23443	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0066.0001.0022] CRISTALLO STRATIFICATO				
	ANTISFONDAMENTO VIARM 10/11 BIANCO TR ... m²	1,00000	101,47270	101,47270	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,02000	26,52000	0,53040	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.23367				
	- Incidenza Manodopera 0.400				
	Sommano euro			103,85475	
	Spese Generali 15.00000% * (103.85475) euro			15,57821	
	Sommano euro			119,43296	
	Utili Impresa 10% * (119.43296) euro			11,94330	
	T O T A L E euro / m²			131,37626	
Nr. 289 SAR26_SL.0 054.0003.005 5	CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN GESSO ALLEGGERITO, con struttura semi-nascosta da 24 mm, resistenza al fuoco REI 120, dimensioni 600x600 mm, con divers ... a: fessurata, granulata, con microperforazioni, a quadrotti, con decoro geometrico o con scanalature ondulate parallele.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,01250	48,36406	0,60455	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,01250	61,72155	0,77152	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,02500	61,72155	1,54304	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0067.0001.0031] CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN ... m²	1,00000	11,17395	11,17395	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0067.0002.0001] STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospe ... cad.	5,00000	1,16393	5,81965	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,02500	26,52000	0,66300	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0462999999999999				
	- Incidenza Manodopera 2.550				
	Sommano euro			20,57571	
	Spese Generali 15.00000% * (20.57571) euro			3,08636	
	Sommano euro			23,66207	
	Utili Impresa 10% * (23.66207) euro			2,36621	
	T O T A L E euro / m²			26,02828	
Nr. 290 SAR26_SL.0 059.0001.000 1	IMPIANTO ASCENSORE ELETTRICO A FUNI, portata 480 kg, 6 persone, 4 fermate				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	1,00000	48,36406	48,36406	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0071.0001.0001] IMPIANTO ASCENSORE ELETTRICO A FUNI, portata 480 kg, 6 perso ... cad.	1,00000	35'892,82167	35'892,82167	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,00000	29,67750	29,67750	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	4,00000	26,52000	106,08000	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 81.1731200000001				
	- Incidenza Manodopera 0.300				
	Sommano euro			36'076,94323	
	Spese Generali 15.00000% * (36 076.94323) euro			5'411,54148	
	A R I P O R T A R E			41'488,48471	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	COSTI ELEMENTARI				
Nr. 291 EL-D.LED.00 3	Plafoniera stagna 66 LED 50W, tipo Disano Hydro Sorgente luminosa Modulo LED Classe sicurezza fotobiologica RG0 - Gruppo esente Potenza assorbita (W tot) 50 W Flusso luminoso uscen ... iale ecologico di poliuretano espanso antinvecchiamento. Staffe di fissaggio a plafone e a sospensione in acciaio Inox. euro / cadauno			140,00000	---
Nr. 292 EL-D.LED.00 9	Apparecchio di illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata con sorgente luminosa LED, tipo LINERGY modello PRODIGY. Alimentazione centralizzata fornita da vari tipi d ... 1347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. euro / Cadauno			40,00000	---
Nr. 293 EL-D.LED.01 2	Proiettore tipo micro Rodio-Cob LED Disano 29 W, Dati tecnici: Corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura. Colore - Corpo Antracite Diffus ... ento flusso luminoso al 70%: 100.000h (L70B50) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10). Garanzia 5 a. euro / cad			75,00000	---
Nr. 294 EL-D.LED.01 3	Corpo illuminante tipo COMPACT 884 LED 24W CLD BIANCO euro / cadauno			70,00000	MAT/PR
Nr. 295 EL-D.LED.01 4	Fornitura di Plafoniera di emergenza da esterni, tipo Disano Vega 1260 (420691-07) o equivalente Sorgente luminosa Modulo LED Classe sicurezza fotobiologica RG0 - Potenza assorbita ... cchiamento. Piastra di fissaggio, viterie esterne, coppa in acciaio Inox zincato con OR neri. Batteria tampone durata 1h euro / cadauno			152,00000	---
Nr. 296 EL-Q-0000	Quadro tipo MDX800 o similare IP65 600x1200 con porta trasparente e kit di fissaggio a muro, 5 guide Din e 6 pannelli in lamiera 5x24 moduli inclusi barra di terra, supporto morsettiera e falsi polo necessari euro / cadauno			1'850,00000	---
Nr. 297 EL-Q-0001	Armadio in lamiera metallica 600x1800x217 con porta a vetri e kit di fissaggio a muro, 4 barre in alluminio 400A, fondo attivo con kit protezione IP20, isolatore di fondo e 3 isolatori intermedi 8 guide Din e 9 pannelli in plastica 24 moduli inclusi falsi polo necessari euro / cadauno			3'170,00000	---
Nr. 298 EL-Q-0002	Quadro in lamiera metallica 600x600 con porta a vetri e kit di fissaggio a muro, 3 guide Din e 3 pannelli in plastica 24 moduli inclusi falsi polo necessari euro / cadauno			990,00000	MAT/PR
Nr. 299 EL-Q-0003	Quadro tipo idroboard IP65 448x822 con 2 porte trasparenti e kit di fissaggio a muro, 4 guide Din e 2 pannelli in plastica 2x18 moduli inclusi falsi polo necessari euro / cadauno			320,00000	---
Nr. 300 EL-Q-0004	Quadro tipo idroboard IP65 448x622 con porta trasparente e kit di fissaggio a muro, 3 guide Din e 3 pannelli in plastica 3x18 moduli inclusi falsi polo necessari euro / cadauno			275,00000	---
Nr. 301 EL-Q-0005	Quadro tipo idroboard IP65 340x432 con porta trasparente e kit di fissaggio a muro, 2 guide Din e 1 pannelli in plastica 2x12 moduli inclusi falsi polo necessari euro / cadauno			115,00000	---
Nr. 302 EL-Q-0006	Quadro in resina 515x850 con porta trasparente e kit di fissaggio a muro, 5 guide Din e 5 pannelli in plastica 24 moduli inclusi falsi polo necessari euro / cadauno			1'220,00000	---
Nr. 303 EL-Q-0007	Centralino da incasso 12 moduli con porta trasparente inclusi falsi polo necessari euro / cadauno			49,00000	---
Nr. 304 EL-Q-0009	Sganciatore di emergenza 230Vac euro / cadauno			105,00000	MAT/PR
Nr. 305 EL-Q-0010	Relé differenziale di terra euro / cadauno			410,00000	MAT/PR
Nr. 306 EL-Q-0012	Relé monostabile 4NO bob 230Vac euro / cadauno			89,00000	---
Nr. 307 EL-Q-0013	Sezionatore comandabile 4P 16A euro / cadauno			90,00000	---
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 308 EL-Q-0014	Sezionatore comandabile 4P 32A euro / cadauno			105,00000	---
Nr. 309 EL-Q-0015	Sezionatore comandabile 4P 63A euro / cadauno			142,00000	---
Nr. 310 EL-Q-0016	Sezionatore comandabile 4P 100A euro / cadauno			183,00000	---
Nr. 311 EL-Q-0017	Sezionatore comandabile 2P 32A euro / cadauno			55,00000	---
Nr. 312 EL-Q-0017a	Sezionatore comandabile 2P 16A euro / cadauno			56,00000	---
Nr. 313 EL-Q-0018	Contattore 4NO 25A bob 230Vac AC3 euro / cadauno			91,00000	---
Nr. 314 EL-Q-0019a	Trasformatore amper 50A barre 16x12,5 euro / cadauno			52,00000	---
Nr. 315 EL-Q-0019b	Trasformatore toroidale per G701/2 d=35mm euro / cadauno			184,00000	MAT/PR
Nr. 316 EL-Q-0019d	Trasformatore 230/12/24V SELV 4VA euro / cadauno			47,00000	---
Nr. 317 EL-Q-0020	Interruttore magnetotermico 4P curva D 125A 16kA DIN euro / cadauno			712,00000	MAT/PR
Nr. 318 EL-Q-0021	Interruttore magnetotermico 4P curva C 100A 16kA DIN euro / cadauno			380,00000	MAT/PR
Nr. 319 EL-Q-0022	Interruttore magnetotermico 4P curva C 50A-63A 12,5kA DIN euro / cadauno			287,00000	MAT/PR
Nr. 320 EL-Q-0023	Interruttore magnetotermico 4P curva C 50A-63A 4,5kA DIN euro / cadauno			151,00000	---
Nr. 321 EL-Q-0024	Interruttore magnetotermico 4P curva C 40A 4,5kA DIN euro / cadauno			142,00000	---
Nr. 322 EL-Q-0025	Interruttore magnetotermico 4P curva C 32A 4,5kA DIN euro / cadauno			118,00000	---
Nr. 323 EL-Q-0026	Interruttore magnetotermico 4P curva C 25A 4,5kA DIN euro / cadauno			110,00000	---
Nr. 324 EL-Q-0026	Interruttore magnetotermico 4P curva C 25A 6kA DIN euro / cadauno			141,00000	---
Nr. 325 EL-Q-0028	Interruttore magnetotermico 4P curva C 32A 6kA DIN euro / cadauno			144,00000	---
Nr. 326 EL-Q-0029	Interruttore magnetotermico 4P curva C 20A 4,5kA DIN euro / cadauno			112,00000	---
Nr. 327 EL-Q-0030	Interruttore magnetotermico 4P curva C 10/16A 4,5kA DIN euro / cadauno			112,00000	---
Nr. 328 EL-Q-0031	Interruttore magnetotermico 4P curva C 6A 4,5kA DIN euro / cadauno			108,00000	---
Nr. 329 EL-Q-0032	Interruttore magnetotermico 4P curva C 16A 6kA DIN euro / cadauno			142,00000	---
Nr. 330 EL-Q-0035	Interruttore magnetotermico 3P curva C 16A 4,5kA DIN euro / cadauno			93,00000	---
Nr. 331 EL-Q-0039	Interruttore magnetotermico 1P+N curva C 25A 4,5kA DIN euro / cadauno			26,00000	---
Nr. 332 EL-Q-0041	Interruttore magnetotermico 1P+N curva C 6-10-16A 4,5kA DIN euro / cadauno			26,00000	---
Nr. 333 EL-Q-0042	Interruttore magnetotermico 1P+N curva C 32A 4,5kA DIN euro / cadauno			43,00000	---
Nr. 334 EL-Q-0043	Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva AC 25A 4,5kA 30mA DIN euro / cadauno			102,00000	---
Nr. 335 EL-Q-0044	Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva AC 16A 4,5kA 30mA DIN euro / cadauno			102,00000	---
Nr. 336 EL-Q-0045	Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva C 16A 4,5kA 30mA DIN euro / cadauno			102,00000	---
Nr. 337 EL-Q-0048	Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva AC 10A 4,5kA 30mA DIN euro / cadauno			106,00000	---
Nr. 338 EL-Q-0050	Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva AC 6A 4,5kA 30mA DIN euro / cadauno			106,00000	---
Nr. 339 EL-Q-0052	Modulo salvavita BDA G2 32A 4P 30mA AC euro / cadauno			252,00000	---
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Nr. 340 EL-Q-0053	Modulo salvavita BDA G2 32A 4P 300mA AC	euro / cadauno		189,00000	---
Nr. 341 EL-Q-0060	Scaricatore di sovrat. SPD T2 100KA 3P+N NR + Segnal distanz, SP 10X38 3P+N, inclusi 3 fusibili -gG ACR 10,3x38-20A s/seg. e 1 fusibile neutro 10,3x38	euro / cadauno		550,00000	MAT/PR
Nr. 342 EL-Q-0061	Scaricatore di sovrat. SPD T2 20KA 3P+N NR + Segnal distanz, SP 10X38 3P+N, inclusi 3 fusibili -gG ACR 10,3x38-20A s/seg. e 1 fusibile neutro 10,3x38	euro / cadauno		550,00000	MAT/PR
Nr. 343 EL-Q-0062	Scaricatore di sovrat. SPD T2 20KA 1P+N NR+SD, SP 10X38 1P+N, incluso 1 fusibile -gG ACR 10,3x38-20A s/seg. e 1 fusibile neutro 10,3x38	euro / cadauno		292,00000	---
Nr. 344 EL-Q-0065	Spia singola LED verde 110/400V AC	euro / cadauno		26,00000	---
Nr. 345 EL-Q-0070	Portafusibile sezionabile 3P+N 20A completo di 3 fusibili tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	euro / cadauno		55,00000	---
Nr. 346 EL-Q-0080	Centrale misura din rs485	euro / cadauno		660,00000	---
Nr. 347 EL-Q-0085	Interruttore orario analogico giornaliero - quadrante 24 ore- riserva di carica 100 ore - 3 moduli DIN35 - 1 canale - 1NO/NC	euro / cadauno		120,00000	---
Nr. 348 EL.ED.001	Barriera di protezione ad arco della misura 1200*755h dn 75 mm tipo MANUTAN o similare verniciata di giallo (ral 1028) con bande nere, realizzata in acciaio tubolare del dn 75 mm con piastrine di base per montaggio tramite tassellatura	euro / cad.		150,00000	MAT/PR
Nr. 349 EL.ED.002	Scala anticaduta a binario in acciaio zincato a caldo tipo FABA della Ditta Tractel o equivalente, composta da: N.01 MODULO SCALA MT.1,96 N.02 MODULI SCALA MT.2,80 N.07 STAFFE DI FISSAGGIO A Z D.14 N.02 CONNETTORI PER SCALA N.02 FERMI AMOVIBILI N.01 TARGHETTA N.01 CARRELLO AL-D C/ASS	euro / cad.		1'943,00000	MAT/PR
Nr. 350 EL.ED.006	Legname in travi a spigoli vivi: di lamellare di abete classe GL28c	euro / m³		600,00000	MAT/PR
Nr. 351 EL.IA.000	Estintore carrellato a schiuma e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta con u ... to in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni	euro / cad.		500,00000	MAT/PR
Nr. 352 EL.IA.001	Fornitura di gruppo antincendio su skid monoblocco tipo Lowara GEM2DJN40-200/110+GEM2KN40-200/D199 completo di quadro di alimentazione e controllo	euro / cad.		32'000,00000	MAT/PR
Nr. 353 EL.IA.002	Fornitura di KIT MISURATORE DI PORTATA	euro / cad.		1'495,00000	MAT/PR
Nr. 354 EL.IA.003	Fornitura di KIT VALVOLA DI INTERCETTAZIONE	euro / cad.		419,00000	MAT/PR
Nr. 355 EL.IA.004	Fornitura di KIT VASO A ESPANSIONE 24LT/16BAR	euro / cad.		348,00000	MAT/PR
Nr. 356 EL.IA.005	Fornitura di KIT RICAMBI MOTORE DIESEL RD290 9LD625-2	euro / cad.		1'829,00000	MAT/PR
Nr. 357 EL.IA.006	Fornitura di KIT VALVOLA DI SCARICO CARBURANTE	euro / cad.		38,00000	MAT/PR
Nr. 358 EL.IA.007	Fornitura di PANNELLO REMOTAZIONE ALLARMI FF128AL	euro / cad.		1'380,00000	MAT/PR
Nr. 359 EL.IA.008	Fornitura di KIT BACINO SUPPLEMENTARE DI RACCOLTA LT 65	euro / cad.		915,00000	MAT/PR
Nr. 360 EL.IA.009	Fornitura di POMPA A MANO CARICO CARBURANTE	euro / cad.		296,80000	MAT/PR
Nr. 361 EL.IA.010	Fornitura di JOINING KIT I1340 D65 P16	euro / cad.		863,00000	MAT/PR
Nr. 362	Fornitura di KIT MICRO VALVOLA DI INTERCETTAZIONE B				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
EL.IA.011 Nr. 363	Fornitura di KIT MICRO VALVOLA DI INTERCETTAZIONE G	euro / cad.		107,80000	MAT/PR
EL.IA.012 Nr. 364	Fornitura di KIT MICRO VALVOLA DI INTERCETTAZIONE L	euro / cad.		97,30000	MAT/PR
EL.IA.013 Nr. 365	Fornitura di KIT MONITORAGGIO VALVOLA DI INTERCETTAZIONE	euro / cad.		341,60000	MAT/PR
EL.IA.014 Nr. 366	Fornitura di KIT Signaling device for high-level alarm 12Vcc 0,3 A max	euro / cad.		227,50000	MAT/PR
EL.IA.016 Nr. 367	Fornitura di KIT ASPIRAZIONE D65X80 PN16	euro / cad.		149,10000	MAT/PR
EL.IA.017 Nr. 368	Fornitura di GIUNTO ANTIVIBRAZIONE DN80 PN16 ZKB	euro / cad.		863,00000	MAT/PR
EL.IA.018 Nr. 369	PRIMO AVVIO IMPIANTO	euro / cad.		165,00000	MAT/PR
EL.IA.019 Nr. 370	Ventilatore assiale per movimentazione aria ambiente.	euro / cad.		350,00000	MAT/PR
EL.IA.020	Tipo: Assiale Alimentazione: 400/3/50 Portata: 12.088 m3/h Prevalenza: 682 Pa Potenza: 4 kW Tipo AerNova - Modello: SEDuct ELI-CL STANDARD o equivalente Compresa morsettiera, coppia di staffe di sostegno, griglia e controflangia				
Nr. 371 EL.IA.021	Ventilatore assiale ventilatore per il controllo dei fumi conforme alla classe A7.6 dell'allegato al D.M. 16/02/2007, conforme alla tabella S.2-38 del D.M. 18/10/2019 e provvisto d ... ello: SEDuct ELI CL 710 - F400 o equivalente Compresa morsettiera, coppia di staffe di sostegno, griglia e controflangia	euro / cad.		3'200,00000	MAT/PR
Nr. 372 EL.IA.022	Condotte metalliche per il controllo dei fumi per singolo comparto, conformi alla classe A7.1 dell'allegato al D.M. 16/02/2007, conformi alla tabella S.2-33 del D.M. 18/10/2019 e p ... ostruttore dei componenti. Dimensione massima ≤ 1.250x1.000mm [BxA]. Marca: AerNova Modello: SEDuct R600 o equivalente	euro / m2		4'750,00000	MAT/PR
Nr. 373 EL.IA.023	Sistema di staffaggio di canali di aerazione per installazione in orizzontale/verticale secondo procedura di corretta posa in opera per il livello di sicurezza occorrente alla vale ... iranti filettati M8 h.1.000mm, profili preforati 40x20, bulloneria accessoria e tasselli di ancoraggio a solaio/parete.	euro / m2		57,00000	---
Nr. 374 EL.IA.024	Serranda per il controllo dei fumi singolo comparto ad alette contrapposte conforme alla classe A7.3 dell'allegato al D.M. 16/02/2007, conforme alla tabella S.2-35 del D.M. 18/10/2 ... ato Aperta/Chiusa. Dimensioni [B x A espressi in millimetri]: 1000x300 Marca: AerNova Modello: SEDuct SDS o equivalente	euro / m2		7,50000	---
Nr. 375 EL.IA.025	Fornitura di griglia a maglia quadra per il controllo dei fumi realizzata tramite processo di stampaggio, ricavata da un unico foglio di metallo. Struttura ad elevata robustezza co ... te certificate CE. Dimensioni [B x A espressi in millimetri]: 900x500 Marca: AerNova Modello: SEDuct QHR-2 o equivalente	euro / cadauno		1'100,00000	---
Nr. 376 EL.IA.030	VALVOLA DI EFFLUSSO A GALLEGGIANTE a sede unica compensata - DN 1"1" ¼ La valvola controlla il livello dell'acqua in un serbatoio riducendo e arrestando l'alimentazione al livell ... o nella parte superiore per premettere il convogliamento dell'acqua nella fase di scarico. Galleggiante in polietilene.	euro / cadauno		220,00000	---
Nr. 377 EL.IA.040	Sistema di pressurizzazione modulare a flusso variabile FSP SISTEMI Art. KX300/EV300 o equivalente per filtri a prova di fumo composto da: - Unità di pressurizzazione installabile ... to da Istituto autorizzato dal Ministero dell'interno - Vigili del Fuoco. Comprese staffe di fissaggio e accessori vari.	euro / cad		40,00000	---
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 378 EL.IA.041	Ventilatore assiale DUCT-M HT 352 F400 EV/8-35 o equivalente intubabile per estrazione fumo d'incendio certificato F400 (resistente a 400° C per 2 ore) secondo EN 12101-3. Portata ... sa media con collegamento elettrico diretto sulla morsettiera del motore. Comprese staffe di fissaggio e accessori vari.	euro / cad		3'500,00000	---
Nr. 379 EL.IA.042	Rete piana di protezione diam. 300/350 mm	euro / cad		1'250,00000	---
Nr. 380 EL.IA.043	Tubazioni diam. 315 mm in canali Metallici Spiralati completi di raccorderia ed accessori necessari per completare un impianto aeraulico, o parte di esso, conforme ai requisiti del ... rma EN10364; inclusi i necessari collari circolari da fissare con doppia barra filettata zincata a passo massimo1800 mm.	euro / cad		41,00000	---
Nr. 381 EL.IA.044	Tubazioni diam. 355 mm in canali Metallici Spiralati completi di raccorderia ed accessori necessari per completare un impianto aeraulico, o parte di esso, conforme ai requisiti del ... rma EN10364; inclusi i necessari collari circolari da fissare con doppia barra filettata zincata a passo massimo1800 mm.	euro / m		68,61000	---
Nr. 382 EL.IA.049	Tubazioni in pead per acquedotti Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. Co ... ntiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 63 mm, PFA 16 bar	euro / m		78,77000	---
Nr. 383 EL.IA.050	Generatore ad aerosol mod. FKa 2000E o similare, di forma rettangolare, realizzato in acciaio zincato verniciato RAL 3001, peso lordo di 18750 g, dimensioni 322x320x220 mm, contene ... ssaggio e cablaggio, composto da connettore circolare volante a norma MIL 5015 e cavo non schermato CEI 20-105 2x1 mmq.	euro / m		20,06000	---
Nr. 384 EL.IA.051	Generatore ad aerosol mod. FKa 3000E o similare, di forma rettangolare, realizzato in acciaio zincato verniciato RAL 3001, peso lordo di 25250 g, dimensioni 384x343x255 mm, contene ... saggio e cablaggio, composto da connettore circolare volante a norma MIL 5015 e cavo non schermato CEI 20-105 2x1 mmq.	euro / cadauno		2'100,00000	---
Nr. 385 EL.IA.052	Generatore ad aerosol condensato mod. FKa 800 R o similare, di forma ottagonale, realizzato in acciaio zincato verniciato RAL 3001, peso lordo di 6470±100 g, dimensioni 150x150x343 ... onabile e cablaggio, composto da connettore circolare volante a norma MIL 5015 e cavo non schermato CEI 20-105 2x1 mmq.	euro / cadauno		2'700,00000	---
Nr. 386 EL.IA.053	Generatore ad aerosol condensato mod. FKa 400 R o similare, realizzato in acciaio zincato verniciato RAL 3001, peso lordo di 3080±100 g, dimensioni 85x85x335 mm, contenente il pro ... onabile e cablaggio, composto da connettore circolare volante a norma MIL 5015 e cavo non schermato CEI 20-105 2x1 mmq.	euro / cadauno		1'350,00000	---
Nr. 387 EL.IA.054	Box di connessione mod. BCX 01 o similare per il collegamento seriale dei generatori ad aerosol per ciascuna linea di uscita dell'unità di gestione aerosol UGA 8, contenuto in contenitore plastico IP 55 di dimensioni 100x100x50.	euro / cadauno		850,00000	---
Nr. 388 EL.IA.055	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 25 mm	euro / cadauno		50,00000	---
Nr. 389 EL.IA.056	Cavo antincendio schermato FTE4OHM1 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola reticolata E4, nastro separatore in poliestere, filo di drenaggio in rame stagnato 0,5 m ... guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50363-0, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mm²	euro / m		9,00000	---
Nr. 390 EL.IA.060	Unità di gestione aerosol mod. UGA 8/1 o similare per la gestione di 1 zona di spegnimento ad aerosol, capace di gestire l'attivazione	euro / m		3,30000	---
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 391 EL.IA.061	sequenziale di max 96 erogatori su 8 linee co ... imento. Sono inoltre disponibili un relè generale di allarme ed uno di guasto, entrambi con contatto libero da tensione. euro / cadauno			540,00000	---
Nr. 392 EL.IA.070	Kit test linea Aerosol Mod. KT 8L12G o similare per il collaudo di un impianto di spegnimento ad aerosol completo di n. 11 cappucci in PVC per chiusura linea aerosol e n. 1 terminale a LED di controllo linea. euro / cadauno			115,00000	---
Nr. 393 EL.IA.071	Mastice universale per la sigillatura antincendio di attraversamenti di compartimentazioni, tipo Sacop Pyro-Safe DG-SC o equivalente, costituito da un materiale intumescente che in ... gap che può essere sigillato deve essere compreso tra 10 mm e 50 mm e profondità superiore a 25 mm. Cartuccia da 310 ml euro / cadauno			28,00000	---
Nr. 394 EL.IA.072	Tappo di sigillatura antincendio tipo Sacop sistema BSB-K Plug o equivalente, costituito da materiale elastico di dimensioni circolari, adatto per sigillare forometrie in pareti rigide fino a Ø pari a 180 mm prevedendo l'installazione di un tappo per lato di parete. Tappo di diametro 104 mm euro / cadauno			55,00000	---
Nr. 395 EL.IA.073	Guarnizione termoespandente tipo Sacop Isol Seal M o equivalente di idonee dimensioni e spessore intervallata da materiale espanso ad alto assorbimento che consente uno schiacciame ... tura di varchi posizionati a parete o solaio, di larghezza fino a 250 mm. Nastro di spessore 15 mm e larghezza 133,4 mm euro / m			35,00000	---
Nr. 396 EL.IA.080.05 0	Guarnizione termoespandente tipo Sacop Isol Seal M o equivalente di idonee dimensioni e spessore intervallata da materiale espanso ad alto assorbimento che consente uno schiacciame ... tura di varchi posizionati a parete o solaio, di larghezza fino a 250 mm. Nastro di spessore 40 mm e larghezza 148,3 mm euro / m			45,00000	---
Nr. 397 EL.IA.080.06 3	Collare di sigillatura antincendio per attraversamenti murature o solai tipo Sacop Isol Collar o equivalente, costituito da una struttura metallica e diversi strati di materiale in ... le installazioni a solaio deve essere previsto solo un collare sulla parte inferiore. Collare di diametro interno 50 mm euro / cadauno			39,00000	---
Nr. 398 EL.IA.080.07 5	Collare di sigillatura antincendio per attraversamenti murature o solai tipo Sacop Isol Collar o equivalente, costituito da una struttura metallica e diversi strati di materiale in ... le installazioni a solaio deve essere previsto solo un collare sulla parte inferiore. Collare di diametro interno 63 mm euro / cadauno			44,00000	---
Nr. 399 EL.IA.080.11 0	Collare di sigillatura antincendio per attraversamenti murature o solai tipo Sacop Isol Collar o equivalente, costituito da una struttura metallica e diversi strati di materiale in ... le installazioni a solaio deve essere previsto solo un collare sulla parte inferiore. Collare di diametro interno 75 mm euro / cadauno			52,00000	---
Nr. 400 EL.IDRICO.0 01	Collare di sigillatura antincendio per attraversamenti murature o solai tipo Sacop Isol Collar o equivalente, costituito da una struttura metallica e diversi strati di materiale in ... le installazioni a solaio deve essere previsto solo un collare sulla parte inferiore. Collare di diametro interno 110 mm euro / cadauno			68,00000	---
Nr. 401 EL.PANN.00 1	Serbatoio prefabbricato tipo VG20C in cemento armato vibrato, monoblocco con dimensioni esterne di cm 365 x 245 x 300 H. Peso unitario 16 Ton. Realizzato mediante unico getto di ca ... ollegamento al sistema di aspirazione delle pompe, con adeguate giunzioni, e compresi gli ulteriori fori per lo scarico. euro / cad.			7'500,00000	MAT/PR
Nr. 402 EL.PANN.00	Pannello sandwich ad uso pareti verticali tipo PIVA Group System MNR o prodotto equivalente dello spessore di 80 mm classe di resistenza al fuoco EI60 con doppia lamiera in acciaio ... e al piano dei supporti. Densità media: 100 kg./m 3 ± 10%, colore bianco grigio con fissaggio a vista sul bordo laterale euro / m2			33,50000	MAT/PR
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
2	fuoco EI60 con doppia lamiera in acciaio ... e al piano dei supporti. Densità media: 100 kg./m 3 ± 10%, colore bianco grigio con fissaggio a vista sul bordo laterale euro / m2			35,00000	MAT/PR
Nr. 403 EL.PANN.00 3	Pannello grigliato per aperture di evacuazione tipo Fabris Wall o prodotto equivalente WALL in grigliato pressato incrociato a piatti diversi: piatti verticali da 30x2; piatti orizzontali inclinati da 40x2, maglia 132x66, con bordi verticali dritti, prodotti su misura, zincato a caldo euro / m2			69,00000	MAT/PR
Nr. 404 EL.PANN.00 4	Portone a libro modello Breda BOOK LINE ADONE o equivalente di dimensioni 4000x4800 mm - superficie mq 19,2 Traverso: OLTRE LUCE - Fissaggio: A PARETE (160mm) Montante Sx: OLTRE LU ... icrointerruttore per anta tagliata Microinterruttore per porta pedonale o cariglione Kit supporto a parete motoriduttore euro / cadauno			10'833,00000	MAT/PR
Nr. 405 EL.PANN.00 5	Portone scorrevole REI 120 tipo FAEL Crosswalk o equivalente, con marcatura CE, secondo le normative UNI EN 1634-1 e EN 13241:2016, costituito da: GUIDA SUPERIORE: di scorrimento o ... preso inserimento di porta pedonale ad un'anta dim. max passaggio LxH = 1210x2150 mm con maniglione antipánico Push-bar. euro / cadauno			8'500,00000	MAT/PR
Nr. 406 EL.PMP.001	Fornitura di Elettropompa sommergibile per liquami fognari tipo Lowara "DOMO7VX" o equivalente: motore 220 V a secco isolamento classe F, potenza 0,75 kW; corpo pompa, cassa motore ... ISI 304; girante nylon rinforzato. Caratteristiche idrauliche nel punto di lavoro: Portata. 200 l/min, Prevalenza 5,2 m. euro / cad.			290,00000	MAT/PR
Nr. 407 EL.PMP.002	Fornitura di Quadro elettrico di comando alternato o contemporaneo di due elettropompe in Sezionatore generale con bloccaporta ii Fusibili di protezione ii Pulsante AUTO-0-MAN (mom ... escludibile ii Uscita allarme ottico/acustico 12V 100mA ii 1 ingresso allarme ii Possibilità esclusione motori in avaria euro / cad.			300,00000	MAT/PR
Nr. 408 EL.PMP.003	Fornitura di GALLEGGIANTE ELETTRICO con 5 mt di cavo euro / cad.			25,00000	MAT/PR
Nr. 409 EL.PMP.004	Fornitura di Dispositivo soccorritore antiallagamento per emergenza blackout, costituito da: - Inverter che in caso di emergenza fornisce alimentazione elettrica 230V. - Accumulato ... protezione IP31). Dimensioni indicative 58x40x85(h) cm. Modello EBO-1700 (adatto ad alimentare le due pompe) o similare euro / cad.			2'710,00000	MAT/PR
Nr. 410 EL.RIVELAZ. 01	Centrale di rivelazione incendio convenzionale a 4 zone espandibili a 20, tipo SmatLine 020-4 o equivalente, con possibilità di alloggiare la scheda di estinzione SmartLetLoose/ONE. Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN12094 IMQ. euro / cadauno			352,00000	---
Nr. 411 EL.RIVELAZ. 02	Rivelatore ottico di fumo di tipo convenzionale, con sensibilità programmabile, Certificato CPR EN54pt7 LPCB completo di base di montaggio. euro / cadauno			45,00000	---
Nr. 412 EL.RIVELAZ. 03	DISPOSITIVO VISIVO E SONORO DOA P PER SEGNALE INCENDIO, CERTIFICATO CPR, EN54-3, EN54-23, INCLUSO PITTOGRAMMA ALLARME INCENDIO. Completo di Serigrafia "EVACUARE IL LOCALE" o "SPEGNIMENTO IN CORSO" euro / cadauno			190,00000	---
Nr. 413 EL.RIVELAZ. 04	Pulsante resettabile di inibizione scarica (di colore Blu) o attivazione manuale (di colore Giallo) con cartellino indicativo. euro / cadauno			48,00000	---
Nr. 414 EL.RIVELAZ. 05	Contatto magnetico per la conferma di chiusura porte per l'attivazione di impianti di spegnimento. euro / cadauno			50,00000	---
Nr. 415	Scheda di estinzione ad 1 canale per centrali indirizzate tipo				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
EL.RIVELAZ. 06	convenzionali SmartLine. Certificazione CPR EN12094 IMQ.				
Nr. 416	Batteria 12 V per centrale convenzionale	euro / cadauno		252,00000	---
EL.RIVELAZ. 07		euro / cadauno		43,00000	---
Nr. 417	Relè a 24V completo di base con 4 contatti di scambio				
EL.RIVELAZ. 08		euro / cadauno		13,00000	---
Nr. 418	Cavo unipolare per energia FTG18OM16 0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al f ... canaletta o sistemi similari.				
NEW_SAR26 _PR.0042.00 37.0005	Ammissa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x10 mmq. Fornito a piè d'opera.	euro / m		2,65000	MAT/PR
Nr. 419	Cavo unipolare per energia FTG18OM16 0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al f ... canaletta o sistemi similari.				
NEW_SAR26 _PR.0042.00 37.0008	Ammissa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x35 mmq. Fornito a piè d'opera.	euro / m		7,80000	MAT/PR
Nr. 420	Cavo unipolare per energia FTG18OM16 0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al f ... canaletta o sistemi similari.				
NEW_SAR26 _PR.0042.00 37.0009	Ammissa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x50 mmq. Fornito a piè d'opera.	euro / m		11,00000	MAT/PR
Nr. 421	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	euro / ora		29,30000	MDO/RU
RU.0001.000 1.0002					
Nr. 422	AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 25 m e portata 30 t				
SAR24_AT.0 005.0003.000 4		euro / ora		104,14942	NL/AT
Nr. 423	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 03 07 - Rifiuti ingombranti				
SAR24_PR.0 001.0005.002 2		euro / t		329,08050	MAT/PR
Nr. 424	ONERI VARI, a stima				
SAR24_PR.0 001.0011.000 1		euro / cad.		0,01142	MAT/PR
Nr. 425	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t				
SAR26_AT.0 001.0001.000 2		euro / viaggi		2'048,51703	NL/AT
Nr. 426	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata				
SAR26_AT.0 001.0001.000 3		euro / viaggi		328,03985	NL/AT
Nr. 427	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere entro 30 km				
SAR26_AT.0 001.0001.000 5		euro / viaggi		153,77180	NL/AT
Nr. 428	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km				
SAR26_AT.0 001.0001.000 7		euro / viaggi		594,95674	NL/AT
Nr. 429	TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro della portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento				
SAR26_AT.0 001.0001.001 0		euro / viaggi		182,95873	NL/AT
Nr. 430	MACCHINA TRACCIALINEE SEMOVENTE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE				
SAR26_AT.0 002.0016.000 3		euro / ora		46,47961	NL/AT
Nr. 431	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da l.500 peso macine Kg.250 kW 4				
SAR26_AT.0 004.0001.000 6		euro / ora		39,30758	NL/AT
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 432 SAR26_AT.0 004.0001.000 7	GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, compresi i consumi, gli oneri di manutenzione potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 euro / ora			11,40651	NL/AT
Nr. 433 SAR26_AT.0 005.0001.000 2	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi euro / ora			3,04839	NL/AT
Nr. 434 SAR26_AT.0 005.0001.000 3	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE elettrica a banco euro / ora			3,64698	NL/AT
Nr. 435 SAR26_AT.0 005.0001.000 4	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi euro / ora			3,64698	NL/AT
Nr. 436 SAR26_AT.0 005.0001.000 9	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in cantiere, questa compresa, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg.300 montato su TERNA euro / ora			97,96967	NL/AT
Nr. 437 SAR26_AT.0 005.0001.001 0	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in cantiere, questa compresa, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg.500 montato su ESCAVATORE DA 122 HP euro / ora			111,37148	NL/AT
Nr. 438 SAR26_AT.0 005.0001.001 1	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in cantiere, questa compresa, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg 900 montato su ESCAVATORE da 154 HP euro / ora			125,40516	NL/AT
Nr. 439 SAR26_AT.0 005.0001.001 2	SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O CALCESTRUZZO, con profondità di taglio fino a 18 cm, compreso operatore, consumo dischi, carburanti e lubrificanti euro / ora			46,44636	NL/AT
Nr. 440 SAR26_AT.0 005.0003.000 1	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg euro / ora			48,36406	NL/AT
Nr. 441 SAR26_AT.0 005.0003.000 2	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg euro / ora			54,48302	NL/AT
Nr. 442 SAR26_AT.0 005.0003.000 4	AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 25 m e portata 30 t euro / ora			106,12826	NL/AT
Nr. 443 SAR26_AT.0 005.0003.000 5	AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t euro / ora			92,33846	NL/AT
Nr. 444 SAR26_AT.0 005.0004.000 4	ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele cementizie, a doppio pistone ed azionamento ad aria compressa, completa di miscelatore azionato da motore elettrico, completa di m 50 di tubaz ... ionante in cantiere, escluso l'operatore, ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione e l'assicurazione euro / ora			50,89146	NL/AT
Nr. 445 SAR26_AT.0 005.0012.000 3	WAGON-DRILL semovente con idonea perforatrice, con braccio di avanzamento a catena, completo di scambiatore delle aste, con motore Diesel della potenza di 141 HP e dotato inoltre d ... ed impugnatura, ma compreso gli operatori, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione euro / ora			167,61702	NL/AT
Nr. 446 SAR26_AT.0 005.0013.000 1	MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 54) peso 60 q.li euro / ora			75,75522	NL/AT
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 447 SAR26_AT.0 005.0013.000 2	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 84) peso 125 q.li euro / ora			85,44356	NL/AT
Nr. 448 SAR26_AT.0 005.0013.000 3	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 122) peso 150 q.li euro / ora			97,08286	NL/AT
Nr. 449 SAR26_AT.0 005.0013.001 3	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 101) peso 95 q.li benna da 1.50 mc euro / ora			84,63435	NL/AT
Nr. 450 SAR26_AT.0 005.0013.001 4	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 160) peso 120 q.li benna da 2.10 mc euro / ora			105,58509	NL/AT
Nr. 451 SAR26_AT.0 005.0013.001 6	PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, compresi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 100) peso 80 q.li benna da 1.10 mc euro / ora			82,79423	NL/AT
Nr. 452 SAR26_AT.0 005.0013.001 9	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l'assicurazione euro / ora			66,64331	NL/AT
Nr. 453 SAR26_AT.0 005.0014.000 1	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO demolitore o perforatore, compreso l'OPERAIO ADDETTO a quest'ultimo euro / ora			57,44272	NL/AT
Nr. 454 SAR26_AT.0 005.0014.000 2	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI demolitori o perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a questi ultimi euro / ora			92,67101	NL/AT
Nr. 455 SAR26_AT.0 005.0015.000 1	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500 euro / ora			52,15515	NL/AT
Nr. 456 SAR26_AT.0 005.0015.000 4	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso Kg.10000 euro / ora			77,65077	NL/AT
Nr. 457 SAR26_AT.0 005.0015.000 7	MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione euro / ora			86,21951	NL/AT
Nr. 458 SAR26_AT.0 005.0016.000 1	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t euro / ora			54,42759	NL/AT
Nr. 459 SAR26_AT.0 005.0016.000 2	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t euro / ora			61,72155	NL/AT
Nr. 460 SAR26_AT.0 005.0016.000 3	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t euro / ora			67,53012	NL/AT
Nr. 461 SAR26_AT.0 005.0016.000 5	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t euro / ora			102,20415	NL/AT
Nr. 462 SAR26_AT.0	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
005.0016.0006	manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t euro / ora			56,02384	NL/AT
Nr. 463 SAR26_AT.0 005.0016.0007	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t euro / ora			65,59024	NL/AT
Nr. 464 SAR26_AT.0 005.0016.0008	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t euro / ora			73,03938	NL/AT
Nr. 465 SAR26_AT.0 005.0016.0011	AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo euro / ora			70,14619	NL/AT
Nr. 466 SAR26_AT.0 005.0016.0012	MOTOCARRO, portata fino a 1 m3 euro / ora			50,85821	NL/AT
Nr. 467 SAR26_PR.0 001.0001.0001	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto euro / m³			1,17441	MAT/PR
Nr. 468 SAR26_PR.0 001.0001.0002	ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte euro / m³			24,62023	MAT/PR
Nr. 469 SAR26_PR.0 001.0005.0002	CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 – Cemento euro / t			12,98063	MAT/PR
Nr. 470 SAR26_PR.0 001.0005.0005	CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DI MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06 euro / t			13,51634	MAT/PR
Nr. 471 SAR26_PR.0 001.0005.0006	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 01 - Legno da demolizione euro / t			194,70950	MAT/PR
Nr. 472 SAR26_PR.0 001.0005.0007	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 02 - Vetro da demolizione euro / t			86,53756	MAT/PR
Nr. 473 SAR26_PR.0 001.0005.0010	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - GUAINE euro / t			378,60181	MAT/PR
Nr. 474 SAR26_PR.0 001.0005.0011	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio euro / t			53,75631	MAT/PR
Nr. 475 SAR26_PR.0 001.0005.0013	CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 euro / t			10,81719	MAT/PR
Nr. 476 SAR26_PR.0 001.0005.0022	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 03 07 - Rifiuti ingombranti euro / t			335,33303	MAT/PR
Nr. 477 SAR26_PR.0 001.0005.0023	Test di cessione - analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del ... e CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto euro / t			297,47285	MAT/PR
Nr. 478	Caratterizzazione tal quale comprendente le analisi chimiche necessarie				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
SAR26_PR.0 001.0005.002 4	alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, con ... del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto	euro / t		297,47285	MAT/PR
Nr. 479 SAR26_PR.0 001.0006.000 2	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi	euro / cad.		3,34768	MAT/PR
Nr. 480 SAR26_PR.0 001.0006.000 3	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	euro / cad.		16,77168	MAT/PR
Nr. 481 SAR26_PR.0 001.0006.000 4	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	euro / cad.		1,16393	MAT/PR
Nr. 482 SAR26_PR.0 001.0010.000 1	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	euro / cad.		0,01109	MAT/PR
Nr. 483 SAR26_PR.0 001.0011.000 1	ONERI VARI, a stima	euro / cad.		0,01164	MAT/PR
Nr. 484 SAR26_PR.0 001.0011.000 2	PEZZI SPECIALI, a stima	euro / cad.		0,01164	MAT/PR
Nr. 485 SAR26_PR.0 001.0011.000 4	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	euro / cad.		0,01164	MAT/PR
Nr. 486 SAR26_PR.0 001.0012.000 1	IMBALLAGGI VARI, a stima	euro / cad.		1,16393	MAT/PR
Nr. 487 SAR26_PR.0 001.0012.000 2	PACCO POLIETILENE per laterizi	euro / cad.		4,48347	MAT/PR
Nr. 488 SAR26_PR.0 001.0014.000 1	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	euro / cad.		0,01164	MAT/PR
Nr. 489 SAR26_PR.0 001.0014.000 3	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	euro / cad.		0,01164	MAT/PR
Nr. 490 SAR26_PR.0 001.0014.000 4	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	euro / cad.		1,16393	MAT/PR
Nr. 491 SAR26_PR.0 001.0016.000 3	PUNTA DI PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 120 mm	euro / cad.		129,52880	MAT/PR
Nr. 492 SAR26_PR.0 001.0017.000 1	ASTA COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione media, per attrezzatura di perforazione	euro / cad.		652,35513	MAT/PR
Nr. 493 SAR26_PR.0 002.0001.000 1	SABBIA FINE LAVATA (0-3) ; Conforme a UNI EN 12620:2008	euro / m³		30,47730	MAT/PR
Nr. 494 SAR26_PR.0 002.0002.000 5	TOUT VENANT 0/70 ; Conforme a UNI EN 13242:2008	euro / m³		25,27357	MAT/PR
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 495 SAR26_PR.0 002.0008.000 4	FORNITURA franco cantiere di misto avente granulometria 0/63 mm ottenuto da impianti di recupero rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione conforme al test di ce ... li provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato. Per distanza da impianti entro i 20 km; Conforme a D.M. 127/2024				
	euro / m³			15,95250	MAT/PR
Nr. 496 SAR26_PR.0 003.0001.000 1	CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets; Conforme a UNI EN 197 - 1			182,13065	MAT/PR
	euro / t				
Nr. 497 SAR26_PR.0 003.0002.000 1	CALCE IDRATA sfusa; Conforme a UNI EN 459 -1:2015			183,24837	MAT/PR
	euro / t				
Nr. 498 SAR26_PR.0 003.0002.000 3	CALCE CALCICA DA COSTRUZIONE - GRASSELLO DI CALCE CL 90 P (UNI EN 459-1:2015) in sacchi			152,32217	MAT/PR
	euro / t				
Nr. 499 SAR26_PR.0 005.0001.000 3	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confe ... caratteristica RCK pari a 15 N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP; Conforme a UNI 11104:2025			146,93021	MAT/PR
	euro / m³				
Nr. 500 SAR26_PR.0 005.0002.000 4	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezione ... za caratteristica RCK pari a 30 N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206:2021; Conforme a UNI 11104:2025			169,99443	MAT/PR
	euro / m³				
Nr. 501 SAR26_PR.0 005.0002.000 5	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezione ... ZA CARATTERISTICA RCK pari a 35 N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206:2021; Conforme a UNI 11104:2025			177,41243	MAT/PR
	euro / m³				
Nr. 502 SAR26_PR.0 005.0006.000 3	MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con pompa avente sbraccio sino a 28 m, valutata per ogni m³ pompato			13,78562	MAT/PR
	euro / m³				
Nr. 503 SAR26_PR.0 005.0007.000 1	PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbraccio sino a 28 m, quota fissa pompa fino a 28 m euro/a corpo			212,10314	MAT/PR
	euro / a corpo				
Nr. 504 SAR26_PR.0 006.0001.000 2	FERRO TONDO per c.a. in barre sagomate B450C, controllato in stabilimento, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato diam. 10.			1,20792	MAT/PR
	euro / kg				
Nr. 505 SAR26_PR.0 006.0002.000 2	RETE ELETTRICALDATA B450C con filo diam. 6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20, conforme al DM 17/01/2018; Conforme a UNI EN 10080:2005			1,18474	MAT/PR
	euro / kg				
Nr. 506 SAR26_PR.0 006.0002.000 3	RETE ELETTRICALDATA B450C con filo diam. 8 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20, conforme al DM 17/01/2018; Conforme a UNI EN 10080:2005			1,18120	MAT/PR
	euro / kg				
Nr. 507 SAR26_PR.0 006.0002.000 5	RETE ELETTRICALDATA B450C con filo diam. 12 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 20x20, conforme al DM 17/01/2018; Conforme a UNI EN 10080:2005			1,21028	MAT/PR
	euro / kg				
Nr. 508 SAR26_PR.0 006.0003.000 4	LAMIERE DI ALLUMINIO, piane e ondulate prezzo base; Conforme a UNI EN 10169:2022			1,34750	MAT/PR
	euro / kg				
Nr. 509 SAR26_PR.0	FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm; Conforme a UNI EN ISO 16120-2:2017				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
006.0005.000 2	euro / kg			2,35166	MAT/PR
Nr. 510 SAR26_PR.0	CHIODI (punte piane), misure varie; Conforme a UNI EN 10230-1:2002				
006.0005.000 4	euro / kg			2,04930	MAT/PR
Nr. 511 SAR26_PR.0	FERRO PROFILATO VARIE DIMENSIONI, compresi extra; Conforme a FERRO SCATOLATO spessore 15/10				
006.0006.000 1	euro / kg			1,00960	MAT/PR
Nr. 512 SAR26_PR.0	PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L; Conforme a FERRO SCATOLATO spessore 15/10				
006.0006.000 2	euro / kg			1,13323	MAT/PR
Nr. 513 SAR26_PR.0	ACCIAIO ARMONICO in trefoli; Conforme a UNI EN ISO 15630				
006.0008.000 3	euro / kg			1,51178	MAT/PR
Nr. 514 SAR26_PR.0	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno; Conforme a Regolamento (CE) n. 1907/2006 – REACH				
007.0001.000 1	euro / kg			7,91396	MAT/PR
Nr. 515 SAR26_PR.0	TRAVI ABETE U.T. misure varie; Conforme a NTC 2018; UNI EN 338				
008.0001.000 1	euro / m³			427,24367	MAT/PR
Nr. 516 SAR26_PR.0	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm; Conforme a NTC 2018; UNI EN 338				
008.0001.000 2	euro / m³			596,62464	MAT/PR
Nr. 517 SAR26_PR.0	TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400; Conforme a NTC 2018; UNI EN 338				
008.0001.000 5	euro / m³			837,25640	MAT/PR
Nr. 518 SAR26_PR.0	POZZETTO prefabbricato in cls vibrato, senza sifone e senza copertina, dimensioni interne 50x50x50; Conforme a UNI EN 1917:2004				
010.0001.000 3	euro / cad.			28,81495	MAT/PR
Nr. 519 SAR26_PR.0	POZZETTO prefabbricato in cls vibrato, senza sifone e senza copertina, dim. interne60x60x60; Conforme a UNI EN 1917:2004				
010.0001.000 4	euro / cad.			48,83191	MAT/PR
Nr. 520 SAR26_PR.0	POZZETTO prefabbricato in cls vibrato, senza sifone e senza copertina, dimensioni interne 80x80x80; Conforme a UNI EN 1917:2004				
010.0001.000 5	euro / cad.			123,62508	MAT/PR
Nr. 521 SAR26_PR.0	COPERTINA PREFABBRICATA TRAFFICO LEGGERO IN CLS cm. 60x60x4/5; Conforme a UNI EN 124:2015				
010.0002.000 3	euro / cad.			25,88401	MAT/PR
Nr. 522 SAR26_PR.0	COPERTINA PREFABBRICATA TRAFFICO LEGGERO IN CLS cm. 70x70x5/6; Conforme a UNI EN 124:2015				
010.0002.000 4	euro / cad.			21,51213	MAT/PR
Nr. 523 SAR26_PR.0	COPERTINA PREFABBRICATA TRAFFICO LEGGERO IN CLS cm. 100x100xspessore cm 10; Conforme a UNI EN 124:2015				
010.0002.000 5	euro / cad.			186,36481	MAT/PR
Nr. 524 SAR26_PR.0	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 20x20x40; Conforme a UNI EN 771-3:2015				
010.0004.000 2	euro / cad.			1,83482	MAT/PR
Nr. 525 SAR26_PR.0	MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spessore mm.4; Conforme a UNI EN 13707:2013				
012.0002.000 4	euro / m²			4,62564	MAT/PR
Nr. 526 SAR26_PR.0	MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo; finitura della faccia superiore con scaglie di ardesia, spessore				
012.0002.000					
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
7	mm 4 finitura colore grigio naturale; Conforme a UNI EN 13707:2013 euro / m ²			4,21870	MAT/PR
Nr. 527 SAR26_PR.0 012.0003.000 1	PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi; Conforme a UNI EN 13948:2007 euro / l			1,76269	MAT/PR
Nr. 528 SAR26_PR.0 012.0005.000 2	PASTA IMPERMEABILIZZANTE di elastomero colorato, a base di gomme poliuretaniche modificate, bicomponente; Conforme a UNI EN 11928-1:2023 euro / kg			7,93847	MAT/PR
Nr. 529 SAR26_PR.0 013.0003.000 1	PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2x15 SPESSORE 8/9. Scelta commerciale tipo liscio; Conforme a UNI 11493-2:2016 euro / m ²			10,82372	MAT/PR
Nr. 530 SAR26_PR.0 013.0003.000 3	PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9, 1 scelta tipo liscio; Conforme a UNI 11493-2:2016 euro / m ²			12,00387	MAT/PR
Nr. 531 SAR26_PR.0 015.0001.000 1	PITTURA SPARTITRAFFICO colori bianco e giallo; Conforme a UNI EN 13300:2023 euro / l			20,47999	MAT/PR
Nr. 532 SAR26_PR.0 016.0002.000 2	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 in rovere, o altra essenza di legno tanganica, mogano, ciliegio, dougass, pino, spazzolato avente: anta mobilecieca dello spessor ... paca previa carteggiatura. La misura della porta è riferita alla luce netta di passaggio; Conforme a UNI EN 14351-2:2018 euro / cad.			858,89436	MAT/PR
Nr. 533 SAR26_PR.0 016.0003.000 1	CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA A BATTENTE in legno di abete grezzo dello spessore di cm 2; Conforme a UNI EN 14351-2:2018 euro / cad.			29,70230	MAT/PR
Nr. 534 SAR26_PR.0 019.0001.000 2	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contra ... del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 110 mm, spessore 3,2 mm, in barre da 6 ml. euro / m			6,90022	MAT/PR
Nr. 535 SAR26_PR.0 021.0001.000 6	Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di gi ... to terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16, con Diametro esterno x spessore (mm): D x s = 50 x 4,6 euro / m			3,84770	MAT/PR
Nr. 536 SAR26_PR.0 021.0001.001 0	TTubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di g ... to terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16, con Diametro esterno x spessore (mm): D x s = 75 x 6,8 euro / m			7,80712	MAT/PR
Nr. 537 SAR26_PR.0 021.0001.001 2	Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di gi ... to terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16, con Diametro esterno x spessore (mm): D x s = 90 x 8,2 euro / m			11,33832	MAT/PR
Nr. 538 SAR26_PR.0 021.0001.001 4	Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di gi ... terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16, con Diametro esterno x spessore (mm): D x s = 110 x 10,0 euro / m			16,77477	MAT/PR
Nr. 539 SAR26_PR.0 021.0002.000 4	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi diam.50x50; Conforme a UNI EN 12201-2:2013 euro / cad.			9,12589	MAT/PR
Nr. 540 SAR26_PR.0 021.0002.000	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi diam.75x75; Conforme a UNI EN 12201-2:2013				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
6 Nr. 541 SAR26_PR.0 021.0002.000	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.90x90; Conforme a UNI EN 12201-2:2013	euro / cad.		23,84337	MAT/PR
7 Nr. 542 SAR26_PR.0 021.0002.000	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.110X110; Conforme a UNI EN 12201-2:2013	euro / cad.		29,49649	MAT/PR
8 Nr. 543 SAR26_PR.0 025.0001.000	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previs ... del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/2	euro / cad.		62,90536	MAT/PR
5 Nr. 544 SAR26_PR.0 025.0001.000	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previs ... nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2"	euro / m		11,37351	MAT/PR
6 Nr. 545 SAR26_PR.0 025.0001.000	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE,UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previs ... del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2"+1/2	euro / m		15,32951	MAT/PR
7 Nr. 546 SAR26_PR.0 025.0001.000	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previs ... e del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale DN 3"	euro / m		19,65639	MAT/PR
8 Nr. 547 SAR26_PR.0 025.0001.000	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previs ... nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 4"	euro / m		26,70302	MAT/PR
9 Nr. 548 SAR26_PR.0 026.0002.000	SARACINESCA IN BRONZO a chiusura rapida, PN 16, attacchi F/F diam 1+1/4" - 32 mm; Conforme a D.M. 174/2004; UNI EN 1074-1:2001	euro / m		39,80728	MAT/PR
8 Nr. 549 SAR26_PR.0 027.0003.000	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali: DN 65, PN 10 e 16; Conforme a UNI EN 1092-1:2018	euro / cad.		21,70201	MAT/PR
3 Nr. 550 SAR26_PR.0 027.0003.000	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali: DN 80, PN 10 e 16; Conforme a UNI EN 1092-1:2018	euro / cad.		7,13935	MAT/PR
5 Nr. 551 SAR26_PR.0 027.0003.000	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali: DN 100, PN 10 e 16; Conforme a UNI EN 1092-1:2018	euro / cad.		8,43741	MAT/PR
7 Nr. 552 SAR26_PR.0 027.0004.001	SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange composto da un adeguato numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in base al PN di tenuta dell'elemento e relative guarnizioni in gomma telata per i seguenti diametri nominali: DN 80 sino al PN16	euro / cad.		11,03354	MAT/PR
1 Nr. 553 SAR26_PR.0 027.0004.002	SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange composto da un adeguato numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in base al PN di tenuta dell'elemento e relative guarnizioni in gomma telata per i seguenti diametri nominali: DN 65 sino al PN16	euro / cad.		18,50757	MAT/PR
9					
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 554 SAR26_PR.0 037.0001.000 1	MATTONE DOPPIO UNI 12x12x25; Conforme a UNI EN 771-1:2015 euro / cad.			17,35156	MAT/PR
Nr. 555 SAR26_PR.0 037.0001.001 3	FORATO 8x15x30/33 secondo la normativa EN 771-1 e EN 772 SERIE e certificato secondo l'etichettatura ambientale UNI EN ISO 14021 euro / cad.			0,74329	MAT/PR
Nr. 556 SAR26_PR.0 037.0001.001 5	FORATO 10x15x30 secondo la normativa EN 771-1 e EN 772 SERIE e certificato secondo l'etichettatura ambientale UNI EN ISO 14021 euro / cad.			0,56661	MAT/PR
Nr. 557 SAR26_PR.0 037.0003.000 2	PIGNATTA in laterizio 16x38x25 per solai misti h.16+caldana; Conforme a UNI 9730-1:1990 euro / cad.			0,64903	MAT/PR
Nr. 558 SAR26_PR.0 037.0004.000 1	BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 25x25x30 per murature portanti spessore 25 cm, alleggerito in pasta, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco REI 180-EI 240; Conforme a UNI EN 771-1:2015 euro / cad.			2,14203	MAT/PR
Nr. 559 SAR26_PR.0 037.0004.000 3	BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 25x25x30 per murature di tamponamento spessore 25 cm, alleggerito in pasta, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco REI180 - EI 240; Conforme a UNI EN 771-1:2015 euro / cad.			3,24516	MAT/PR
Nr. 560 SAR26_PR.0 037.0004.000 5	BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 20x25x25 per murature portanti o di tamponamento spessore 20 cm, alleggerito in pasta, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco REI 90 - EI 240; Conforme a UNI EN 771-1:2015 euro / cad.			2,80578	MAT/PR
Nr. 561 SAR26_PR.0 038.0005.000 1	Pompa di calore monosplit inverter reversibile Aria-Aria, potenza utile circa 2,5 kw, ad elevata efficienza energetica COP superiore a 4,5 (A++) e SEER superiore a 6,5 (A++), gas r ... parete e unità esterna, alimentazione 230 Volt. Campo di funzionamento esteso sino a -20°C; Conforme a UNI EN 14825:2022 euro / cad.			2,82844	MAT/PR
Nr. 562 SAR26_PR.0 038.0005.000 2	Pompa di calore monosplit inverter reversibile Aria-Aria, potenza utile circa 3,5 kw, ad elevata efficienza energetica COP superiore a 4,5 (A++) e SEER superiore a 6,5 (A++), gas r ... parete e unità esterna, alimentazione 230 Volt. Campo di funzionamento esteso sino a -20°C; Conforme a UNI EN 14825:2022 euro / cad.			953,35541	MAT/PR
Nr. 563 SAR26_PR.0 041.0002.000 1	TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo decreto di attuazione (D.P.R.412/93) - spessore mm 1 diam. esterno mm 10; Conforme a D.Lgs. 192/2005 euro / m			1'743,44329	MAT/PR
Nr. 564 SAR26_PR.0 041.0003.000 4	Tubazione multistrato isolato a norma D.32; Conforme a UNI 7129:2015 euro / m			6,94008	MAT/PR
Nr. 565 SAR26_PR.0 042.0001.000 3	Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 25 mm. Fornito a piè d'opera; Conforme a EN 61386 euro / m			11,04036	MAT/PR
Nr. 566 SAR26_PR.0 042.0001.001 4	Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati diametro 25 mm. Fornito a piè d'opera; Conforme a EN 61386 euro / m			1,27716	MAT/PR
Nr. 567 SAR26_PR.0 042.0001.001 7	Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati diametro 50 mm. Fornito a piè d'opera; Conforme a EN 61386 euro / m			2,70499	MAT/PR
Nr. 568 SAR26_PR.0 042.0002.000 5	TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo s ... 50N, diametro esterno 90, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. fornito a piè d'opera; Conforme a EN 61386 euro / m			5,63050	MAT/PR
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Nr. 569 SAR26_PR.0 042.0003.002	Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. fornito a piè d'opera; Conforme a CEI EN IEC 60670	euro / m		2,26043	MAT/PR
4		euro / cad.		0,99296	MAT/PR
Nr. 570 SAR26_PR.0 042.0003.002	Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 155x71x52 mm a cinque posti. fornito a piè d'opera; Conforme a CEI EN IEC 60670	euro / cad.		2,89983	MAT/PR
6		euro / cad.		7,65501	MAT/PR
Nr. 571 SAR26_PR.0 042.0003.002	Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 158x116x58 mm a dieci posti. fornito a piè d'opera; Conforme a CEI EN IEC 60670	euro / cad.		10,07258	MAT/PR
8		euro / cad.		2,84758	MAT/PR
Nr. 572 SAR26_PR.0 042.0003.003	Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 276x116x50 mm a venti posti. fornito a piè d'opera; Conforme a CEI EN IEC 60670	euro / cad.		9,44588	MAT/PR
0		euro / cad.		3,38799	MAT/PR
Nr. 573 SAR26_PR.0 042.0003.004	Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 154x130x69 mm. fornito a piè d'opera; Conforme a CEI EN IEC 60670	euro / cad.		4,59334	MAT/PR
3		euro / cad.		6,71083	MAT/PR
Nr. 574 SAR26_PR.0 042.0003.004	Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 364x218x69 mm. fornito a piè d'opera; Conforme a CEI EN IEC 60670	euro / cad.		5,33174	MAT/PR
7		euro / cad.		1,35737	MAT/PR
Nr. 575 SAR26_PR.0 042.0008.001	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in ... n resina o alluminio anodizzato color bronzo: interruttore unipolare 16A. Fornito a piè d'opera; Conforme a CEI EN 60669	euro / cad.		8,24194	MAT/PR
6		euro / cad.		15,12651	MAT/PR
Nr. 576 SAR26_PR.0 042.0008.001	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in ... e in resina o alluminio anodizzato color bronzo: deviatore unipolare 16A. Fornito a piè d'opera; Conforme a CEI EN 60669	euro / cad.			
8		euro / cad.			
Nr. 577 SAR26_PR.0 042.0008.003	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in ... in resina o alluminio anodizzato color bronzo: presa bipasso 2P+T 10/16A. Fornito a piè d'opera; Conforme a CEI EN 60884	euro / cad.			
2		euro / cad.			
Nr. 578 SAR26_PR.0 042.0008.003	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in ... lluminio anodizzato color bronzo: placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti. Fornito a piè d'opera; Conforme a CEI EN 60670	euro / cad.			
6		euro / cad.			
Nr. 579 SAR26_PR.0 042.0008.003	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in ... a o alluminio anodizzato color bronzo: supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a piè d'opera; Conforme a CEI EN 60670	euro / cad.			
7		euro / cad.			
Nr. 580 SAR26_PR.0 042.0008.003	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in ... uminio anodizzato color bronzo: custodia stagna in resina IP55 a 3 posti. Fornito a piè d'opera; Conforme a CEI EN 60670	euro / cad.			
8		euro / cad.			
Nr. 581 SAR26_PR.0 042.0008.004	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi ... lacche colorate in metallo pressofuso verniciato: pulsante unipolare 10A. Fornito a piè d'opera; Conforme a CEI EN 60669	euro / cad.			
3		euro / cad.			
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Nr. 582 SAR26_PR.0 042.0008.005 7	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi ... he colorate in metallo pressofuso verniciato: placca colorata a 3 moduli. Fornito a piè d'opera; Conforme a CEI EN 60670 euro / cad.			34,65090	MAT/PR
Nr. 583 SAR26_PR.0 042.0008.005 8	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi ... e colorate in metallo pressofuso verniciato: supporto in resina a3 posti. Fornito a piè d'opera; Conforme a CEI EN 60670 euro / cad.			3,49659	MAT/PR
Nr. 584 SAR26_PR.0 042.0009.003 3	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 16A 220V. Fornito a piè d'opera; Conforme a CEI EN 60309 euro / cad.			25,45996	MAT/PR
Nr. 585 SAR26_PR.0 042.0009.003 6	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V. Fornito a piè d'opera; Conforme a CEI EN 60309 euro / cad.			30,79695	MAT/PR
Nr. 586 SAR26_PR.0 042.0015.000 1	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x1,5 mmq. Fornito a piè d'opera; Conforme a UNI EN 13602:2013; CEI 20-22 euro / m			0,38311	MAT/PR
Nr. 587 SAR26_PR.0 042.0015.000 2	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x2,5 mmq. Fornito a piè d'opera; Conforme a UNI EN 13602:2013; CEI 20-22 euro / m			0,62788	MAT/PR
Nr. 588 SAR26_PR.0 042.0033.001 7	Relè monostabile per guida DIN, bobina 230 V 2 contatti. Fornito a piè d'opera; Conforme a CEI 64-8; CEI EN IEC 60947-1 euro / cad.			28,42494	MAT/PR
Nr. 589 SAR26_PR.0 042.0037.000 2	Cavo unipolare per energia FG16R16 0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco ... analetta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x2,5 mmq. Fornito a piè d'opera. euro / m			1,55374	MAT/PR
Nr. 590 SAR26_PR.0 042.0037.000 3	Cavo unipolare per energia FG16R16 0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco ... canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x4 mmq. Fornito a piè d'opera. euro / m			1,72402	MAT/PR
Nr. 591 SAR26_PR.0 042.0037.000 4	Cavo unipolare per energia FG16R16 0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco ... canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x6 mmq. Fornito a piè d'opera. euro / m			1,78787	MAT/PR
Nr. 592 SAR26_PR.0 042.0037.000 6	Cavo unipolare per energia FG16R16 0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco ... analetta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Ssezione 1x16 mmq. Fornito a piè d'opera. euro / m			4,15041	MAT/PR
Nr. 593 SAR26_PR.0 042.0037.000 7	Cavo unipolare per energia FG16R16 0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco ... canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x25 mmq. Fornito a piè d'opera.				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 594 SAR26_PR.0 042.0038.000 1	euro / m Cavo multipolare per energia FG16OR16 0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al ... analetta o sistemi simili. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 2x1,5 mmq. Fornito a piè d'opera.			6,04469	MAT/PR
Nr. 595 SAR26_PR.0 045.0001.000 3	euro / m Idrante antincendio a parete DN 45, completo di: cassetta a parete DN 45 dimensionicm 60x37x16 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise ... nicchetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni.			1,36218	MAT/PR
Nr. 596 SAR26_PR.0 045.0001.001 5	euro / cad. IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 70, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per motopompa; sbocchi filettati maschio UNI 810 in ottone EN 1982:2017 e con tappi in ghisa. Attacco flangiato forato PN 16. Verniciatura in rosso RAL 3000			196,70419	MAT/PR
Nr. 597 SAR26_PR.0 045.0003.001 1	euro / cad. GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idrante UNI 70, saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 1 idrante, diametro nominale DN 80			463,59405	MAT/PR
Nr. 598 SAR26_PR.0 045.0004.000 7	euro / cad. RIVELATORE DI FUMO FOTO-OTTICO, A BASSO PROFLO CON BASE E CIRCUITO AUTOAPPRENDIMENTO. Il principio di funzionamento si basa sul fenomeno della diffusione della luce causata dalle p ... to medio: 200A; soglia di allarme: m=0,16dBm 20%; temperatura di funzionamento: 070° C; dimensioni: (x A): 115 x 45 mm.			401,55589	MAT/PR
Nr. 599 SAR26_PR.0 045.0004.001 2	euro / cad. RIVELATORE LINEARE DI FUMO. E' composto da 2 parti: un trasmettitore che proietta un raggio di luce infrarosso e un ricevitore che ne rivela l'intensità. L'oscuramento che subisce ... 60% (di oscuramento del fascio di luce); temp. di funzionamento: -10° C50° C; dimensioni (L x A x P): 150 x 70 x 180 mm.			71,68586	MAT/PR
Nr. 600 SAR26_PR.0 045.0004.001 7	euro / cad. PULSANTE A RIARMO MANUALE, COMPLETO DI CIRCUITO DI AUTOAPPRENDIMENTO. Viene utilizzato per la segnalazione manuale di allarme su impianti antincendio realizzati con centrali indiri ... Caratteristiche: tensione di alimentazione:1521Vcc; assorbimento medio: 180A; dimensioni (L x A x P): 110 x 110 x 40 mm.			487,39459	MAT/PR
Nr. 601 SAR26_PR.0 045.0004.001 8	euro / cad. CAMPANA ELETTRONICA AD USO INTERNO. Campana			58,68746	MAT/PR
Nr. 602 SAR26_PR.0 045.0004.001 9	euro / cad. TARGA OTTICO-ACUSTICA MONOFACCIALE ALLO XENO. Caratteristiche: tensione di funzionamento: 1224Vcc; assorbimento a riposo: 0mA; assorbimento in allarme: 80mA @24Vcc- 120mA @12Vcc; u ... tenza a corredo collegata); tipo di lampada: XENO; grado di protezione: IP55; dimensioni (L x A x P): 280 x 110 x 80 mm.			61,81655	MAT/PR
Nr. 603 SAR26_PR.0 045.0004.002 0	euro / cad. FERMI ELETTRIMAGNETICI CON PULSANTE DI SBLOC-			66,12186	MAT/PR
Nr. 604 SAR26_PR.0 045.0004.002 2	euro / cad. COMBINATORE TELEFONICO A SINTESI VOCALE IN CONTENITORE METALLICO. Può essere impiegato in qualsiasi impianto antincendio e permette di inviare in caso di allarme un messaggio prete ... esso; 2 ingressi di allarme programmabili; tensione di alimentazione: 27,6Vcc; dimensioni (L x A x P): 280 x 230 x 95mm.			59,86364	MAT/PR
Nr. 605 SAR26_PR.0 045.0004.002 3	euro / cad. SIRENA ANTINCENDIO AUTOALIMENTATA DA ESTERNO CON LAMPEGGIANTE. Caratteristiche: capacità di rilevare lo stato di batteria scarica per escludere il lampeggiatore; protezione contro ... C; contenitore termoplastico di alta resistenza con grado di protezione IP34; dimensioni (L x A x P): 296 x 217 x 97 mm.			259,13911	MAT/PR
	euro / cad.			106,10420	MAT/PR
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 606 SAR26_PR.0 045.0005.000 3	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, compl ... to in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni euro / cad.			75,71279	MAT/PR
Nr. 607 SAR26_PR.0 045.0005.000 7	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettrich ... ito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi ecorredato dalle previste certificazioni ed omologazioni euro / cad.			200,69898	MAT/PR
Nr. 608 SAR26_PR.0 045.0005.001 3	Cartello indicatore conforme D.M. 17/01/2018 n. 81, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previstecertificazioni ed omologazioni euro / cad.			6,40716	MAT/PR
Nr. 609 SAR26_PR.0 048.0002.000 2	PITTURA idrorepellente e traspirante ai SILOSSANI; Conforme a UNI EN 13300:2023 euro / kg			12,26602	MAT/PR
Nr. 610 SAR26_PR.0 048.0003.000 3	IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe; Conforme a UNI EN 13300:2023 euro / l			7,26998	MAT/PR
Nr. 611 SAR26_PR.0 048.0005.000 1	FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni; Conforme a UNI EN 13300:2023 euro / l			5,93735	MAT/PR
Nr. 612 SAR26_PR.0 048.0005.000 3	FISSATIVO IDROFOBIZZANTE ACRILSILOSSANICO; Conforme a UNI EN 13300:2023 euro / l			4,66908	MAT/PR
Nr. 613 SAR26_PR.0 051.0001.001 5	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 350 kg/mq+p.p. vincolo 1/12 per H 20+4, lunghezza 5.80-6.20; Conforme a UNI EN 13225 euro / m			8,28547	MAT/PR
Nr. 614 SAR26_PR.0 052.0001.000 3	PLUVIALE IN PVC a sezione circolare, colore grigio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello diam.80 mm; Conforme a UNI EN 12200:2016 euro / m			9,86453	MAT/PR
Nr. 615 SAR26_PR.0 056.0001.002 5	ZOCCOLETTO BATTISCOPA MASSELLO DI PINO O RAMIN sagomato sul filo superiore e con piedino coprifilo sul lato inferiore, compresa l'incidenza dei pezzi speciali verniciato e colorato - dim. 70x14 mm; Conforme a UNI 11368:2021 euro / m			5,41139	MAT/PR
Nr. 616 SAR26_PR.0 059.0001.000 1	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO NC 50 I a giunto centrale, completa di controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione ... rusi: lega EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2019 e UNI EN 755-2:2016). Alluminio laccato o elettrocolorato; Conforme a UNI 11673 euro / m²			406,41679	MAT/PR
Nr. 617 SAR26_PR.0 063.0003.000 4	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, ad un'anta tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma ... spandente telaio, rostro di tenuta lato cerniera, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim. vano muro 1300x2150 mm euro / cad.			535,40786	MAT/PR
Nr. 618 SAR26_PR.0 063.0003.000 6	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, ad un'anta tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma ... spandente telaio, rostri di tenuta lato cerniera, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim. vano muro 1000x2150 mm euro / cad.			547,04716	MAT/PR
Nr. 619 SAR26_PR.0 063.0003.000 9	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma ... di, rostro di tenuta lato cerniera, soglia mobile, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1200x2150 mm euro / cad.			658,78445	MAT/PR
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 620 SAR26_PR.0 063.0003.001 4	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma ... a per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1400x2150 mm euro / cad.			810,67179	MAT/PR
Nr. 621 SAR26_PR.0 063.0003.001 5	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma ... a per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1600x2150 mm euro / cad.			852,57327	MAT/PR
Nr. 622 SAR26_PR.0 063.0005.000 1	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare s ... pressione e comunque rispondente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio. euro / cad.			152,47484	MAT/PR
Nr. 623 SAR26_PR.0 066.0001.002 2	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 10/11 BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI EN ISO 12543:2022 euro / m²			101,47270	MAT/PR
Nr. 624 SAR26_PR.0 067.0001.002 6	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI CIECHI, dmensioni 600x600 mm, ricavati da nastro d'acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm, con risbordi alti 35 mm e spigoli smussati, vernici ... ura eseguita con polveri a base di poliestere spessore minimo 70 micron, colore bianco RAL; Conforme a UNI EN 13964:2014 euro / m²			28,37772	MAT/PR
Nr. 625 SAR26_PR.0 067.0001.003 1	CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN GESSO ALLEGGERITO, con struttura semi-nascosta da 24 mm, resistenza al fuoco REI 120, dimensioni 600x600 mm, con divers ... microperforazioni, a quadrotti, con decoro geometrico o con scanalature ondulate parallele; Conforme a UNI EN 13964:2014 euro / m²			11,17395	MAT/PR
Nr. 626 SAR26_PR.0 067.0002.000 1	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti; Conforme a UNI EN 13964:2014 euro / cad.			1,16393	MAT/PR
Nr. 627 SAR26_PR.0 071.0001.000 1	IMPIANTO ASCENSORE ELETTRICO A FUNI, portata 480 kg, 6 persone, 4 fermate. Fornito franco cantiere incluso trasporto ed imballo euro / cad.			35'892,82167	MAT/PR
Nr. 628 SAR26_PR.0 071.0001.000 4	MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in aggiunta o diminuzione per impianto ascensore elettrico a funi portata 480 kg, 6 persone. Incluso conseguente maggior o minor corsa utile euro / cad.			1'341,19084	MAT/PR
Nr. 629 SAR26_PR.0 076.0005.000 3	Resina unviuersale per calcestruzzi fessurati. Certificazioni ETA CE Opzione 1 Certificata per applicazioni antisismiche (categoria di prestazioni C1 e C2). Flacone 400 ml euro / cad.			34,64078	MAT/PR
Nr. 630 SAR26_RU.0 001.0001.000 1	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) euro / ora			32,07000	MDO/RU
Nr. 631 SAR26_RU.0 001.0001.000 2	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) euro / ora			29,67750	MDO/RU
Nr. 632 SAR26_RU.0 001.0001.000 3	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) euro / ora			26,52000	MDO/RU
Nr. 633 SAR26_RU.0 001.0001.000 4	CAPO-SQUADRA (Media Regionale) euro / ora			33,91000	MDO/RU
Nr. 634 SAR26_RU.0 001.0003.000	Operaio metalmeccanico impiantista D2 euro / ora			24,48000	MDO/RU
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
2 Nr. 635 SAR26_RU.0 001.0003.000	Operaio metalmeccanico impiantista C2 euro / ora			25,53000	MDO/RU
4 Nr. 636 SAR26_RU.0 001.0003.000	Operaio metalmeccanico impiantista B1 euro / ora			29,27000	MDO/RU
6	Oristano, 10/07/2026 Il Tecnico				
	A R I P O R T A R E				