ASLSulcisIglesiente
Azienda socio-sanitaria locale

Attuazione del PNRR di cui alla DGR 12/16 del 07.04.2022 "Piano Nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 – Salute Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022"

PROGETTO ESECUTIVO



RISTRUTTURAZIONE DEL SITO DI RISONANZA MAGNETICA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO CTO DI IGLESIAS CUP B34E22000380006

Abaco Finestre

Codice elaborato

Categoria	Tipo	Progressivo
AR	DS	015

Scala	Data	MARZO 2025	Revisione	00

Committente	Gruppo di progettazione	
ASLSulcisIglesiente **Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio** Località Sirai – 09013 Carbonia Tel. 0781 6683487-3378-3609 https://www.aslsulcis.it/ Dott. Ing. Claudio Piergianni	**B.T.C. Srl - GmbH** Via Ressel, 2F Resselstrasse 39100 Bolzano - Bozen Tel. 0471 200372 Fax. 0471 539338 P.IVA - MwSt. 02229220211 Firmato digitalmente da: MOSNA LUCAS Data: 18/03/2025 15:46:01 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI BOLZANO Dott. Ing. LUCAS MOSNA No. 1597 INGENIEURKAMMER DER PROVINZ BOZEN Progettazione edile e generale	**New Engineering Srl** via Brennero 139, 38121 Trento (TN) Tel. 0461 03 73 00, Fax. 0461 03 73 89 P.IVA 02327120214 Firmato digitalmente da: OSS EMER LUCA Firmato il 18/03/2025 17:56 Serial Certificato: 1568702 Valido dal 22/06/2024 al 22/06/2025 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI TRENTO Dott. Ing. OSS EMER LUCA ISCRIZIONE ALBO N° 2392 Progettazione impianti elettrici e meccanici Progettazione Strutture, Sicurezza

Approvazioni

Disegno	ID	Q.tà	Larg. (m)	Alt. (m)	Area (m2)	Tot. (m2)	Descrizione
	A-F01	1	2.80	1.70	4.76 m²	4.76 m²	Finestra fissa singola, in alluminio, REI 60, con tramezzature in stile Vienna
	A-F02	1	1.74	1.70	2.96 m²	2.96 m²	Finsestra a due ante battente, in alluminio, REI 60
	A-F03	1	1.80	0.90	1.62 m²	1.62 m²	Finestra a un anta con apertura oscillante, in alluminio, pannello cieco di tamponamento in alto.
	A-F04	1	1.80	0.90	1.62 m²	1.62 m²	Finestra a un anta con apertura oscillante, in alluminio, pannello cieco di tamponamento in alto e sul lato
	A-F05	1	1.20	2.10	2.52 m²	2.52 m²	Inserto vetrato, per parete in cartongesso.
	G-F01	1	1.30	1.00	1.30 m²	1.30 m²	Visiva Gabbia di Farraday (fornita con la gabbia)