ASLSulcisIglesiente
Azienda socio-sanitaria locale

Attuazione del PNRR di cui alla DGR 12/16 del 07.04.2022 "Piano Nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 – Salute Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022"

PROGETTO ESECUTIVO



RISTRUTTURAZIONE DEL SITO DI RISONANZA MAGNETICA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO CTO DI IGLESIAS
CUP B34E22000380006

Disassemblaggio e fine vita (pt. 2.4.14 - Allegato DM. 23/06/2022)

Codice elaborato

Categoria	Tipo	Progressivo
CA	RL	003

Scala	Data	Revisione
	MARZO 2025	00

Committente

ASLSulcisIglesiente
Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio
Località Sirai – 09013 Carbonia
Tel. 0781 6683487-3378-3609
https://www.aslsulcis.it/

Dott. Ing. Claudio Piergianni

Gruppo di progettazione

B.T.C. Srl - GmbH
Via Ressel, 2F Resselstrasse
39100 Bolzano - Bozen
Tel. 0471 200372
Fax. 0471 539338
P.IVA - MwSt. 02229220211

Firmato digitalmente da: MOSNA LUCAS
Data: 19/06/2025 11:58:21

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI BOLZANO
Dott. Ing. LUCAS MOSNA
No. 1597
INGENIEURKAMMER DER PROVINZ BOZEN

Progettazione edile e generale

New Engineering Srl
via Brennero 139, 38121 Trento (TN)
Tel. 0461 03 73 00, Fax. 0461 03 73 89
P.IVA 02327120214

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI TRENTO
Dott. Ing. OSS EMER LUCA
ISCRIZIONE ALBO N° 2392

Progettazione impianti elettrici e meccanici
Progettazione Strutture, Sicurezza

Approvazioni

TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	Quantità	PESO unitario Kg/U.M.	PESO TOTALE 1000xKg	materia RICICLABILE o RIUTILIZZABILE		St.
					%	PESO 1000xKg	
03.09	Fornitura e posa di rete metallica elettrosaldata, maglie da 10x10x4 a 20x20x6, aderenza migliorata B 450 C, a giunti sovrapposti, interposta nel massetto. Norme di misurazione: come superficie massetto.						
	Riciclabile						
	Voce Nr.36	99,47		0,099		0,089	NO
	SOMMANO m²	99,47	1,000	0,099	90,00	0,089	
03.11	Realizzazione di una nuova struttura tipo "camino" tecnico per il passaggio di tubazioni impiantistiche su balconata al piano terra, in sostituzione della struttura esistente, comp ... sere eseguito a regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia, sicurezza e impiantistica.						
	Riciclabile						
	Voce Nr.39	1,00		0,170		0,153	NO
	SOMMANO a corpo	1,00	170,000	0,170	90,00	0,153	
04.03	Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico omogeneo monostrato per struttura ospedlaiera, pressato o pressocalandrato, astatico o antistatico e conforme alle norme UNI EN 1058 ... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.						
	Riciclabile						
	Voce Nr.42	53,01		0,159		0,143	NO
	SOMMANO m²	53,01	3,000	0,159	90,00	0,143	
06.04	Fornitura e posa di controsoffitto in metallo microforato fonoassorbente con struttura a scomparsa colore bianco. Specifico per strutture Ospedaliere. Controsoffitto ispezionabile ... 00x600 simmetrico delimitate da profilo T rovescia mm.24xh38 rivestito a vista in alluminio preverniciato colore Bianco.						
	Riutilizzabile						
	Voce Nr.56	32,75		0,229		0,229	NO
	SOMMANO m²	32,75	7,000	0,229	100,00	0,229	
SAR24_PF.0012 .0021.0027	Rasatura eseguita con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola americana, su superf ... tante piano di appoggio delle pareti. Eseguita su superfici esterne verticali o orizzontali, spessore finito sino a 3 mm						
	Riciclabile						
	Voce Nr.52	383,91		0,192		0,173	NO
	SOMMANO m²	383,91	0,500	0,192	90,00	0,173	
SAR24_PF.0013 .0004.0034	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, ri ... i sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla di malta di calce idrata composta da 400 kg di calce per m³ di sabbia						
	Riciclabile						
	Voce Nr.28	234,40		0,398		0,358	NO
	SOMMANO m²	234,40	1,700	0,398	90,00	0,358	
SAR24_PF.0013 .0005.0003	TINTEGGIATURA DI SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI TEMPERA TRASPIRANTE in tinte chiare correnti di cartella a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previ ... preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto						
	Riciclabile						
	Voce Nr.53	383,91		0,038		0,034	NO
	SOMMANO m²	383,91	0,100	0,038	90,00	0,034	
	TOTALE materia RICICLABILE o RIUTILIZZABILE			1,285	91,75	1,179	

TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	PESO TOTALE 1000xKg	materia RICICLABILE o RIUTILIZZABILE	
			%	PESO 1000xKg
	RIEPILOGO			
	Materiali NON Strutturali	1,285	91,75	1,179
	Materiali Strutturali	0,000	0,00	0,000
	SOMMANO	1,285	91,75	1,179
	CATEGORIE di materiali			
	Riciclabile	1,056	89,96	0,950
	Riutilizzabile	0,229	100,00	0,229

Data, _____

Il Tecnico

_____