ASLSulcisIglesiente
Azienda socio-sanitaria locale

Attuazione del PNRR di cui alla DGR 12/16 del 07.04.2022 “Piano Nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 – Salute Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022”

PROGETTO ESECUTIVO



RISTRUTTURAZIONE DEL SITO DI RISONANZA MAGNETICA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO CTO DI IGLESIAS
CUP B34E22000380006

Specifiche tecniche prodotti da costruire (pt. 2.4.14 - DM. 23/06/2022)

Codice elaborato

Categoria	Tipo	Progressivo
CA	RL	004

Scala	Data	Revisione
	MARZO 2025	00

Committente	Gruppo di progettazione	
ASLSulcisIglesiente **Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio** Località Sirai – 09013 Carbonia Tel. 0781 6683487-3378-3609 https://www.aslsulcis.it/ Dott. Ing. Claudio Piergianni	**B.T.C. Srl - GmbH** Via Ressel, 2F Resselstrasse 39100 Bolzano - Bozen Tel. 0471 200372 Fax. 0471 539338 P.IVA - MwSt. 02229220211 Firmato digitalmente da: MOSNA LUCAS Data: 19/06/2025 11:58:40 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI BOLZANO Dott. Ing. LUCAS MOSNA No. 1597 INGENIEURKAMMER DER PROVINZ BOZEN Progettazione edile e generale	**New Engineering Srl** via Brennero 139, 38121 Trento (TN) Tel. 0461 03 73 00, Fax. 0461 03 73 89 P.IVA 02327120214 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI TRENTO Dott. Ing. GSS EMER LUCA ISCRIZIONE ALBO N° 2392 Progettazione impianti elettrici e meccanici Progettazione Strutture, Sicurezza

Approvazioni		

TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Quantità	PESO unitario Kg/U.M.	PESO TOTALE 1000xKg	materia RICICLATA o RECUPERATA		St.
					%	PESO 1000xKg	
03.09	Fornitura e posa di rete metallica elettrosaldata, maglie da 10x10x4 a 20x20x6, aderenza migliorata B 450 C, a giunti sovrapposti, interposta nel massetto. Norme di misurazione: come superficie massetto. **Acciaio da forno elettrico non legato - usi non strutturali ≥ 65% [p 2.5.4]**						
	Voce Nr.36	99,47		0,099		0,065	NO
	SOMMANO m²	99,47	1,000	0,099	66,00	0,065	
03.11	Realizzazione di una nuova struttura tipo "camino" tecnico per il passaggio di tubazioni impiantistiche su balconata al piano terra, in sostituzione della struttura esistente, comp ... sere eseguito a regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia, sicurezza e impiantistica. **Laterizi usati per murature e solai ≥ 15% [p 2.5.5]**						
	Voce Nr.39	1,00		0,170		0,026	NO
	SOMMANO a corpo	1,00	170,000	0,170	15,00	0,026	
04.03	Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico omogeneo monostrato per struttura ospedlaiera, pressato o pressocalandrato, astatico o antistatico e conforme alle norme UNI EN 1058 ... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. **Pavimentazioni costituite da materie plastiche ≥ 20% [p 2.5.10.2]**						
	Voce Nr.42	53,01		0,159		0,032	NO
	SOMMANO m²	53,01	3,000	0,159	20,00	0,032	
06.01	Parete divisoria con sottostruttura metallica semplice a montanti portanti e guide C a pavimento e soffitto, tamponamento bifacciale in lastre di cartongesso 2x12,5 mm, lana di roc ... ento in lana di roccia spess. 80 mm, guide a C larghezza 100 mm, isolamento acustico Rw = 56 dB, parete divisoria 150 mm **Tramezzature, contropareti perimetrali e controsoffitti a base di gesso (realizzati con sistemi a secco) ≥ 5% [p 2.5.8]**						
	Voce Nr.54	116,10		1,742		0,087	NO
	SOMMANO m²	116,10	15,000	1,742	5,00	0,087	
06.02	Parete divisoria con sottostruttura metallica semplice a montanti portanti e guide C a pavimento e soffitto, tamponamento bifacciale in doppie lastre di cartongesso 12,5+12,5 mm, l ... ento in lana di roccia spess. 50 mm, guide a C larghezza 50 mm, isolamento acustico Rw = 63 dB, parete divisoria 300 mm. **Tramezzature, contropareti perimetrali e controsoffitti a base di gesso (realizzati con sistemi a secco) ≥ 5% [p 2.5.8]**						
	Voce Nr.55	7,40		0,111		0,006	NO
	SOMMANO m²	7,40	15,000	0,111	5,00	0,006	
06.04	Fornitura e posa di controsoffitto in metallo microforato fonoassorbente con struttura a scomparsa colore bianco. Specifico per strutture Ospedaliere. Controsoffitto ispezionabile ... 00x600 simmetrico delimitate da profilo T rovescia mm.24xh38 rivestito a vista in alluminio preverniciato colore Bianco. **Acciaio da forno elettrico non legato - usi non strutturali ≥ 65% [p 2.5.4]**						
	Voce Nr.56	32,75		0,229		0,149	NO
	SOMMANO m²	32,75	7,000	0,229	65,00	0,149	
SAR24_PF.0012 .0021.0027	Rasatura eseguita con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola americana, su superf ... tante piano di appoggio delle pareti. Eseguita su superfici esterne verticali o orizzontali, spessore finito sino a 3 mm **Altre categorie di materiale**						
	Voce Nr.52	383,91		0,192		0,010	NO
	SOMMANO m²	383,91	0,500	0,192	5,00	0,010	
SAR24_PF.0013 .0004.0034	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, ri ... i sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla di malta di calce idrata composta da 400 kg di calce per m³ di sabbia						

TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	Quantità	PESO unitario Kg/U.M.	PESO TOTALE 1000xKg	materia RICICLATA o RECUPERATA		St.
					%	PESO 1000xKg	
	Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati ≥ 5% [p 2.5.2]						
	Voce Nr.28	234,40		0,398		0,020	NO
	SOMMANO m²	234,40	1,700	0,398	5,00	0,020	
SAR24_PF.0013 .0005.0003	TINTEGGIATURA DI SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI TEMPERA TRASPIRANTE in tinte chiare correnti di cartella a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previ ... preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto **Altre categorie di materiale**						
	Voce Nr.53	383,91		0,038		0,006	NO
	SOMMANO m²	383,91	0,100	0,038	15,00	0,006	
	TOTALE materia RICICLATA o RECUPERATA			3,138	12,78	0,401	

TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	PESO TOTALE 1000xKg	materia RICICLATA o RECUPERATA	
			%	PESO 1000xKg
	RIEPILOGO			
	Materiali NON Strutturali	3,138	12,78	0,401
	Materiali Strutturali	0,000	0,00	0,000
	SOMMANO	3,138	12,78	0,401
	CATEGORIE di materiali o di componenti edilizi			
	Acciaio da forno elettrico non legato - usi non strutturali ≥ 65% [p 2.5.4]	0,328	65,24	0,214
	Altre categorie di materiale	0,230	6,96	0,016
	Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati ≥ 5% [p 2.5.2]	0,398	5,03	0,020
	Laterizi usati per murature e solai ≥ 15% [p 2.5.5]	0,170	15,29	0,026
	Pavimentazioni costituite da materie plastiche ≥ 20% [p 2.5.10.2]	0,159	20,13	0,032
	Tramezzature, contropareti perimetrali e controsoffitti a base di gesso (realizzati con sistemi a secco) ≥ 5% [p 2.5.8]	1,853	5,02	0,093

Data, _____

Il Tecnico

_____