ASLSulcisIglesiente
Azienda socio-sanitaria locale

Attuazione del PNRR di cui alla DGR 12/16 del 07.04.2022 “Piano Nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 – Salute Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022”

PROGETTO ESECUTIVO



RISTRUTTURAZIONE DEL SITO DI RISONANZA MAGNETICA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO CTO DI IGLESIAS
CUP B34E22000380006

Analisi Prezzi - Opere edili

Codice elaborato

Categoria	Tipo	Progressivo
EC	RL	007

Scala	Data	Revisione
	MARZO 2025	01

Committente	Gruppo di progettazione	
ASLSulcisIglesiente **Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio** Località Sirai – 09013 Carbonia Tel. 0781 6683487-3378-3609 https://www.aslsulcis.it/ Dott. Ing. Claudio Piergianni	**B.T.C. Srl - GmbH** Via Ressel, 2F Resselstrasse 39100 Bolzano - Bozen Tel. 0471 200372 Fax. 0471 539338 P.IVA - MwSt. 02229220211 Firmato digitalmente da: MOSNA LUCAS Data: 21/05/2025 14:35:08 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI BOLZANO Dott. Ing. LUCAS MOSNA No. 1597 INGENIEURKAMMER DER PROVINZ BOZEN Progettazione edile e generale	**New Engineering Srl** via Brennero 139, 38121 Trento (TN) Tel. 0461 03 73 00, Fax. 0461 03 73 89 P.IVA 02327120214 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI TRENTO Dott. Ing. GISS EMER LUCA ISCRIZIONE ALBO N° 2392 Progettazione impianti elettrici e meccanici Progettazione Strutture, Sicurezza

Approvazioni		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI				
	OPERE EDILI (SpCap 1) ALLESTIMENTO CANTIERE (Cap 1)				
Nr. 1 01.01	**Allestimento cantiere** Lavori e operazioni di approntamento cantiere, con rimozione e pulizia nei locali di materiale di deposito e di risulta dalle precendenti lavorazioni, preparazione dei piani e dell ... osito, carico e scarico, e quanto altro necessario per rendere l'area disponibile all'immediata esecuzione dei lavori . **E L E M E N T I:**				
	MANODOPERA / RISORSE UMANE				
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) (qt=16*2) ora	32,000	27,80	889,60	46,87
	totale manodopera / risorse umane euro			889,60	
	MATERIALI / PRODOTTI				
	(E) [SAR24_PR.0080.0003.0002] LASTRA IN GESSO RIVESTITO, utilizzabile in tutte le tipologi ... m²	100,000	4,76	476,00	25,08
	totale materiali / prodotti euro			476,00	
	NOLI / ATTREZZATURE				
	(E) [SAR24_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	2,000	53,41	106,82	5,63
	totale noli / attrezzature euro			106,82	
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(L) Profilo C ml	130,000	2,40	312,00	16,44
	(L) Vite per cartongesso cf	5,000	8,50	42,50	2,24
	(L) Carta nastro pz	10,000	2,50	25,00	1,32
	(L) Cartone ondulato 50 ml pz	2,000	17,50	35,00	1,84
	(L) Bobina Nylon 4x25 pz	2,000	5,50	11,00	0,58
	totale altre forniture e prestazioni euro			425,50	
	Sommano euro			1´897,92	100,00
	Spese Generali 15.00% * (1 897.92) euro			284,69	
	Sommano euro			2´182,61	
	Utili Impresa 10% * (2 182.61) euro			218,26	
	T O T A L E euro / a corpo			2´400,87	
	DEMOLIZIONI (Cap 2)				
Nr. 2 02.03	**Rimozione della porta sala RM** Rimozione di porte ad alto peso. Rimozione di telaio fisso in legno o metallo, compreso ante battenti e controtelaio, trasporto degli elementi rimossi al piano di carico in strada ... on trasporto alle pubbliche discariche fino ad un distanza di 5 km. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica. **E L E M E N T I:**				
	MANODOPERA / RISORSE UMANE				
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=0,300+0,3) ora	0,600	24,90	14,94	17,83
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=0,300+0,3) ora	0,600	24,90	14,94	17,83
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=0,300+0,3) ora	0,600	24,90	14,94	17,83
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=0,300+0,3) ora	0,600	24,90	14,94	17,83
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=0,300+0,3) ora	0,600	24,90	14,94	17,83
	totale manodopera / risorse umane euro			74,70	
	NOLI / ATTREZZATURE				
	(E) [SAR24_AT.0001.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorn ... t/km	5,210	1,74	9,07	10,83
	totale noli / attrezzature euro			9,07	
	Sommano euro			83,77	100,00
	Spese Generali 15.00% * (83.77) euro			12,57	
	Sommano euro			96,34	
	Utili Impresa 10% * (96.34) euro			9,63	
	A R I P O R T A R E			105,97	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O			105,97	
	T O T A L E euro / cadauno			105,97	
Nr. 3 02.04	**Rimozione della visiva sala RM** Rimozione di visive ad alto peso. Rimozione di telaio fisso in legno o metallo, compreso modulo vetrato e controtelaio, trasporto degli elementi rimossi al piano di carico in strad ... on trasporto alle pubbliche discariche fino ad un distanza di 5 km. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica. **E L E M E N T I:**				
	MANODOPERA / RISORSE UMANE				
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=0,300+0,3) ora	0,600	24,90	14,94	21,71
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=0,300+0,3) ora	0,600	24,90	14,94	21,71
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=0,300+0,3) ora	0,600	24,90	14,94	21,71
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=0,300+0,3) ora	0,600	24,90	14,94	21,71
	totale manodopera / risorse umane euro			59,76	
	NOLI / ATTREZZATURE				
	(E) [SAR24_AT.0001.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorn ... t/km	5,210	1,74	9,07	13,18
	totale noli / attrezzature euro			9,07	
	Sommano euro			68,83	100,00
	Spese Generali 15.00% * (68.83) euro			10,32	
	Sommano euro			79,15	
	Utili Impresa 10% * (79.15) euro			7,92	
	T O T A L E euro / cadauno			87,07	
Nr. 4 02.10	**Creazioni di aperture fori per passaggio impianti diam. circa 300mm** Perforazione a rotazione con corona al diamante di conglomerato cementizio armato e non, di qualsiasi classe, compresa l'estrazione del nucleo. Non si fa differenza per l'inclinazi ... o "D" è definito quello esterno della corona, in mm. Verrà misurato e compensato lo spessore perforato in cm. D = 300 mm **E L E M E N T I:**				
	MANODOPERA / RISORSE UMANE				
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,070	30,00	2,10	59,32
	totale manodopera / risorse umane euro			2,10	
	NOLI / ATTREZZATURE				
	(E) [SAR24_AT.0002.0017.0005] NOLO DI CAROTATRICE manuale foro 60÷200 mm ora	0,070	20,56	1,44	40,68
	totale noli / attrezzature euro			1,44	
	Sommano euro			3,54	100,00
	Spese Generali 15.00% * (3.54) euro			0,53	
	Sommano euro			4,07	
	Utili Impresa 10% * (4.07) euro			0,41	
	T O T A L E euro / cm			4,48	
	RICOSTRUZIONI (Cap 3)				
Nr. 5 03.02	**Lisciatura di sottofondo con livellina** Riempimento coprente e livellamento del sottofondo fino a 10mm (si da per scontata la precedente applicazione di un primer) **E L E M E N T I:**				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [BOL24/1_25.02.10.31.C] Livellamento di sottofondi (Pos.: 06.01.06.02A.02) Riempimen ... di cui MDO/RU= 35.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m2	1,000	16,90	16,90	100,00
	totale altre forniture e prestazioni euro			16,90	
	T O T A L E euro / m²			16,90	100,00
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O				
Nr. 6 03.03	**Sottofondo alleggerito fino 8cm** Formazione di isolamento termico ottenuto mediante uno strato fino a 8 cm di sottofondo leggero di compensazione premiscelato a base di cemento, con aggiunta di polistirolo. Contabilizzazione minima 2,00 m2 **E L E M E N T I:** **ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI** (E) [BOL24/1_25.02.10.01A.01] Formazione di isolamento termico ottenuto mediante uno strat ... di cui MDO/RU= 35.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m2	1,000	23,08	23,08	100,00
	totale altre forniture e prestazioni euro			23,08	
	T O T A L E euro / m²			23,08	100,00
Nr. 7 03.04	**Strato separatore in polietilene 0,20mmo** Strato separatore fornito e posato in opera a secco con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresi la pulizia della superficie da isolare, i risvolti sulle pareti e egli sfridi, eseguito su superfici piane con: Strato di polietilene 0,20 mm **E L E M E N T I:** **ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI** (E) [BOL24/1_25.02.10.03A.03] Strato separatore fornito e posato in opera a secco con giun ... di cui MDO/RU= 35.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m2	1,000	4,70	4,70	100,00
	totale altre forniture e prestazioni euro			4,70	
	T O T A L E euro / m²			4,70	100,00
Nr. 8 03.05	**Isolamento acustico a pavimento 5mm** Realizzazione di isolamento acustico mediante fornitura e posa in opera di strato di isolante in rotolo, composto da granuli di gomma EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer), spess ... con le prove di laboratorio dei dati di rigidità dinamica e delta Lnw minimi richiesti. Contabilizzazione minima 2,00 m2 **E L E M E N T I:** **ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI** (E) [BOL24/1_25.02.10.05A.05] Realizzazione di isolamento acustico mediante fornitura e po ... di cui MDO/RU= 35.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m2	1,000	22,69	22,69	100,00
	totale altre forniture e prestazioni euro			22,69	
	T O T A L E euro / m²			22,69	100,00
Nr. 9 03.06	**Massetto galleggiante fino a 5cm** Massetto in sabbia cemento CT C20-F4 galleggiante, costituito da inerti con granulometria A/B 0-8 mm, ca. 250 kg/m3 di cemento CEMII 32,5R A-LL, valore a/c min 0,4 max. 0,6. Resist ... ossibili risalite di umidità. Additivi per rispettare percentuale massima pori d'aria. Contabilizzazione minima 2,00 m2 **E L E M E N T I:** **ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI** (E) [BOL24/1_25.02.10.10A.10] Massetto in sabbia cemento CT C20-F4 galleggiante, costituit ... di cui MDO/RU= 35.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m2	1,000	30,12	30,12	100,00
	totale altre forniture e prestazioni euro			30,12	
	T O T A L E euro / m²			30,12	100,00
Nr. 10 03.07	**Massetto galleggiante ogni cm in più (superficie pavimento x 3cm)** Massetto galleggiante per ogni centimetro di maggiore spessore (superficie pavimento x 3cm) **E L E M E N T I:** **ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI** (E) [BOL24/1_25.02.10.11A.11] per ogni centimetro di maggiore spessore di cui MDO/RU= 35.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m2	1,000	2,59	2,59	100,00
	totale altre forniture e prestazioni euro			2,59	
	T O T A L E euro / m²xcm			2,59	100,00
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O				
Nr. 11 03.08	**Sovraprezzo per maturità 3gg** Sovraprezzo per maturità di posa massetto 3gg Contabilizzazione minima 2,00 m2 **E L E M E N T I:**				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [BOL24/1_25.02.10.12A.12] Sovraprezzo per maturità di posa 3 gg (Pos.: 02.10.03.02.e) ...				
	di cui MDO/RU= 35.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m2cm	1,000	1,94	1,94	100,00
	totale altre forniture e prestazioni euro			1,94	
	T O T A L E euro / m²xcm			1,94	100,00
Nr. 12 03.09	**Rete metallica nel massetto** Fornitura e posa di rete metallica elettrosaldata, maglie da 10x10x4 a 20x20x6, aderenza migliorata B 450 C, a giunti sovrapposti, interposta nel massetto. Norme di misurazione: come superficie massetto. **E L E M E N T I:**				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [BOL24/1_25.02.10.15A.15] Fornitura e posa di rete metallica elettrosaldata, maglie da ...				
	di cui MDO/RU= 35.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m2	1,000	4,05	4,05	100,00
	totale altre forniture e prestazioni euro			4,05	
	T O T A L E euro / m²			4,05	100,00
Nr. 13 03.10	**Piccole sistemazioni di rifiniture finali** Piccole sistemazioni di rifiniture finali, mercede orarie per Operaio specializzato **E L E M E N T I:**				
	MANODOPERA / RISORSE UMANE				
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,000	30,00	30,00	100,00
	totale manodopera / risorse umane euro			30,00	
	Sommano euro			30,00	100,00
	Spese Generali 15.00% * (30.00) euro			4,50	
	Sommano euro			34,50	
	Utili Impresa 10% * (34.50) euro			3,45	
	T O T A L E euro / h			37,95	
Nr. 14 03.11	**Costruzione di un nuovo "camino" tecnico** Realizzazione di una nuova struttura tipo "camino" tecnico per il passaggio di tubazioni impiantistiche su balconata al piano terra, in sostituzione della struttura esistente, comp ... sere eseguito a regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia, sicurezza e impiantistica. **E L E M E N T I:**				
	MANODOPERA / RISORSE UMANE				
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	12,000	30,00	360,00	15,74
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	12,000	27,80	333,60	14,59
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	24,000	24,90	597,60	26,13
	totale manodopera / risorse umane euro			1´291,20	
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(A) [SAR24_PF.0013.0003.0001] MURATURA IN MATTONI LATERIZI SEMIPIENI A TRE FORI, eseguita ...				
	di cui MDO/RU= 8.25%; MAT/PR= 67.44%; ATT/AT= 3.35%; m²	5,000	150,58	752,90	32,92
	(A) [SAR24_PF.0013.0004.0001] SBRUFFATURA eseguita con malta fluida cementizia dosata a kg ...				
	di cui MDO/RU= 35.63%; MAT/PR= 34.48%; ATT/AT= 8.81%; m²	5,000	2,06	10,30	0,45
	(A) [SAR24_PF.0013.0004.0002] INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTCALI OD ORIZZONTA ...				
	di cui MDO/RU= 62.69%; MAT/PR= 10.56%; ATT/AT= 5.76%; m²	5,000	13,17	65,85	2,88
	(A) [SAR24_SL.0035.0001.0001] ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda ralizzato co ...				
	m²	5,000	33,31	166,55	7,28
	totale altre forniture e prestazioni euro			995,60	
	Sommano euro			2´286,80	100,00
	A R I P O R T A R E			2´286,80	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O			2´286,80	
	Spese Generali 15.00% * (2 286.80) euro			343,02	
	Sommano euro			2´629,82	
	Utili Impresa 10% * (2 629.82) euro			262,98	
	T O T A L E euro / a corpo			2´892,80	
Nr. 15 03.12	**Prima pulizia del locale in consegna** Pulizia a fondo di tutti i locali dell'alloggio e delle unità accessorie. **E L E M E N T I:**				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [BOL24/1_25.16.01A.01.20] Oneri di cantiere Pulizia a fondo di tutti i locali dell'all ... di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m2	1,000	3,21	3,21	100,00
	totale altre forniture e prestazioni euro			3,21	
	T O T A L E euro / m²			3,21	100,00
	PAVIMENTI , RIVESTIMENTI e ACCESSORI (Cap 4)				
Nr. 16 04.01	**Pavimento tecnico sopraelevato in pvc** Pavimento tecnico modulare sopraelevato, sovraccarico fino a 40 kN/m2, interasse 600x600mm, struttura metallica in acciaio zincato con supporti regolabili e travi modulari, piano p ... ltezza da 600 e fino a 150mm. Il pavimento tecnico dovrà risultare alla stessa quota dei pavimenti dei corridoi attigui. **E L E M E N T I:**				
	MANODOPERA / RISORSE UMANE				
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,750	30,00	52,50	35,43
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,150	27,80	4,17	2,81
	totale manodopera / risorse umane euro			56,67	
	NOLI / ATTREZZATURE				
	(E) [SAR24_AT.0001.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... ora	0,100	41,64	4,16	2,81
	totale noli / attrezzature euro			4,16	
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [O.019] Offerta COPAMA - pavimento tecnico sopraelevato con finitura ... di cui MDO/RU= 30.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; mq	1,000	78,00	78,00	52,64
	Aumento del 12% per adeguamento prezzo 2022	1,000	9,36	9,36	6,32
	totale altre forniture e prestazioni euro			87,36	
	Sommano euro			148,19	100,00
	Spese Generali 15.00% * (148.19) euro			22,23	
	Sommano euro			170,42	
	Utili Impresa 10% * (170.42) euro			17,04	
	T O T A L E euro / m²			187,46	
Nr. 17 04.02	**Fori nel pavimento tecnico per passaggio cavi diametro 40/60mm** Fori nel pavimento tecnico per passaggio cavi diametro 40/60mm **E L E M E N T I:**				
	MANODOPERA / RISORSE UMANE				
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,470	30,00	14,10	100,00
	totale manodopera / risorse umane euro			14,10	
	Sommano euro			14,10	100,00
	Spese Generali 15.00% * (14.10) euro			2,12	
	Sommano euro			16,22	
	Utili Impresa 10% * (16.22) euro			1,62	
	T O T A L E euro / cadauno			17,84	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O				
Nr. 18 04.03	**Pavimento tecnico in pvc per struttura ospedaliera** Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico omogeneo monostrato per struttura ospedlaiera, pressato o pressocalandrato, astatico o antistatico e conforme alle norme UNI EN 1058 ... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. **E L E M E N T I:**				
	MANODOPERA / RISORSE UMANE				
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,820	30,00	24,60	37,16
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,150	27,80	4,17	6,30
	totale manodopera / risorse umane euro			28,77	
	NOLI / ATTREZZATURE				
	(E) [SAR24_AT.0001.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... ora	0,100	41,64	4,16	6,28
	totale noli / attrezzature euro			4,16	
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [O.018] Offerta COPAMA - pavimento in PVC tipo TARKET GRANIT (25.6) ...				
	di cui MDO/RU= 30.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; mq	1,000	29,70	29,70	44,86
	Aumento del 12% per adeguamento prezzo 2022	1,000	3,57	3,57	5,39
	totale altre forniture e prestazioni euro			33,27	
	Sommano euro			66,20	100,00
	Spese Generali 15.00% * (66.20) euro			9,93	
	Sommano euro			76,13	
	Utili Impresa 10% * (76.13) euro			7,61	
	T O T A L E euro / m²			83,74	
Nr. 19 04.04	**Malta bicomponente impermeabilizzante** Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani di malta bicomponente elastica a base cementizia, con interposta una rete alcali resistente, spessore finale non inferior ... ntuali risvolti laterali fino a 10 cm sopra il pavimento finito. Contabilizzazione: m2 di superficie orizzontale posata **E L E M E N T I:**				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [BOL24/1_25.02.11.25A.25] Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani d ...				
	di cui MDO/RU= 35.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m2	1,000	40,98	40,98	100,00
	totale altre forniture e prestazioni euro			40,98	
	T O T A L E euro / m²			40,98	100,00
Nr. 20 04.05	**Pavimenti in piastrelle in gres formato 60x60** Pavimento in piastrelle a grande formato, spessore min. 10 mm (grés e grés fine porcellanato), superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio su massetto di sott ... cementizia, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie: piastrelle 60x60cm **E L E M E N T I:**				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [BOL24/1_05.01.02.10.C] Pavimento in piastrelle a grande formato, spessore min. 10 m ...				
	di cui MDO/RU= 35.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m2	1,000	81,81	81,81	100,00
	totale altre forniture e prestazioni euro			81,81	
	T O T A L E euro / m²			81,81	100,00
Nr. 21 04.06	**Rivestimenti in piastrelle in gres formato 30x60** Rivestimento in piastrelle a grande formato, spessore 10 mm (grés e grés fine porcellanato), superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio su intonaco, sigillat ... ca cementizia, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie: piastrelle 30x60 **E L E M E N T I:**				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [BOL24/1_05.02.02.10.A] Rivestimento in piastrelle a grande formato, spessore 10 mm ...				
	di cui MDO/RU= 35.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m2	1,000	68,13	68,13	100,00
	totale altre forniture e prestazioni euro			68,13	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O				
	T O T A L E euro / m²			68,13	100,00
Nr. 22 04.07	**Elemento finale nel rivestimento con spigolo arrotondato** Pavimento in piastrelle a grande formato, spessore min. 10 mm (grés e grés fine porcellanato), superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio su massetto di sott ... o incluse le assistenze murarie: Rivestimento gradini, grés fine porcellanato, piastrelle 30x60 cm (spigoli arrotondati) **E L E M E N T I:** **ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI** (E) [BOL24/1_05.01.02.10.G] Pavimento in piastrelle a grande formato, spessore min. 10 m ... di cui MDO/RU= 35.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m	1,000	83,13	83,13	100,00
	totale altre forniture e prestazioni euro			83,13	
	T O T A L E euro / ml			83,13	100,00
Nr. 23 04.08	**Sovraprezzo per formazione di fughe antibatteriche delle piastrelle bagno** Formazione di fughe delle piastrelle bagno con stucco a base di resine con proprietà antibatteriche per ambienti ospedalieri. Sovraprezzo per la realizzazione di giunti elastici in ... ttare a posa ultimata. Spessore del giunto: 2 - 5 mm. sovraprezzo per l'esecuzione della fuga con mastice di elasticità. **E L E M E N T I:** **ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI** (E) [BOL24/1_05.03.02.02.A] Sovraprezzo per la realizzazione di giunti elastici in corri ... di cui MDO/RU= 35.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m	1,000	11,33	11,33	100,00
	totale altre forniture e prestazioni euro			11,33	
	T O T A L E euro / ml			11,33	100,00
Nr. 24 04.09	**Fornitura e posa di protezione in policarbonato h=20cm co ... e resistente alla disinfezione sia chimica sia meccanica.** Fornitura e posa di protezione in policarbonato h=20cm colore a scelta della DL. Specifico per ambito di applicazione ospedaliera. Resistenza al fuoco certificata "Calsse 1". Resis ... on tasselli. Antiurto, autoestinguente, è colorato nella massa e resistente alla disinfezione sia chimica sia meccanica. **E L E M E N T I:** **MANODOPERA / RISORSE UMANE** (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,160	30,00	4,80	9,47
	totale manodopera / risorse umane euro			4,80	
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI (E) [O.020] Fascia di pretezione in policarbonato Listino Edonè BOCCHI m ... di cui MDO/RU= 30.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ml	1,000	37,00	37,00	73,01
	(L) Aumento del 24% su Listino 2020 cadauno	1,000	8,88	8,88	17,52
	totale altre forniture e prestazioni euro			45,88	
	Sommano euro			50,68	100,00
	Spese Generali 15.00% * (50.68) euro			7,60	
	Sommano euro			58,28	
	Utili Impresa 10% * (58.28) euro			5,83	
	T O T A L E euro / ml			64,11	
Nr. 25 04.10	**Fornitura e posa di paracolpi corrimano 140 mm. Specifico ... inali di chiusura sempre in policarbonato autoestinguente.** Fornitura e posa di paracolpi corrimano 140 mm. Specifico per ambito di applicazione ospedaliera. Profilato in policarbonato applicato ad un profilo di alluminio estruso dotato di ... e sia chimica sia meccanica. La struttura è completa di terminali di chiusura sempre in policarbonato autoestinguente. **E L E M E N T I:** **MANODOPERA / RISORSE UMANE** (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,160	30,00	4,80	3,76
	totale manodopera / risorse umane euro			4,80	
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI (E) [O.022] Paracolpi corrimano Listino edonè Bocchi Modello BP140AL1X di cui MDO/RU= 30.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ml	1,000	99,00	99,00	77,61
	A R I P O R T A R E			103,80	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O			103,80	
	(L) Aumento del 24% su Listino 2020 cadauno	1,000	23,76	23,76	18,63
	totale altre forniture e prestazioni euro			122,76	
	Sommano euro			127,56	100,00
	Spese Generali 15.00% * (127.56) euro			19,13	
	Sommano euro			146,69	
	Utili Impresa 10% * (146.69) euro			14,67	
	T O T A L E euro / ml			161,36	
Nr. 26 04.11	**Fornitura e posa di paraspigolo ad angolo 50x50mm. Anima ... inali di chiusura sempre in policarbonato autoestinguente.** Fornitura e posa di paraspigolo ad angolo 50x50mm. Anima in alluminio. Specifico per ambito di applicazione ospedaliera. Profilato in policarbonato ad angolo applicato ad un profil ... sia chimica sia meccanica. La struttura è completa di terminali di chiusura sempre in policarbonato autoestinguente. **E L E M E N T I:**				
	MANODOPERA / RISORSE UMANE				
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,160	30,00	4,80	9,71
	totale manodopera / risorse umane euro			4,80	
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [O.021] Paraspigoli Listino Edonè Bocchi - Modello BP50ALX di cui MDO/RU= 30.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ml	1,000	36,00	36,00	72,82
	(L) Aumento del 24% su Listino 2020 cadauno	1,000	8,64	8,64	17,48
	totale altre forniture e prestazioni euro			44,64	
	Sommano euro			49,44	100,00
	Spese Generali 15.00% * (49.44) euro			7,42	
	Sommano euro			56,86	
	Utili Impresa 10% * (56.86) euro			5,69	
	T O T A L E euro / ml			62,55	
Nr. 27 04.12	**Fornitura e posa di sguscia con il pavimento scelto. Perf ... rantisce una perfetta igienizzazione. Dimensioni 30x30 mm.** Fornitura e posa di sguscia con il pavimento scelto. Perfetta finitura. Facilità di pulizia e manutenzione. Installazione impermeabile che garantisce una perfetta igienizzazione. Dimensioni 30x30 mm. **E L E M E N T I:**				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [O.001] Offerta sguscia a corpo per ca 70 ml di euri 1715 - COPAMA di cui MDO/RU= 35.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ml	1,000	24,50	24,50	100,00
	totale altre forniture e prestazioni euro			24,50	
	Sommano euro			24,50	100,00
	Spese Generali 15.00% * (24.50) euro			3,68	
	Sommano euro			28,18	
	Utili Impresa 10% * (28.18) euro			2,82	
	Sommano euro			31,00	
	Percentuale +/- sul totale analisi 20% euro			6,20	
	T O T A L E euro / ml			37,20	
	PARETI, CONTROSOFFITTI (Cap 6)				
Nr. 28 06.01	**Parete divisoria con sottostruttura metallica semplice a ... m, isolamento acustico Rw = 56 dB, parete divisoria 150 mm** Parete divisoria con sottostruttura metallica semplice a montanti portanti e guide C a pavimento e soffitto, tamponamento bifacciale in lastre di cartongesso 2x12,5 mm, lana di roc ... ento in lana di roccia spess. 80 mm,				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O				
	guide a C larghezza 100 mm, isolamento acustico Rw = 56 dB, parete divisoria 150 mm **E L E M E N T I:** **ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI** (E) [BOL24/1_04.05.02.02.C] Parete divisoria con sottostruttura metallica semplice a mon ... di cui MDO/RU= 35.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m2	1,000	65,41	65,41	78,11
	(E) [BOL24/1_04.05.02.03A.03] Sovrapprezzo per rivestimento bifacciale con doppia lastra 1 ... di cui MDO/RU= 35.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m2	1,000	18,33	18,33	21,89
	totale altre forniture e prestazioni euro			83,74	
	Sommano euro			83,74	100,00
	Spese Generali 15.00% * (83.74) euro			12,56	
	Sommano euro			96,30	
	Utili Impresa 10% * (96.30) euro			9,63	
	T O T A L E euro / m²			105,93	
Nr. 29 06.02	**Parete divisoria con sottostruttura metallica semplice a ... , isolamento acustico Rw = 63 dB, parete divisoria 300 mm.** Parete divisoria con sottostruttura metallica semplice a montanti portanti e guide C a pavimento e soffitto, tamponamento bifacciale in doppie lastre di cartongesso 12,5+12,5 mm, l ... ento in lana di roccia spess. 50 mm, guide a C larghezza 50 mm, isolamento acustico Rw = 63 dB, parete divisoria 300 mm. **E L E M E N T I:** **ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI** (E) [BOL24/1_04.05.02.05.B] Parete divisoria con sottostruttura metallica doppia a monta ... di cui MDO/RU= 35.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m2	1,000	98,86	98,86	90,18
	(E) [BOL24/1_04.05.02.06A.06] Sovrapprezzo per montaggio della quinta lastra, spessore 12, ... di cui MDO/RU= 35.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m2	1,000	10,76	10,76	9,82
	totale altre forniture e prestazioni euro			109,62	
	Sommano euro			109,62	100,00
	Spese Generali 15.00% * (109.62) euro			16,44	
	Sommano euro			126,06	
	Utili Impresa 10% * (126.06) euro			12,61	
	T O T A L E euro / m²			138,67	
Nr. 30 06.03	**Sovraprezzo per pareti per protezione al fuoco EI60** Sovraprezzo per pareti per protezione al fuoco EI60 **E L E M E N T I:** **ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI** (E) [BOL24/1_04.05.02.04.A] Sovrapprezzo per realizzazione di protezione al fuoco indica ... di cui MDO/RU= 35.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m2	1,000	7,58	7,58	100,00
	totale altre forniture e prestazioni euro			7,58	
	Sommano euro			7,58	100,00
	Spese Generali 15.00% * (7.58) euro			1,14	
	Sommano euro			8,72	
	Utili Impresa 10% * (8.72) euro			0,87	
	T O T A L E euro / m²			9,59	
Nr. 31 06.04	**Fornitura e posa di controsoffitto in metallo microforato fonoassorbente con struttura a scomparsa colore bianco** Fornitura e posa di controsoffitto in metallo microforato fonoassorbente con struttura a scomparsa colore bianco. Specifico per strutture Ospedaliere. Controsoffitto ispezionabile ... 00x600 simmetrico delimitate da profilo T rovescia mm.24xh38 rivestito a vista in alluminio preverniciato colore Bianco. **E L E M E N T I:** **ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI** (E) [O.007a] Offerta Isoleur - Controsoffitto per uso ospedaliero - Tipo ... di cui MDO/RU= 30.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; mq	1,000	105,00	105,00	89,29
	Aumento del 12% per adeguamento prezzo 2022	1,000	12,60	12,60	10,71
	A R I P O R T A R E			117,60	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O			117,60	
	totale altre forniture e prestazioni euro			117,60	
	Sommano euro			117,60	100,00
	Oneri Accessori 1% euro			1,18	
	Sommano euro			118,78	
	Spese Generali 15.00% * (118.78) euro			17,82	
	Sommano euro			136,60	
	Utili Impresa 10% * (135.42) euro			13,54	
	T O T A L E euro / m²			150,14	
Nr. 32 06.05	**Controsoffitto in cartongesso, fascia perimetrale alle altezze come da progetto** Controsoffitto con struttura di supporto in profilati di lamiera zincata ad U, con profili guida inferiori e traverse portanti superiori a ca. 50 cm di rispettivo interasse, fornit ... a, la rasatura dei giunti, i fori per il passaggio di tubazioni, lo sfrido: con lastre di cartongesso, spessore 12,5 mm. **E L E M E N T I:** **ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI** (E) [O.007e] Offerta Isoleur - Fascia perimetrale in cartongesso				
	di cui MDO/RU= 30.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ml	1,000	40,00	40,00	89,29
	Aumento del 12% per adeguamento prezzo 2022	1,000	4,80	4,80	10,71
	totale altre forniture e prestazioni euro			44,80	
	Sommano euro			44,80	100,00
	Oneri Accessori 1% euro			0,45	
	Sommano euro			45,25	
	Spese Generali 15.00% * (45.25) euro			6,79	
	Sommano euro			52,04	
	Utili Impresa 10% * (51.59) euro			5,16	
	T O T A L E euro / ml			57,20	
Nr. 33 06.06	**Rinforzi in legno dove richiesto per futuro pendinaggio di elementi tecnici fasce di 40cm** Rinforzi in legno dove richiesto per futuro pendinaggio di elementi tecnici fasce di 40cm **E L E M E N T I:** **ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI** (E) [O.007d] Offerta Isoleur - Rinforzi in legno				
	di cui MDO/RU= 30.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m	1,000	80,00	80,00	89,29
	Aumento del 12% per adeguamento prezzo 2022	1,000	9,60	9,60	10,71
	totale altre forniture e prestazioni euro			89,60	
	Sommano euro			89,60	100,00
	Spese Generali 15.00% * (89.60) euro			13,44	
	Sommano euro			103,04	
	Utili Impresa 10% * (103.04) euro			10,30	
	T O T A L E euro / ml			113,34	
Nr. 34 06.07	**Controsoffitto in cartongesso, ribassato alle altezze come da progetto** Controsoffitto con struttura di supporto in profilati di lamiera zincata ad U, con profili guida inferiori e traverse portanti superiori a ca. 50 cm di rispettivo interasse, fornit ... ta, la rasatura dei giunti, i fori per il passaggio di tubazioni, lo sfrido: con lastre di cartongesso, spessore 12,5 mm **E L E M E N T I:** **ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI** (E) [O.007c] Offerta Isoleur - Controsoffitto in cartongesso				
	di cui MDO/RU= 30.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; mq	1,000	42,50	42,50	89,29
	Aumento del 12% per adeguamento prezzo 2022	1,000	5,10	5,10	10,71
	totale altre forniture e prestazioni euro			47,60	
	A R I P O R T A R E			47,60	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O			47,60	
	Sommano euro			47,60	100,00
	Spese Generali 15.00% * (47.60) euro			7,14	
	Sommano euro			54,74	
	Utili Impresa 10% * (54.74) euro			5,47	
	T O T A L E euro / m²			60,21	
Nr. 35 06.08	**Controsoffitto in quadrotti 60x60 fonoassorbenti nei locali di servizio macchinari/quadri con struttura a vista**				
	Controsoffitto in quadrotti 60x60 fonoassorbenti nei locali di servizio macchinari/quadri con struttura a vista. Controsoffitto AMF TOPIQ® Efficient pro Hygena VT-S-15 o equivalent ... /mq 2.80				
	Facilità di posa e lavorazione				
	Reversibilità				
	Flessibilità e stabilità nella forma				
	Facilità di pulizia				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [O.007b] Offerta Isoleur - controsoffitto in quadrotti fonoassorbenti				
	di cui MDO/RU= 30.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; mq	1,000	70,00	70,00	89,29
	Aumento del 12% per adeguamento prezzo 2022	1,000	8,40	8,40	10,71
	totale altre forniture e prestazioni euro			78,40	
	Sommano euro			78,40	100,00
	Spese Generali 15.00% * (78.40) euro			11,76	
	Sommano euro			90,16	
	Utili Impresa 10% * (90.16) euro			9,02	
	T O T A L E euro / m²			99,18	
Nr. 36 06.09	**Fornitura e posa di botola di ispezione 40x40cm**				
	Fornitura e posa di botola di ispezione 40x40cm				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [O.007f] Offerta Isoleur - botola ispezione 40x40				
	di cui MDO/RU= 30.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; cadauno	1,000	65,00	65,00	89,29
	Aumento del 12% per adeguamento prezzo 2022	1,000	7,80	7,80	10,71
	totale altre forniture e prestazioni euro			72,80	
	Sommano euro			72,80	100,00
	Spese Generali 15.00% * (72.80) euro			10,92	
	Sommano euro			83,72	
	Utili Impresa 10% * (83.72) euro			8,37	
	T O T A L E euro / cadauno			92,09	
Nr. 37 06.10	**Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole motorizzata dimensioni 130x215 cm colore scelta DL**				
	Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole ad un'anta motorizzata, 130 x 215, esterno muro, colorazione a scelta della DL, compreso pannello dello spessore di 40 mm, tel ... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
	E L E M E N T I:				
	MANODOPERA / RISORSE UMANE				
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	24,000	30,00	720,00	9,21
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	24,000	27,80	667,20	8,54
	totale manodopera / risorse umane euro			1´387,20	
	NOLI / ATTREZZATURE				
	(E) [SAR24_AT.0001.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... ora	24,000	41,64	999,36	12,79
	totale noli / attrezzature euro			999,36	
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [O.015] Porta ad anta scorrevole 130 cm - HT Health Tec GmbH				
	A R I P O R T A R E			2´386,56	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O			2´386,56	
	di cui MDO/RU= 15.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; cadauno	1,000	2´681,80	2´681,80	34,31
	(E) [O.016] Motorizzazione per porta scorrevole - DORMA - HT				
	di cui MDO/RU= 15.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; cadauno	1,000	2´160,40	2´160,40	27,64
	(E) [O.017] Accessori porta - HT				
	di cui MDO/RU= 15.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; cadauno	1,000	587,40	587,40	7,52
	totale altre forniture e prestazioni euro			5´429,60	
	Sommano euro			7´816,16	100,00
	Spese Generali 15.00% * (7 816.16) euro			1´172,42	
	Sommano euro			8´988,58	
	Utili Impresa 10% * (8 988.58) euro			898,86	
	T O T A L E euro / cadauno			9´887,44	
Nr. 38 06.12	**Porta a battente dimensioni 80x215H colore scelta DL** Fornitura e posa in opera di porta interna con cassaporta metallica , comprensiva di pannello porta, con battuta spessore totale ca. 45 mm. Superficie in laminato melaminico color ... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. **E L E M E N T I:**				
	MANODOPERA / RISORSE UMANE				
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	7,400	30,00	222,00	17,27
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,500	27,80	13,90	1,08
	totale manodopera / risorse umane euro			235,90	
	NOLI / ATTREZZATURE				
	(E) [SAR24_AT.0001.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... ora	0,200	41,64	8,33	0,65
	totale noli / attrezzature euro			8,33	
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [O.012] Porta a battente Rheix porta da 80				
	di cui MDO/RU= 15.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; cadauno	1,000	930,00	930,00	72,33
	Aumento del 12% per adeguamento prezzo 2022	1,000	111,60	111,60	8,68
	totale altre forniture e prestazioni euro			1´041,60	
	Sommano euro			1´285,83	100,00
	Spese Generali 15.00% * (1 285.83) euro			192,87	
	Sommano euro			1´478,70	
	Utili Impresa 10% * (1 478.70) euro			147,87	
	T O T A L E euro / cadauno			1´626,57	
Nr. 39 06.13	**Porta a battente dimensioni 100x215H colore scelta DL** Fornitura e posa in opera di porta interna con cassaporta metallica , comprensiva di pannello porta, con battuta spessore totale ca. 45 mm. Superficie in laminato melaminico color ... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. **E L E M E N T I:**				
	MANODOPERA / RISORSE UMANE				
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	7,400	30,00	222,00	16,46
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,500	27,80	13,90	1,03
	totale manodopera / risorse umane euro			235,90	
	NOLI / ATTREZZATURE				
	(E) [SAR24_AT.0001.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... ora	0,200	41,64	8,33	0,62
	totale noli / attrezzature euro			8,33	
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [O.012] Porta a battente Rheix porta da 80				
	di cui MDO/RU= 15.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; cadauno	1,000	930,00	930,00	68,97
	(E) [O.013] Sovraprezzo su Porta a battente Rheix da 80, stima per maggi ...				
	di cui MDO/RU= 15.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; cadauno	2,000	27,90	55,80	4,14
	Aumento del 12% per adeguamento prezzo 2022	1,000	118,30	118,30	8,77
	totale altre forniture e prestazioni euro			1´104,10	
	A R I P O R T A R E			1´348,33	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O			1´348,33	
	Sommano euro			1´348,33	100,00
	Spese Generali 15.00% * (1 348.33) euro			202,25	
	Sommano euro			1´550,58	
	Utili Impresa 10% * (1 550.58) euro			155,06	
	T O T A L E euro / cadauno			1´705,64	
Nr. 40 06.14	**Fornitura e posa in opera di modulo vetrato per pareti in ... m. Dimensioni modulo: 120 cm larghezza e 210 cm in altezza** Fornitura e posa in opera di modulo vetrato per pareti in cartongesso, dimensione 1.20x2.10, con doppio vetro montato a filo parete. Costituito da profilati in ABS estrusi di color ... l controtelaio, il montaggio, la registrazione dell'inifsso ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. **E L E M E N T I:** **ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI**				
	(E) [O.010] Stima costo Inserto vetrato di cui MDO/RU= 20.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; cadauno	1,000	1´862,50	1´862,50	68,99
	(E) [O.011] Stima costo Veneziana interna manuale di cui MDO/RU= 15.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; cadauno	1,000	837,00	837,00	31,01
	totale altre forniture e prestazioni euro			2´699,50	
	Sommano euro			2´699,50	100,00
	Spese Generali 15.00% * (2 699.50) euro			404,93	
	Sommano euro			3´104,43	
	Utili Impresa 10% * (3 104.43) euro			310,44	
	T O T A L E euro / cadauno			3´414,87	
Nr. 41 06.17	**Sovraprezzo per esecuzione finestre con protezione al fuoco REI 60** Sovraprezzo per esecuzione finestre con protezione al fuoco REI 60. Comleto di certificazione. **E L E M E N T I:** **ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI**				
	(E) [BOL24/1_09.03.04.04.B] Sovraprezzo per vetratura incluso il montaggio di vetri anti ... di cui MDO/RU= 35.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m2	1,000	1´411,30	1´411,30	100,00
	totale altre forniture e prestazioni euro			1´411,30	
	T O T A L E euro / m²			1´411,30	100,00
Nr. 42 06.18	**Pellicola oscurante satinata, per montaggio su vetro** Fornitura e montaggio di pellicola oscurante satinata, per montaggio su vetro. A misura e conforme alle indicazione della DL **E L E M E N T I:** **ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI**				
	(E) [O.009] Stima costo fornitura e montaggio pellicola oscurante di cui MDO/RU= 20.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; mq	1,000	30,00	30,00	100,00
	totale altre forniture e prestazioni euro			30,00	
	Sommano euro			30,00	100,00
	Spese Generali 15.00% * (30.00) euro			4,50	
	Sommano euro			34,50	
	Utili Impresa 10% * (34.50) euro			3,45	
	T O T A L E euro / m²			37,95	
	GABBIA DI FARADAY (Cap 7)				
Nr. 43 07.01	**Fornitura e posa in opera di schermatura RF per locale RM ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.** Fornitura e posa in opera di schermatura RF per locale RM eseguita secondo le seguenti specifiche ed				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O				
	applicazioni: - Gabbia di radio frequenza, costituita da pannelli modulari sup ... sso in pubblica discarica, gli oneri di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. **E L E M E N T I:** **ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI** (E) [O.002a] Offerta IMEDCO x gabbia di cui MDO/RU= 30.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; a corpo	1,000	95´450,00	95´450,00	99,53
	(E) [O.002b] Offerta IMEDCO x cornice in legno bianco MDF per visiva di cui MDO/RU= 30.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; cadauno	1,000	450,00	450,00	0,47
	totale altre forniture e prestazioni euro			95´900,00	
	Sommano euro			95´900,00	100,00
	Spese Generali 15.00% * (95 900.00) euro			14´385,00	
	Sommano euro			110´285,00	
	Utili Impresa 10% * (110 285.00) euro			11´028,50	
	T O T A L E euro / a corpo			121´313,50	
Nr. 44 07.02	**Fornitura e posa in opera di pannello retroilluminato a L ... caricare qualsiasi immagine rilassante, a scelta della DL.** Fornitura e posa in opera di pannello retroilluminato a LED, montaggio a parete e/o a soffitto misura 1800x1200. Dispositivo per migliorare l'atmosfera delle sale RM e ridurre lo stress e ansietà dei pazienti. Possibilità di caricare qualsiasi immagine rilassante, a scelta della DL. **E L E M E N T I:** **ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI** (E) [O.003] Offerta IMEDC per VirtualWINDOW «vista della natura» a soff ... di cui MDO/RU= 30.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; cadauno	1,000	5´300,00	5´300,00	100,00
	totale altre forniture e prestazioni euro			5´300,00	
	Sommano euro			5´300,00	100,00
	Spese Generali 15.00% * (5 300.00) euro			795,00	
	Sommano euro			6´095,00	
	Utili Impresa 10% * (6 095.00) euro			609,50	
	T O T A L E euro / a corpo			6´704,50	
Nr. 45 07.04	**Fornitura e posa in opera di portale rilevamento material ... de inclusala Messa in servizio e formazione del personale.** Fornitura e posa in opera di portale rilevamento materiali „ferro-magnetici". Posizionato sulla porta di accesso alla sala magnete. Avviso di prossimità visiva. Rilevamento dell'o ... Larghezza libera almeno di 1.200 mm. Si intende inclusa la messa in servizio e formazione del personale. Nulla escluso. **E L E M E N T I:** **ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI** (E) [O.005] Portale FERRALERT HALO™ II Plus - Quotazione S.L.T. Srl di cui MDO/RU= 30.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; cadauno	1,000	24´000,00	24´000,00	100,00
	totale altre forniture e prestazioni euro			24´000,00	
	Sommano euro			24´000,00	100,00
	Spese Generali 15.00% * (24 000.00) euro			3´600,00	
	Sommano euro			27´600,00	
	Utili Impresa 10% * (27 600.00) euro			2´760,00	
	Sommano euro			30´360,00	
	Percentuale +/- sul totale analisi 30% euro			9´108,00	
	T O T A L E euro / a corpo			39´468,00	
Nr. 46 07.05	**Schermatura magnetica passiva** Fornitura e posa in opera di Schermatura magnetica passiva per il contenimento delle linee di campo magnetostatico secondo le prescrizioni richieste dall'Esperto Qualificato.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [O.006] Costo al Kg, stima IMEDCO per prodotto ARMCO - ferro a basso ...				
	di cui MDO/RU= 30.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; kg	1,000	7,18	7,18	100,00
	totale altre forniture e prestazioni euro			7,18	
	Sommano euro			7,18	100,00
	Spese Generali 15.00% * (7.18) euro			1,08	
	Sommano euro			8,26	
	Utili Impresa 10% * (8.26) euro			0,83	
	T O T A L E euro / kg			9,09	
	ASSISTENZE MURARIE (Cap 9)				
Nr. 47 09.01	**ASSISTENZE MURARIE alla posa di impianto elettrico.** ASSISTENZE MURARIE alla posa di impianto elettrico comprensivo di nolo incidenza attrezzature. **E L E M E N T I:**				
	MANODOPERA / RISORSE UMANE				
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	10,000	30,00	300,00	21,25
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	40,000	27,80	1´112,00	78,75
	totale manodopera / risorse umane euro			1´412,00	
	Sommano euro			1´412,00	100,00
	Spese Generali 15.00% * (1 412.00) euro			211,80	
	Sommano euro			1´623,80	
	Utili Impresa 10% * (1 623.80) euro			162,38	
	T O T A L E euro / a corpo			1´786,18	
Nr. 48 09.02	**ASSISTENZE MURARIE alla posa termosanitario, condizionamento.** ASSISTENZE MURARIE alla posa termosanitario, condizionamento comprensivo di nolo incidenza attrezzature. **E L E M E N T I:**				
	MANODOPERA / RISORSE UMANE				
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	10,000	30,00	300,00	7,16
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	140,000	27,80	3´892,00	92,84
	totale manodopera / risorse umane euro			4´192,00	
	Sommano euro			4´192,00	100,00
	Spese Generali 15.00% * (4 192.00) euro			628,80	
	Sommano euro			4´820,80	
	Utili Impresa 10% * (4 820.80) euro			482,08	
	T O T A L E euro / a corpo			5´302,88	
Nr. 49 09.03	**ASSISTENZE per fornitore RM per allestimento e opere pro ... sala RM all'interno dell'ospedale e assistenza posa quadri** ASSISTENZE per fornitore RM per allestimento e opere provvisionali per il passaggio macchina alla sala RM all'interno dell'ospedale e assistenza posa quadri **E L E M E N T I:**				
	MANODOPERA / RISORSE UMANE				
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	10,000	30,00	300,00	3,26
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	320,000	27,80	8´896,00	96,74
	totale manodopera / risorse umane euro			9´196,00	
	Sommano euro			9´196,00	100,00
	Spese Generali 15.00% * (9 196.00) euro			1´379,40	
	A R I P O R T A R E			10´575,40	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I		incid. %
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			10´575,40	
	Sommano euro			10´575,40	
	Utili Impresa 10% * (10 575.40) euro			1´057,54	
	T O T A L E euro / a corpo			11´632,94	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	incid. %
	R I P O R T O				
	COSTI ELEMENTARI				
	COSTI ELEMENTARI (SpCap 6) **LisBolzano_2024_Edile (Cap 65)**				
Nr. 50 BOL24/1_04. 05.02.02.C	**Parete divisoria con struttura metallica semplice parete ... tallständerwand mit einfachem Ständerwerk Trennwand 125 mm** Parete divisoria con sottostruttura metallica semplice a montanti portanti e guide C a pavimento e soffitto, tamponamento bifacciale in lastre di cartongesso 12,5 mm, lana di rocci ... divisoria 125 mm, isolamento in lana di roccia spess. 80 mm, guide a C larghezza 100 mm, isolamento acustico Rw = 45 dB euro / m2			65,41	
Nr. 51 BOL24/1_04. 05.02.03A.03	**Sovrapprezzo per rivestimento bifacciale su pos. 04.05.02.02** Sovrapprezzo per rivestimento bifacciale con doppia lastra 12,5 mm su pos. 04.05.02.02 euro / m2			18,33	
Nr. 52 BOL24/1_04. 05.02.04.A	**Sovrapprezzo protezione al fuoco su pos. 04.05.02.02 EI 60** Sovrapprezzo per realizzazione di protezione al fuoco indicate su pos. 04.05.02.02: EI 60 euro / m2			7,58	
Nr. 53 BOL24/1_04. 05.02.05.B	**Parete divisoria con sottostruttura metallica doppia a mo ... uide a C larghezza 2x75 mm, isolamento acustico Rw = 63 dB** Parete divisoria con sottostruttura metallica doppia a montanti portanti e guide C a pavimento e soffitto, tamponamento bifacciale in lastre di cartongesso doppie 2x12,5 mm, lana d ... isoria 205 mm, isolamento in lana di roccia spess. 60+60 mm, guide a C larghezza 2x75 mm, isolamento acustico Rw = 63 dB euro / m2			98,86	
Nr. 54 BOL24/1_04. 05.02.06A.06	**Sovrapprezzo per montaggio della quinta lastra, spessore 12,5 mm tra la struttura a doppie lastre su pos. 04.05.02.05** Sovrapprezzo per montaggio della quinta lastra, spessore 12,5 mm tra la struttura a doppie lastre su pos. 04.05.02.05 euro / m2			10,76	
Nr. 55 BOL24/1_05. 01.02.10.C	**Pavim. piastr., formato grande: 60x60cm** Pavimento in piastrelle a grande formato, spessore min. 10 mm (grés e grés fine porcellanato), superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio su massetto di sott ... cementizia, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie: piastrelle 60x60cm euro / m2			81,81	
Nr. 56 BOL24/1_05. 01.02.10.G	**Pavim. piastr., formato grande: Rivestimento gradini, gré ... zstufe, Feinsteinzeug, Platten 30x60 cm (gerundete Kanten)** Pavimento in piastrelle a grande formato, spessore min. 10 mm (grés e grés fine porcellanato), superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio su massetto di sott ... o incluse le assistenze murarie: Rivestimento gradini, grés fine porcellanato, piastrelle 30x60 cm (spigoli arrotondati) euro / m			83,13	
Nr. 57 BOL24/1_05. 02.02.10.A	**Rivestimento in piastr., formato grande: 30x60** Rivestimento in piastrelle a grande formato, spessore 10 mm (grés e grés fine porcellanato), superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio su intonaco, sigillat ... ca cementizia, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie: piastrelle 30x60 euro / m2			68,13	
Nr. 58 BOL24/1_05. 03.02.02.A	**Sovraprezzo per la realizzazione di giunti elastici Sovra ... n aus elastischer Dichtungsmasse Aufpreis elastische Fugen** Sovraprezzo per la realizzazione di giunti elastici in corrispondenza dei bordi e raccordi a pavimento nei locali a spandimento d'acqua eseguiti con mastice di elasticità (stesso c ... 2 - 3 mm, spessore del giunto per esterni: 5 - 10 mm. Sovraprezzo per l'esecuzione della fuga con mastice di elasticità: euro / m			11,33	
Nr. 59 BOL24/1_09. 03.04.04.B	**Sovraprezzo per vetratura: vetro REI 60'** Sovraprezzo per vetratura incluso il montaggio di vetri antifuoco eseguita come segue e montata in porte tagliafuoco ad un'anta o a due ante: preparazione del taglio vetro incluso ... prototipo. Nella posizione è incluso il vetro antifuoco. Viene contabilizzata la superficie di vetratura. vetro REI 60' euro / m2			1´411,30	
Nr. 60 BOL24/1_25. 02.10.01A.01	**Formazione di isolamento termico - Sottofondo alleggerito ... bestehend aus einem vorgefertigtem Ausgleichsleichtestrich** Formazione di isolamento termico ottenuto mediante uno strato fino a 80 mm di sottofondo leggero di compensazione premiscelato a base di cemento, con aggiunta di polistirolo. Contabilizzazione minima 2,00 m2 euro / m2			23,08	
Nr. 61 BOL24/1_25. 02.10.03A.03	**Strato di polietilene 0,20mm** Strato separatore fornito e posato in opera a secco con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresi la pulizia della superficie da isolare, i risvolti sulle pareti e egli sfridi, eseguito su superfici piane con: Strato di polietilene 0,20 mm euro / m2			4,70	
Nr. 62 BOL24/1_25. 02.10.05A.05	**Realizzazione di isolamento acustico 5mm** Realizzazione di isolamento acustico mediante fornitura e posa in opera di strato di isolante in rotolo, composto da granuli di gomma EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer), spess ... con le prove di laboratorio dei dati di rigidità dinamica e delta Lnw minimi richiesti. Contabilizzazione minima 2,00 m2				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O				
	euro / m2			22,69	
Nr. 63	**Massetto gallegg. pav. a malta spess. 5cm**				
BOL24/1_25.02.10.10A.10	Massetto in sabbia cemento CT C20-F4 galleggiante, costituito da inerti con granulometria A/B 0-8 mm, ca. 250 kg/m3 di cemento CEMII 32,5R A-LL, valore a/c min 0,4 max. 0,6. Resist ... possibili risalite di umidità. Additivi per rispettare percentuale massima pori d'aria. Contabilizzazione minima 2,00 m2				
	euro / m2			30,12	
Nr. 64	**magg. spess. 1cm**				
BOL24/1_25.02.10.11A.11	per ogni centimetro di maggiore spessore				
	euro / m2			2,59	
Nr. 65	**Sovraprezzo maturità di posa 3gg**				
BOL24/1_25.02.10.12A.12	Sovraprezzo per maturità di posa 3 gg (Pos.: 02.10.03.02.e) Contabilizzazione minima 2,00 m2				
	euro / m2cm			1,94	
Nr. 66	**Fornitura e posa di rete metallica elettrosaldata**				
BOL24/1_25.02.10.15A.15	Fornitura e posa di rete metallica elettrosaldata, maglie da 10x10x4 a 20x20x6, aderenza migliorata B 450 C, a giunti sovrapposti, interposta nel massetto. Norme di misurazione: come superficie massetto.				
	euro / m2			4,05	
Nr. 67	**Livellamento di sottofondi Impasto di riempimento e livel ... Nivellieren von Unterböden Füll- und**				
BOL24/1_25.02.10.31.C	**Nivelliermasse 5-10mm** Livellamento di sottofondi (Pos.: 06.01.06.02A.02) Riempimento coprente e livellamento del sottofondo fino a 10mm (si da per scontata la precedente applicazione di un primer)				
	euro / m2			16,90	
Nr. 68	**Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due man ... von zweikomponentiger elastischer**				
BOL24/1_25.02.11.25A.25	**zementärer Dichtschlämme** Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani di malta bicomponente elastica a base cementizia, con interposta una rete alcali resistente, spessore finale non inferior ... entuali risvolti laterali fino a 10 cm sopra il pavimento finito. Contabilizzazione: m2 di superficie orizzontale posata				
	euro / m2			40,98	
Nr. 69	**Oneri di cantiere Pulizia a fondo di tutti i locali dell' ... r Räumlichkeiten der Wohnung und der**				
BOL24/1_25.16.01A.01.20	**zugehörigen Einheiten** Oneri di cantiere Pulizia a fondo di tutti i locali dell'alloggio e delle unità accessorie.				
	euro / m2			3,21	
	Altri Listini (Cap 66)				
Nr. 70	**Offerta sguscia a corpo per ca 70 ml - COPAMA**				
O.001	Offerta sguscia a corpo per ca 70 ml di euri 1715 - COPAMA				
	euro / ml			24,50	
Nr. 71	**Offerta IMEDCO x gabbia**				
O.002a	Offerta IMEDCO x gabbia				
	euro / a corpo			95´450,00	
Nr. 72	**Offerta IMEDCO x cornice in legno bianco MDF per visiva**				
O.002b	Offerta IMEDCO x cornice in legno bianco MDF per visiva				
	euro / cadauno			450,00	
Nr. 73	**Offerta IMEDC per VirtualWINDOW «vista della natura» a soffitto 1800 x 1200 mm**				
O.003	Offerta IMEDC per VirtualWINDOW «vista della natura» a soffitto 1800 x 1200 mm				
	euro / cadauno			5´300,00	
Nr. 74	**Portale FERRALERT HALO™ II Plus - Quotazione S.L.T. Srl**				
O.005	Portale FERRALERT HALO™ II Plus - Quotazione S.L.T. Srl				
	euro / cadauno			24´000,00	
Nr. 75	**Costo al Kg, stima IMEDCO per prodotto ARMCO - ferro a basso contenuto di carbonio**				
O.006	Costo al Kg, stima IMEDCO per prodotto ARMCO - ferro a basso contenuto di carbonio				
	euro / kg			7,18	
Nr. 76	**Offerta Isoleur - Controsoffitto per uso ospedaliero - Tipo METALSCREEN BIO SANITAS Q6060**				
O.007a	**CLIP-IN** Offerta Isoleur - Controsoffitto per uso ospedaliero - Tipo METALSCREEN BIO SANITAS Q6060 CLIP-IN				
	euro / mq			105,00	
Nr. 77	**Offerta Isoleur - controsoffitto in quadrotti fonoassorbenti**				
O.007b	Offerta Isoleur - controsoffitto in quadrotti fonoassorbenti				
	euro / mq			70,00	
Nr. 78	**Offerta Isoleur - Controsoffitto in cartongesso**				
O.007c	Offerta Isoleur - Controsoffitto in cartongesso				
	euro / mq			42,50	
Nr. 79	**Offerta Isoleur - Rinforzi in legno**				
O.007d	Offerta Isoleur - Rinforzi in legno				
	euro / m			80,00	
Nr. 80	**Offerta Isoleur - Fascia perimetrale in cartongesso**				
O.007e	Offerta Isoleur - Fascia perimetrale in cartongesso				
	euro / ml			40,00	
Nr. 81	**Offerta Isoleur - botola ispezione 40x40**				
O.007f	Offerta Isoleur - botola ispezione 40x40				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O				
	euro / cadauno			65,00	
Nr. 82 O.009	**Stima costo fornitura e montaggio pellicola oscurante** Stima costo fornitura e montaggio pellicola oscurante				
	euro / mq			30,00	
Nr. 83 O.010	**Stima costo Inserto vetrato** Stima costo Inserto vetrato				
	euro / cadauno			1´862,50	
Nr. 84 O.011	**Stima costo Veneziana interna manuale** Stima costo Veneziana interna manuale				
	euro / cadauno			837,00	
Nr. 85 O.012	**Porta a battente Rheix porta da 80** Porta a battente Rheix porta da 80				
	euro / cadauno			930,00	
Nr. 86 O.013	**Sovraprezzo su Porta a battente Rheix da 80, stima per maggior larghezza 10 cm** Sovraprezzo su Porta a battente Rheix da 80, stima per maggior larghezza 10 cm				
	euro / cadauno			27,90	
Nr. 87 O.015	**Porta ad anta scorrevole 130 cm - HT Health Tec GmbH** Porta ad anta scorrevole 130 cm - HT Health Tec GmbH				
	euro / cadauno			2´681,80	
Nr. 88 O.016	**Motorizzazione per porta scorrevole - DORMA - HT** Motorizzazione per porta scorrevole - DORMA - HT				
	euro / cadauno			2´160,40	
Nr. 89 O.017	**Accessori porta - HT** Accessori porta - HT				
	euro / cadauno			587,40	
Nr. 90 O.018	**Offerta COPAMA - pavimento in PVC tipo TARKET GRANIT (25.6) + Collante (4.1)** Offerta COPAMA - pavimento in PVC tipo TARKET GRANIT (25.6) + Collante (4.1)				
	euro / mq			29,70	
Nr. 91 O.019	**Offerta COPAMA - pavimento tecnico sopraelevato con finitura superficiale in PVC TARKET GRANIT** Offerta COPAMA - pavimento tecnico sopraelevato con finitura superficiale in PVC TARKET GRANIT				
	euro / mq			78,00	
Nr. 92 O.020	**Fascia di pretezione in policarbonato Listino Edonè BOCCHI modello BP200X** Fascia di pretezione in policarbonato Listino Edonè BOCCHI modello BP200X				
	euro / ml			37,00	
Nr. 93 O.021	**Paraspigoli Listino Edonè Bocchi - Modello BP50ALX** Paraspigoli Listino Edonè Bocchi - Modello BP50ALX				
	euro / ml			36,00	
Nr. 94 O.022	**Paracolpi corrimano Listino edonè Bocchi Modello BP140AL1X** Paracolpi corrimano Listino edonè Bocchi Modello BP140AL1X				
	euro / ml			99,00	
	Listino Sardegna 2024 (Cap 67)				
Nr. 95 SAR24_AT.0001.0001.0001	**TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno a vuoto** TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno a vuoto				
	euro / t/km			1,74	
Nr. 96 SAR24_AT.0001.0001.0003	**TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regiona ... to al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata** TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata				
	euro / viaggi			321,92	
Nr. 97 SAR24_AT.0001.0001.0005	**TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramo ... to da 20 a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere entro 30 km** TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere entro 30 km				
	euro / viaggi			150,90	
Nr. 98 SAR24_AT.0001.0002.0001	**TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t** TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t				
	euro / ora			41,64	
Nr. 99 SAR24_AT.0002.0017.0005	**NOLO DI CAROTATRICE manuale foro 60÷200 mm** NOLO DI CAROTATRICE manuale foro 60÷200 mm				
	euro / ora			20,56	
Nr. 100 SAR24_AT.0004.0001.0006	**MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissi ... escluso l'operatore vasca da l.500 peso macine Kg.250 kW 4** MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da l.500 peso macine Kg.250 kW 4				
	euro / ora			38,57	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O				
Nr. 101 SAR24_AT.0005.0003.0001	**GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in ... curazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg** GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg euro / ora			47,46	
Nr. 102 SAR24_AT.0005.0016.0001	**AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, c ... , assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t** AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t euro / ora			53,41	
Nr. 103 SAR24_AT.0005.0016.0003	**AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, c ... , assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t** AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t euro / ora			66,27	
Nr. 104 SAR24_AT.0005.0016.0008	**AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego dell ... enzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t** AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t euro / ora			71,68	
Nr. 105 SAR24_PR.0001.0001.0001	**ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto** ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto euro / m³			1,15	
Nr. 106 SAR24_PR.0001.0006.0004	**PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi** PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi euro / cad.			1,14	
Nr. 107 SAR24_PR.0001.0011.0004	**INCIDENZA PONTEGGIO, a stima** INCIDENZA PONTEGGIO, a stima euro / cad.			0,01	
Nr. 108 SAR24_PR.0001.0012.0002	**PACCO POLIETILENE per laterizi** PACCO POLIETILENE per laterizi euro / cad.			4,40	
Nr. 109 SAR24_PR.0001.0014.0001	**IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo** IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo euro / cad.			0,01	
Nr. 110 SAR24_PR.0002.0001.0001	**SABBIA FINE LAVATA (0-3)** SABBIA FINE LAVATA (0-3) euro / m³			28,93	
Nr. 111 SAR24_PR.0003.0001.0001	**CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets** CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets euro / t			178,73	
Nr. 112 SAR24_PR.0003.0002.0002	**CALCE IDRAULICA in sacchi** CALCE IDRAULICA in sacchi euro / t			186,72	
Nr. 113 SAR24_PR.0037.0001.0002	**MATTONE SEMIPIENO 8x20x25** MATTONE SEMIPIENO 8x20x25 euro / cad.			1,95	
Nr. 114 SAR24_PR.0039.0001.0002	**ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda ralizzato ... te, dello spessore complessivo di mm 20 per m² di sviluppo** ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda ralizzato con feltro di lana di vetro o di roccia (15-20 kg/mc), avvolto con cartone ondulato, legature con filo diferro zincato, fa ... gesso e colla, compresala fascettatura di alluminio alle testate, dello spessore complessivo di mm 20 per m² di sviluppo euro / m²			32,67	
Nr. 115 SAR24_PR.0080.0003.0002	**LASTRA IN GESSO RIVESTITO, utilizzabile in tutte le tipol ... a. Dimensioni: 1200x2000x12,50 [mm] - 1200x3000x12,50 [mm]** LASTRA IN GESSO RIVESTITO, utilizzabile in tutte le tipologie edilizie per le finiture di interni. Nucleo in gesso ottenuto da rocce naturali, rivestito da entrambi i lati con fogli speciali di cartone, ricavato da carta riciclata. Dimensioni: 1200x2000x12,50 [mm] - 1200x3000x12,50 [mm] euro / m²			4,76	
Nr. 116	**OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)**				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	incid. %
	R I P O R T O				
SAR24_RU. 0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) euro / ora			30,00	
Nr. 117	**OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)**				
SAR24_RU. 0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) euro / ora			27,80	
Nr. 118	**OPERAIO COMUNE (Media Regionale)**				
SAR24_RU. 0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) euro / ora			24,90	
Nr. 119	**CAPO-SQUADRA (Media Regionale)**				
SAR24_RU. 0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale) euro / ora			31,63	
	Data, _____ **Il Tecnico**				
	A R I P O R T A R E				