Malcotti
Roberto
27.06.2025
14:10:41
GMT+01:00

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio del Genio civile di Oristano

Responsabile di Progetto (RUP): Ing. Stefano Piga

Servizio tecnico per la progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di regolarizzazione e adeguamento delle arginature del rio Mogoro nel tratto intermedio (tra il ponte ferroviario e la confluenza con il canale Acque Alte) per il conseguimento della percorribilità sul coronamento - Argine sinistro, con opzione ai sensi dell'art.120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 di estensione del servizio per la Direzione Lavori e CSE dell'intervento - (Servizio di piena 2022)

CIG: A03DE7C075 - CUP: E54D22004370003

Progetto Esecutivo

ELABORATO 4.5

Bilancio materie

approvato	Ing. Ivo Fresia
verificato	Ing. Roberto Malcotti
elaborato	Ing. Roberto Malcotti

rev.	sigla			data
1	RM	RM	FR	Giugno 2025
0	RM	RM	FR	Aprile 2025

codice elaborato 1061-03-04-001V-01

Rapporto volumi materiali

METODO SEZIONI RAGGUAGLIATE DA PROGRAMMA

TABELLE SEZIONI

Sezione: Sez. 1
Progressiva: 0+000.000

Materiale	Area [m2]	Volume [m3]	Volume Cumulato [m3]
SCAVO	0	0	0
RILEVATO	0	0	0
PISTA	0	0	0
SCOTICO	0	0	0
VEGETALE	0	0	0

Sezione: Sez. 2
Progressiva: 0+050.000

Materiale	Area [m2]	Volume [m3]	Volume Cumulato [m3]
SCAVO	0.94	24	24
RILEVATO	1.06	27	27
PISTA	0.73	18	18
SCOTICO	1.14	29	29
VEGETALE	0.08	2	2

TABELLE VOCI COMPUTO

Sezione: Sez. 1
Progressiva: 0+000.000

Materiale	Area [m2]	Volume [m3]	Volume Cumulato [m3]	Materiale	Volume Cumulato [m3]
SCAVO	0	0	0		
di cui SCOTICO	*0*	*0*	*0*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	0	0	0	MATERIALE DA CAVA	0
MATERIALE PISTA	0	0	0		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0	0	0		

Sezione: Sez. 2
Progressiva: 0+050.000

Materiale	Area [m2]	Volume [m3]	Volume Cumulato [m3]	Materiale	Volume Cumulato [m3]
SCAVO	0.94	23.98	24		
di cui SCOTICO	*1.14*	*29.11*	*29*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	1.06	27.05	-5	MATERIALE DA CAVA	14
MATERIALE PISTA	0.73	18.42	18		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.08	1.96	2		

Sezione: Sez. 3 Progressiva: 0+100.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	1.38	59	83
RILEVATO	1.38	62	89
PISTA	0.63	34	53
SCOTICO	1.12	57	86
VEGETALE	0.1	4	6

Sezione: Sez. 4 Progressiva: 0+175.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.18	171	254
RILEVATO	5.51	258	347
PISTA	0.63	47	100
SCOTICO	1.84	111	197
VEGETALE	0.79	33	40

Sezione: Sez. 5 Progressiva: 0+225.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.91	173	426
RILEVATO	7.65	320	667
PISTA	0.63	31	131
SCOTICO	2.17	98	295
VEGETALE	1.07	44	84

Sezione: Sez. 6 Progressiva: 0+275.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.4	200	626
RILEVATO	7.11	355	1022
PISTA	1.26	46	177
SCOTICO	1.93	99	393
VEGETALE	0.94	47	131

Sezione: Sez. 3 Progressiva: 0+100.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	1.38	58.53	83		
di cui SCOTICO	*1.12*	*56.92*	*86*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	1.38	61.55	-4	MATERIALE DA CAVA	39
MATERIALE PISTA	0.63	34.2	53		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.1	4.49	6		

Sezione: Sez. 4 Progressiva: 0+175.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.18	171.16	254		
di cui SCOTICO	*1.84*	*111*	*197*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	5.51	258.43	57	MATERIALE DA CAVA	191
MATERIALE PISTA	0.63	47.25	100		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.79	33.17	40		

Sezione: Sez. 5 Progressiva: 0+225.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.91	172.54	426		
di cui SCOTICO	*2.17*	*97.68*	*295*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	7.65	320.08	132	MATERIALE DA CAVA	405
MATERIALE PISTA	0.63	31.03	131		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.07	44.34	84		

Sezione: Sez. 6 Progressiva: 0+275.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.4	199.87	626		
di cui SCOTICO	*1.93*	*98.5*	*393*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	7.11	354.53	233	MATERIALE DA CAVA	612
MATERIALE PISTA	1.26	45.94	177		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.94	46.84	131		

Sezione: Sez. 7 Progressiva: 0+325.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	7.62	312	938
RILEVATO	16.41	614	1635
PISTA	0.63	48	225
SCOTICO	3.25	135	528
VEGETALE	2.67	96	227

Sezione: Sez. 8 Progressiva: 0+375.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	8.19	420	1359
RILEVATO	16.13	870	2505
PISTA	0.63	32	257
SCOTICO	3.28	174	703
VEGETALE	2.72	147	374

Sezione: Sez. 9 Progressiva: 0+425.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.8	305	1664
RILEVATO	7.18	593	3099
PISTA	0.63	32	289
SCOTICO	2.2	139	842
VEGETALE	1.28	103	477

Sezione: Sez. 10 Progressiva: 0+460.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.4	143	1806
RILEVATO	9.34	288	3387
PISTA	1.26	33	322
SCOTICO	2.55	83	925
VEGETALE	1.83	54	531

Sezione: Sez. 7 Progressiva: 0+325.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	7.62	312.32	938		
di cui SCOTICO	*3.25*	*135.07*	*528*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	16.41	613.83	410	MATERIALE DA CAVA	1000
MATERIALE PISTA	0.63	48.23	225		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	2.67	96.01	227		

Sezione: Sez. 8 Progressiva: 0+375.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	8.19	420.33	1359		
di cui SCOTICO	*3.28*	*174.37*	*703*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	16.13	869.77	656	MATERIALE DA CAVA	1592
MATERIALE PISTA	0.63	32.27	257		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	2.72	147.49	374		

Sezione: Sez. 9 Progressiva: 0+425.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.8	304.79	1664		
di cui SCOTICO	*2.2*	*139.47*	*842*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	7.18	593.43	821	MATERIALE DA CAVA	1988
MATERIALE PISTA	0.63	31.73	289		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.28	102.54	477		

Sezione: Sez. 10 Progressiva: 0+460.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.4	142.88	1806		
di cui SCOTICO	*2.55*	*82.89*	*925*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	9.34	288	881	MATERIALE DA CAVA	2183
MATERIALE PISTA	1.26	33.02	322		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.83	54.02	531		

Sezione: Sez. 11 Progressiva: 0+525.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.99	263	2069
RILEVATO	5.25	455	3842
PISTA	0.63	60	382
SCOTICO	1.94	141	1066
VEGETALE	1.12	90	621

Sezione: Sez. 12 Progressiva: 0+575.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.09	178	2247
RILEVATO	5.07	259	4102
PISTA	0.63	32	414
SCOTICO	1.81	94	1160
VEGETALE	0.94	52	673

Sezione: Sez. 13 Progressiva: 0+650.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	2.9	225	2472
RILEVATO	3.55	324	4425
PISTA	0.63	47	461
SCOTICO	1.57	127	1286
VEGETALE	0.7	62	735

Sezione: Sez. 14 Progressiva: 0+700.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.97	172	2644
RILEVATO	5.17	218	4644
PISTA	0.63	32	493
SCOTICO	1.98	89	1375
VEGETALE	1.12	46	780

Sezione: Sez. 11 Progressiva: 0+525.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.99	262.62	2069		
di cui SCOTICO	*1.94*	*140.5*	*1066*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	5.25	455.41	1004	MATERIALE DA CAVA	2456
MATERIALE PISTA	0.63	60.26	382		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.12	89.92	621		

Sezione: Sez. 12 Progressiva: 0+575.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.09	178.02	2247		
di cui SCOTICO	*1.81*	*94.05*	*1160*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	5.07	259.43	1087	MATERIALE DA CAVA	2600
MATERIALE PISTA	0.63	31.58	414		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.94	52.02	673		

Sezione: Sez. 13 Progressiva: 0+650.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	2.9	225.04	2472		
di cui SCOTICO	*1.57*	*126.91*	*1286*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	3.55	323.94	1186	MATERIALE DA CAVA	2779
MATERIALE PISTA	0.63	47.31	461		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.7	61.78	735		

Sezione: Sez. 14 Progressiva: 0+700.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.97	172	2644		
di cui SCOTICO	*1.98*	*89*	*1375*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	5.17	218.46	1269	MATERIALE DA CAVA	2883
MATERIALE PISTA	0.63	31.52	493		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.12	45.51	780		

Sezione: Sez. 15 Progressiva: 0+745.577			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.53	195	2839
RILEVATO	5.7	249	4893
PISTA	0.63	29	522
SCOTICO	2.16	95	1470
VEGETALE	1.31	56	836

Sezione: Sez. 16 Progressiva: 0+764.652			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	21.01	255	3094
RILEVATO	3.23	87	4980
PISTA	1.79	23	544
SCOTICO	1.83	39	1509
VEGETALE	0.13	15	850

Sezione: Sez. 17 Progressiva: 0+770.381			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	14.32	0	3094
RILEVATO	1.36	0	4980
PISTA	1.41	0	544
SCOTICO	1.62	0	1509
VEGETALE	0.26	0	850

Sezione: Sez. 18 Progressiva: 0+800.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.38	293	3387
RILEVATO	8.57	148	5128
PISTA	0.63	30	575
SCOTICO	2.5	61	1570
VEGETALE	1.74	30	880

Sezione: Sez. 15 Progressiva: 0+745.577					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.53	194.75	2839		
di cui SCOTICO	*2.16*	*94.95*	*1470*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	5.7	249.21	1368	MATERIALE DA CAVA	3003
MATERIALE PISTA	0.63	28.79	522		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.31	55.68	836		

Sezione: Sez. 16 Progressiva: 0+764.652					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	21.01	254.96	3094		
di cui SCOTICO	*1.83*	*38.78*	*1509*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	3.23	87.28	1585	MATERIALE DA CAVA	2851
MATERIALE PISTA	1.79	22.85	544		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.13	14.56	850		

Sezione: Sez. 17 Progressiva: 0+770.381					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	14.32	0	3094		
di cui SCOTICO	*1.62*	*0*	*1509*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	1.36	0	1585	MATERIALE DA CAVA	2851
MATERIALE PISTA	1.41	0	544		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.26	0	850		

Sezione: Sez. 18 Progressiva: 0+800.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.38	292.77	3387		
di cui SCOTICO	*2.5*	*61.18*	*1570*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	8.57	147.51	1816	MATERIALE DA CAVA	2737
MATERIALE PISTA	0.63	30.24	575		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.74	29.6	880		

Sezione: Sez. 19 Progressiva: 0+850.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.2	272	3659
RILEVATO	7.82	423	5551
PISTA	0.63	32	607
SCOTICO	2.26	123	1693
VEGETALE	1.47	84	964

Sezione: Sez. 20 Progressiva: 0+910.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.7	267	3925
RILEVATO	5.93	412	5962
PISTA	0.63	38	644
SCOTICO	1.92	125	1818
VEGETALE	0.92	72	1035

Sezione: Sez. 21 Progressiva: 0+950.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	2.82	130	4055
RILEVATO	5.47	226	6189
PISTA	0.63	25	669
SCOTICO	1.91	76	1894
VEGETALE	0.89	36	1071

Sezione: Sez. 22 Progressiva: 1+000.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.74	187	4242
RILEVATO	6.79	303	6492
PISTA	0.63	31	701
SCOTICO	1.91	95	1989
VEGETALE	1.17	51	1122

Sezione: Sez. 19 Progressiva: 0+850.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.2	272.31	3659		
di cui SCOTICO	*2.26*	*122.8*	*1693*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	7.82	422.74	1966	MATERIALE DA CAVA	2978
MATERIALE PISTA	0.63	31.94	607		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.47	84	964		

Sezione: Sez. 20 Progressiva: 0+910.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.7	266.52	3925		
di cui SCOTICO	*1.92*	*125.19*	*1818*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	5.93	411.78	2107	MATERIALE DA CAVA	3211
MATERIALE PISTA	0.63	37.76	644		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.92	71.56	1035		

Sezione: Sez. 21 Progressiva: 0+950.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	2.82	129.59	4055		
di cui SCOTICO	*1.91*	*76.01*	*1894*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	5.47	226.3	2161	MATERIALE DA CAVA	3359
MATERIALE PISTA	0.63	25.09	669		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.89	35.8	1071		

Sezione: Sez. 22 Progressiva: 1+000.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.74	187.14	4242		
di cui SCOTICO	*1.91*	*94.53*	*1989*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	6.79	303.19	2253	MATERIALE DA CAVA	3538
MATERIALE PISTA	0.63	31.32	701		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.17	50.66	1122		

Sezione: Sez. 23 Progressiva: 1+050.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.1	246	4488
RILEVATO	5.87	316	6808
PISTA	0.63	31	732
SCOTICO	1.8	93	2082
VEGETALE	0.77	49	1171

Sezione: Sez. 24 Progressiva: 1+100.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.14	233	4721
RILEVATO	5.71	292	7100
PISTA	0.63	32	764
SCOTICO	1.75	89	2171
VEGETALE	0.74	38	1209

Sezione: Sez. 25 Progressiva: 1+150.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	2.96	179	4900
RILEVATO	4.11	248	7347
PISTA	0.63	32	796
SCOTICO	1.53	83	2253
VEGETALE	0.45	30	1239

Sezione: Sez. 26 Progressiva: 1+200.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.33	158	5058
RILEVATO	3.96	203	7550
PISTA	0.63	32	827
SCOTICO	1.49	76	2329
VEGETALE	0.57	26	1265

Sezione: Sez. 23 Progressiva: 1+050.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.1	246	4488		
di cui SCOTICO	*1.8*	*92.76*	*2082*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	5.87	316.34	2406	MATERIALE DA CAVA	3670
MATERIALE PISTA	0.63	31.49	732		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.77	48.63	1171		

Sezione: Sez. 24 Progressiva: 1+100.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.14	232.75	4721		
di cui SCOTICO	*1.75*	*89.25*	*2171*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	5.71	291.51	2550	MATERIALE DA CAVA	3786
MATERIALE PISTA	0.63	31.63	764		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.74	38.27	1209		

Sezione: Sez. 25 Progressiva: 1+150.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	2.96	179.02	4900		
di cui SCOTICO	*1.53*	*82.5*	*2253*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	4.11	247.5	2646	MATERIALE DA CAVA	3905
MATERIALE PISTA	0.63	31.66	796		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.45	30.25	1239		

Sezione: Sez. 26 Progressiva: 1+200.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.33	157.8	5058		
di cui SCOTICO	*1.49*	*75.85*	*2329*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	3.96	202.69	2728	MATERIALE DA CAVA	3994
MATERIALE PISTA	0.63	31.6	827		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.57	25.85	1265		

Sezione: Sez. 27 Progressiva: 1+250.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.49	172	5229
RILEVATO	4.82	221	7771
PISTA	0.63	32	859
SCOTICO	1.65	79	2408
VEGETALE	0.56	29	1294

Sezione: Sez. 28 Progressiva: 1+300.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4	189	5419
RILEVATO	5.29	255	8026
PISTA	0.63	32	891
SCOTICO	1.69	84	2493
VEGETALE	0.63	30	1324

Sezione: Sez. 29 Progressiva: 1+350.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	2.86	171	5590
RILEVATO	3.39	217	8243
PISTA	0.63	31	922
SCOTICO	1.4	77	2570
VEGETALE	0.51	28	1353

Sezione: Sez. 30 Progressiva: 1+400.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.94	167	5757
RILEVATO	5.05	207	8450
PISTA	0.63	31	953
SCOTICO	1.82	79	2649
VEGETALE	1.06	38	1390

Sezione: Sez. 27 Progressiva: 1+250.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.49	171.68	5229		
di cui SCOTICO	*1.65*	*79.17*	*2408*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	4.82	221.2	2821	MATERIALE DA CAVA	4091
MATERIALE PISTA	0.63	31.68	859		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.56	28.74	1294		

Sezione: Sez. 28 Progressiva: 1+300.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4	189.15	5419		
di cui SCOTICO	*1.69*	*84.44*	*2493*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	5.29	255.15	2926	MATERIALE DA CAVA	4210
MATERIALE PISTA	0.63	31.72	891		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.63	30.33	1324		

Sezione: Sez. 29 Progressiva: 1+350.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	2.86	171.24	5590		
di cui SCOTICO	*1.4*	*77.23*	*2570*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	3.39	216.58	3020	MATERIALE DA CAVA	4301
MATERIALE PISTA	0.63	31.47	922		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.51	28.49	1353		

Sezione: Sez. 30 Progressiva: 1+400.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.94	167.07	5757		
di cui SCOTICO	*1.82*	*79.18*	*2649*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	5.05	207.4	3108	MATERIALE DA CAVA	4389
MATERIALE PISTA	0.63	31.3	953		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.06	37.73	1390		

Sezione: Sez. 31 Progressiva: 1+450.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.22	171	5928
RILEVATO	4.37	225	8676
PISTA	0.63	31	984
SCOTICO	1.64	83	2732
VEGETALE	0.63	38	1428

Sezione: Sez. 32 Progressiva: 1+500.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	1.17	110	6038
RILEVATO	1.53	148	8823
PISTA	0.63	32	1016
SCOTICO	1.03	67	2799
VEGETALE	0.02	16	1445

Sezione: Sez. 33 Progressiva: 1+550.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	1.72	74	6111
RILEVATO	2.69	108	8931
PISTA	0.63	32	1048
SCOTICO	1.32	60	2859
VEGETALE	0.13	4	1449

Sezione: Sez. 34 Progressiva: 1+600.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	1.56	84	6196
RILEVATO	2.47	133	9064
PISTA	0.63	32	1080
SCOTICO	1.29	67	2926
VEGETALE	0.13	7	1456

Sezione: Sez. 31 Progressiva: 1+450.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.22	171.07	5928		
di cui SCOTICO	*1.64*	*82.9*	*2732*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	4.37	225.24	3196	MATERIALE DA CAVA	4496
MATERIALE PISTA	0.63	30.97	984		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.63	38.24	1428		

Sezione: Sez. 32 Progressiva: 1+500.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	1.17	109.85	6038		
di cui SCOTICO	*1.03*	*67.06*	*2799*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	1.53	147.72	3239	MATERIALE DA CAVA	4569
MATERIALE PISTA	0.63	31.53	1016		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.02	16.26	1445		

Sezione: Sez. 33 Progressiva: 1+550.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	1.72	73.7	6111		
di cui SCOTICO	*1.32*	*60.12*	*2859*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	2.69	107.83	3252	MATERIALE DA CAVA	4631
MATERIALE PISTA	0.63	32.13	1048		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.13	4.03	1449		

Sezione: Sez. 34 Progressiva: 1+600.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	1.56	84.21	6196		
di cui SCOTICO	*1.29*	*67.05*	*2926*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	2.47	132.85	3269	MATERIALE DA CAVA	4714
MATERIALE PISTA	0.63	32.37	1080		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.13	6.95	1456		

Sezione: Sez. 35 Progressiva: 1+660.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.63	156	6352
RILEVATO	4.73	217	9281
PISTA	0.63	38	1118
SCOTICO	1.81	93	3020
VEGETALE	0.76	27	1483

Sezione: Sez. 36 Progressiva: 1+700.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.05	174	6526
RILEVATO	5.05	196	9476
PISTA	0.63	25	1143
SCOTICO	2.43	85	3104
VEGETALE	1.66	48	1531

Sezione: Sez. 37 Progressiva: 1+750.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.58	264	6789
RILEVATO	9.41	358	9835
PISTA	1.89	63	1206
SCOTICO	2.69	127	3232
VEGETALE	1.85	87	1617

Sezione: Sez. 38 Progressiva: 1+800.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.72	233	7023
RILEVATO	4.5	349	10184
PISTA	0.63	63	1269
SCOTICO	1.79	112	3344
VEGETALE	0.81	67	1684

Sezione: Sez. 35 Progressiva: 1+660.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.63	156.45	6352		
di cui SCOTICO	*1.81*	*93.24*	*3020*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	4.73	216.89	3332	MATERIALE DA CAVA	4830
MATERIALE PISTA	0.63	37.92	1118		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.76	26.82	1483		

Sezione: Sez. 36 Progressiva: 1+700.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.05	173.66	6526		
di cui SCOTICO	*2.43*	*84.83*	*3104*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	5.05	195.62	3421	MATERIALE DA CAVA	4912
MATERIALE PISTA	0.63	25.2	1143		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.66	48.25	1531		

Sezione: Sez. 37 Progressiva: 1+750.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.58	263.68	6789		
di cui SCOTICO	*2.69*	*127.03*	*3232*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	9.41	358.49	3558	MATERIALE DA CAVA	5071
MATERIALE PISTA	1.89	62.75	1206		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.85	86.65	1617		

Sezione: Sez. 38 Progressiva: 1+800.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.72	233.13	7023		
di cui SCOTICO	*1.79*	*112.36*	*3344*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	4.5	348.61	3679	MATERIALE DA CAVA	5236
MATERIALE PISTA	0.63	63.08	1269		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.81	66.8	1684		

Sezione: Sez. 39 Progressiva: 1+850.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	1.39	128	7151
RILEVATO	2.08	165	10348
PISTA	0.63	32	1301
SCOTICO	1.22	75	3419
VEGETALE	0.05	22	1706

Sezione: Sez. 40 Progressiva: 1+900.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.22	168	7319
RILEVATO	6.83	227	10576
PISTA	0.63	32	1333
SCOTICO	2.12	85	3504
VEGETALE	1	27	1733

Sezione: Sez. 41 Progressiva: 1+946.840			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	6.1	264	7583
RILEVATO	12.13	441	11017
PISTA	0.63	29	1362
SCOTICO	2.68	112	3616
VEGETALE	0	23	1757

Sezione: Sez. 42 Progressiva: 2+000.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.54	254	7836
RILEVATO	4.63	441	11458
PISTA	0.63	33	1396
SCOTICO	1.77	117	3733
VEGETALE	0.78	20	1777

Sezione: Sez. 39 Progressiva: 1+850.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	1.39	128.06	7151		
di cui SCOTICO	*1.22*	*75.48*	*3419*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	2.08	164.95	3731	MATERIALE DA CAVA	5316
MATERIALE PISTA	0.63	31.56	1301		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.05	21.6	1706		

Sezione: Sez. 40 Progressiva: 1+900.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.22	168.36	7319		
di cui SCOTICO	*2.12*	*85.03*	*3504*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	6.83	227.29	3815	MATERIALE DA CAVA	5428
MATERIALE PISTA	0.63	31.95	1333		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1	27.36	1733		

Sezione: Sez. 41 Progressiva: 1+946.840					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	6.1	263.55	7583		
di cui SCOTICO	*2.68*	*111.72*	*3616*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	12.13	441.41	3966	MATERIALE DA CAVA	5689
MATERIALE PISTA	0.63	29.42	1362		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0	23.31	1757		

Sezione: Sez. 42 Progressiva: 2+000.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.54	253.79	7836		
di cui SCOTICO	*1.77*	*117.13*	*3733*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	4.63	441.13	4103	MATERIALE DA CAVA	5960
MATERIALE PISTA	0.63	33.35	1396		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.78	20.4	1777		

Sezione: Sez. 43 Progressiva: 2+050.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.68	181	8017
RILEVATO	5.73	259	11718
PISTA	0.63	32	1427
SCOTICO	1.92	92	3826
VEGETALE	0.83	40	1817

Sezione: Sez. 44 Progressiva: 2+100.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.07	192	8209
RILEVATO	6.37	300	12018
PISTA	0.63	31	1458
SCOTICO	2.06	99	3925
VEGETALE	1.02	46	1863

Sezione: Sez. 45 Progressiva: 2+150.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.38	185	8394
RILEVATO	4.64	273	12291
PISTA	0.63	31	1490
SCOTICO	1.92	99	4023
VEGETALE	0.97	49	1912

Sezione: Sez. 46 Progressiva: 2+200.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.86	204	8598
RILEVATO	8.25	318	12609
PISTA	0.63	31	1521
SCOTICO	2.56	110	4134
VEGETALE	1.71	66	1978

Sezione: Sez. 43 Progressiva: 2+050.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.68	180.53	8017		
di cui SCOTICO	*1.92*	*92.44*	*3826*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	5.73	259.41	4191	MATERIALE DA CAVA	6099
MATERIALE PISTA	0.63	31.53	1427		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.83	40.24	1817		

Sezione: Sez. 44 Progressiva: 2+100.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.07	192.27	8209		
di cui SCOTICO	*2.06*	*98.88*	*3925*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	6.37	300.35	4285	MATERIALE DA CAVA	6275
MATERIALE PISTA	0.63	31.36	1458		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.02	45.7	1863		

Sezione: Sez. 45 Progressiva: 2+150.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.38	184.89	8394		
di cui SCOTICO	*1.92*	*98.56*	*4023*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	4.64	273.18	4371	MATERIALE DA CAVA	6431
MATERIALE PISTA	0.63	31.39	1490		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.97	49.22	1912		

Sezione: Sez. 46 Progressiva: 2+200.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.86	203.54	8598		
di cui SCOTICO	*2.56*	*110.39*	*4134*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	8.25	318.07	4464	MATERIALE DA CAVA	6624
MATERIALE PISTA	0.63	31.35	1521		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.71	65.61	1978		

Sezione: Sez. 47 Progressiva: 2+250.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	2.18	177	8775
RILEVATO	2.15	262	12871
PISTA	0.63	32	1553
SCOTICO	1.22	95	4228
VEGETALE	0.13	46	2024

Sezione: Sez. 48 Progressiva: 2+305.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	2.05	118	8893
RILEVATO	3.16	148	13019
PISTA	0.63	35	1588
SCOTICO	1.47	75	4303
VEGETALE	0.2	10	2034

Sezione: Sez. 49 Progressiva: 2+345.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.27	145	9038
RILEVATO	8.14	224	13244
PISTA	0.63	25	1613
SCOTICO	2.51	79	4382
VEGETALE	1.56	35	2069

Sezione: Sez. 50 Progressiva: 2+365.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.78	108	9146
RILEVATO	8.52	163	13406
PISTA	0.64	13	1625
SCOTICO	2.39	48	4430
VEGETALE	1.32	28	2096

Sezione: Sez. 47 Progressiva: 2+250.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	2.18	176.96	8775		
di cui SCOTICO	*1.22*	*94.87*	*4228*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	2.15	261.64	4546	MATERIALE DA CAVA	6772
MATERIALE PISTA	0.63	31.6	1553		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.13	46.47	2024		

Sezione: Sez. 48 Progressiva: 2+305.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	2.05	118.32	8893		
di cui SCOTICO	*1.47*	*74.87*	*4303*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	3.16	148.12	4590	MATERIALE DA CAVA	6842
MATERIALE PISTA	0.63	35.11	1588		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.2	9.59	2034		

Sezione: Sez. 49 Progressiva: 2+345.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.27	145.42	9038		
di cui SCOTICO	*2.51*	*79.1*	*4382*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	8.14	224.46	4656	MATERIALE DA CAVA	6975
MATERIALE PISTA	0.63	25.1	1613		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.56	34.92	2069		

Sezione: Sez. 50 Progressiva: 2+365.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.78	107.82	9146		
di cui SCOTICO	*2.39*	*47.82*	*4430*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	8.52	162.5	4716	MATERIALE DA CAVA	7065
MATERIALE PISTA	0.64	12.5	1625		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.32	27.7	2096		

Sezione: Sez. 51 Progressiva: 2+400.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	7.8	221	9367
RILEVATO	12.77	346	13752
PISTA	0.63	21	1647
SCOTICO	2.97	87	4517
VEGETALE	1.71	47	2143

Sezione: Sez. 52 Progressiva: 2+425.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	2.32	128	9495
RILEVATO	2.32	191	13943
PISTA	0.63	16	1663
SCOTICO	0.92	49	4566
VEGETALE	0.02	22	2165

Sezione: Sez. 53 Progressiva: 2+475.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	1.41	95	9591
RILEVATO	1.77	104	14047
PISTA	0.63	32	1695
SCOTICO	0.92	47	4613
VEGETALE	0.02	1	2166

Sezione: Sez. 54 Progressiva: 2+525.724			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	1.44	73	9664
RILEVATO	2.35	105	14153
PISTA	0.63	32	1727
SCOTICO	1.27	56	4669
VEGETALE	0.04	2	2168

Sezione: Sez. 51 Progressiva: 2+400.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	7.8	221.38	9367		
di cui SCOTICO	*2.97*	*87.01*	*4517*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	12.77	346.29	4850	MATERIALE DA CAVA	7255
MATERIALE PISTA	0.63	21.16	1647		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.71	46.63	2143		

Sezione: Sez. 52 Progressiva: 2+425.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	2.32	127.83	9495		
di cui SCOTICO	*0.92*	*49.18*	*4566*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	2.32	190.88	4929	MATERIALE DA CAVA	7352
MATERIALE PISTA	0.63	15.86	1663		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.02	22.1	2165		

Sezione: Sez. 53 Progressiva: 2+475.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	1.41	95.41	9591		
di cui SCOTICO	*0.92*	*46.79*	*4613*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	1.77	104.25	4978	MATERIALE DA CAVA	7375
MATERIALE PISTA	0.63	32.24	1695		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.02	1.22	2166		

Sezione: Sez. 54 Progressiva: 2+525.724					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	1.44	72.98	9664		
di cui SCOTICO	*1.27*	*56.01*	*4669*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	2.35	105.14	4995	MATERIALE DA CAVA	7431
MATERIALE PISTA	0.63	32.21	1727		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.04	1.74	2168		

Sezione: Sez. 55 Progressiva: 2+556.600			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.72	80	9743
RILEVATO	2.03	67	14220
PISTA	0.97	25	1752
SCOTICO	1.24	39	4708
VEGETALE	0.04	1	2169

Sezione: Sez. 56 Progressiva: 2+565.192			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	2.55	0	9743
RILEVATO	1.13	0	14220
PISTA	0.63	0	1752
SCOTICO	1.22	0	4708
VEGETALE	0.03	0	2169

Sezione: Sez. 57 Progressiva: 2+600.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.96	111	9854
RILEVATO	6.26	125	14345
PISTA	0.63	22	1773
SCOTICO	2.07	56	4764
VEGETALE	1.15	20	2189

Sezione: Sez. 58 Progressiva: 2+650.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.01	197	10052
RILEVATO	6.56	317	14663
PISTA	0.63	31	1805
SCOTICO	2.11	104	4868
VEGETALE	1.1	55	2244

Sezione: Sez. 55 Progressiva: 2+556.600					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.72	79.52	9743		
di cui SCOTICO	*1.24*	*38.72*	*4708*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	2.03	67.39	5035	MATERIALE DA CAVA	7433
MATERIALE PISTA	0.97	24.67	1752		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.04	1.33	2169		

Sezione: Sez. 56 Progressiva: 2+565.192					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	2.55	0	9743		
di cui SCOTICO	*1.22*	*0*	*4708*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	1.13	0	5035	MATERIALE DA CAVA	7433
MATERIALE PISTA	0.63	0	1752		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.03	0	2169		

Sezione: Sez. 57 Progressiva: 2+600.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.96	111.18	9854		
di cui SCOTICO	*2.07*	*56.16*	*4764*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	6.26	125.47	5090	MATERIALE DA CAVA	7482
MATERIALE PISTA	0.63	21.73	1773		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.15	19.61	2189		

Sezione: Sez. 58 Progressiva: 2+650.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.01	197.14	10052		
di cui SCOTICO	*2.11*	*103.63*	*4868*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	6.56	317.03	5184	MATERIALE DA CAVA	7674
MATERIALE PISTA	0.63	31.34	1805		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.1	55.43	2244		

Sezione: Sez. 59 Progressiva: 2+700.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.29	207	10259
RILEVATO	5.31	297	14959
PISTA	0.63	32	1836
SCOTICO	1.96	102	4969
VEGETALE	1.22	58	2303

Sezione: Sez. 60 Progressiva: 2+750.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.3	215	10473
RILEVATO	6.09	285	15244
PISTA	0.63	32	1868
SCOTICO	2.01	99	5069
VEGETALE	1.09	58	2360

Sezione: Sez. 61 Progressiva: 2+800.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.24	213	10687
RILEVATO	6.96	326	15570
PISTA	0.63	31	1899
SCOTICO	2.15	104	5173
VEGETALE	1.2	57	2418

Sezione: Sez. 62 Progressiva: 2+850.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.75	199	10885
RILEVATO	5.59	312	15882
PISTA	0.63	31	1931
SCOTICO	1.95	102	5274
VEGETALE	1	55	2472

Sezione: Sez. 59 Progressiva: 2+700.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.29	207.33	10259		
di cui SCOTICO	*1.96*	*101.72*	*4969*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	5.31	296.65	5289	MATERIALE DA CAVA	7834
MATERIALE PISTA	0.63	31.5	1836		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.22	58.15	2303		

Sezione: Sez. 60 Progressiva: 2+750.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.3	214.52	10473		
di cui SCOTICO	*2.01*	*99.22*	*5069*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	6.09	284.92	5405	MATERIALE DA CAVA	7972
MATERIALE PISTA	0.63	31.5	1868		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.09	57.81	2360		

Sezione: Sez. 61 Progressiva: 2+800.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.24	213.22	10687		
di cui SCOTICO	*2.15*	*103.95*	*5173*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	6.96	325.96	5514	MATERIALE DA CAVA	8157
MATERIALE PISTA	0.63	31.49	1899		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.2	57.25	2418		

Sezione: Sez. 62 Progressiva: 2+850.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.75	198.79	10885		
di cui SCOTICO	*1.95*	*101.91*	*5274*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	5.59	312.42	5611	MATERIALE DA CAVA	8341
MATERIALE PISTA	0.63	31.45	1931		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1	54.61	2472		

Sezione: Sez. 63 Progressiva: 2+900.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.59	208	11093
RILEVATO	6.56	303	16186
PISTA	0.63	31	1962
SCOTICO	2.08	100	5375
VEGETALE	0.95	48	2521

Sezione: Sez. 64 Progressiva: 2+960.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.35	299	11392
RILEVATO	8.3	447	16632
PISTA	0.63	38	2000
SCOTICO	2.18	128	5503
VEGETALE	1.11	62	2583

Sezione: Sez. 65 Progressiva: 3+000.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.89	188	11580
RILEVATO	5.84	288	16920
PISTA	0.63	25	2025
SCOTICO	1.91	83	5586
VEGETALE	0.9	41	2624

Sezione: Sez. 66 Progressiva: 3+050.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.25	205	11785
RILEVATO	6.21	303	17223
PISTA	0.63	32	2057
SCOTICO	2.1	101	5687
VEGETALE	1.13	51	2675

Sezione: Sez. 63 Progressiva: 2+900.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.59	207.88	11093		
di cui SCOTICO	*2.08*	*100.43*	*5375*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	6.56	303.05	5718	MATERIALE DA CAVA	8505
MATERIALE PISTA	0.63	31.48	1962		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.95	48.45	2521		

Sezione: Sez. 64 Progressiva: 2+960.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.35	298.94	11392		
di cui SCOTICO	*2.18*	*128.21*	*5503*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	8.3	446.71	5889	MATERIALE DA CAVA	8743
MATERIALE PISTA	0.63	37.87	2000		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.11	62.04	2583		

Sezione: Sez. 65 Progressiva: 3+000.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.89	187.91	11580		
di cui SCOTICO	*1.91*	*83.29*	*5586*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	5.84	287.72	5994	MATERIALE DA CAVA	8901
MATERIALE PISTA	0.63	25.49	2025		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.9	41.4	2624		

Sezione: Sez. 66 Progressiva: 3+050.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.25	204.99	11785		
di cui SCOTICO	*2.1*	*100.85*	*5687*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	6.21	303.43	6098	MATERIALE DA CAVA	9068
MATERIALE PISTA	0.63	31.63	2057		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.13	51.27	2675		

Sezione: Sez. 67 Progressiva: 3+100.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.34	215	12000
RILEVATO	7.15	335	17558
PISTA	0.63	32	2089
SCOTICO	2.23	108	5796
VEGETALE	1.25	60	2735

Sezione: Sez. 68 Progressiva: 3+150.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.16	212	12213
RILEVATO	7.28	361	17919
PISTA	0.63	32	2120
SCOTICO	2.22	111	5907
VEGETALE	1.37	66	2801

Sezione: Sez. 69 Progressiva: 3+200.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.18	208	12421
RILEVATO	5.88	329	18248
PISTA	0.63	32	2152
SCOTICO	2.02	106	6013
VEGETALE	1.07	61	2862

Sezione: Sez. 70 Progressiva: 3+250.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.53	190	12611
RILEVATO	6.72	310	18558
PISTA	0.63	31	2183
SCOTICO	2.09	101	6114
VEGETALE	1.26	57	2918

Sezione: Sez. 67 Progressiva: 3+100.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.34	215.16	12000		
di cui SCOTICO	*2.23*	*108.3*	*5796*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	7.15	334.76	6205	MATERIALE DA CAVA	9265
MATERIALE PISTA	0.63	31.53	2089		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.25	59.68	2735		

Sezione: Sez. 68 Progressiva: 3+150.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.16	212.36	12213		
di cui SCOTICO	*2.22*	*111.21*	*5907*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	7.28	360.73	6306	MATERIALE DA CAVA	9493
MATERIALE PISTA	0.63	31.5	2120		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.37	65.53	2801		

Sezione: Sez. 69 Progressiva: 3+200.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.18	208.46	12421		
di cui SCOTICO	*2.02*	*106.13*	*6013*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	5.88	329	6408	MATERIALE DA CAVA	9688
MATERIALE PISTA	0.63	31.5	2152		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.07	61.06	2862		

Sezione: Sez. 70 Progressiva: 3+250.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.53	189.87	12611		
di cui SCOTICO	*2.09*	*101.27*	*6114*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	6.72	310.07	6497	MATERIALE DA CAVA	9878
MATERIALE PISTA	0.63	31.31	2183		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.26	56.7	2918		

Sezione: Sez. 71 Progressiva: 3+302.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.21	225	12836
RILEVATO	7.61	368	18926
PISTA	0.63	33	2215
SCOTICO	2.15	109	6223
VEGETALE	1.02	58	2976

Sezione: Sez. 72 Progressiva: 3+351.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.36	240	13076
RILEVATO	7.75	386	19312
PISTA	0.63	31	2247
SCOTICO	2.36	114	6337
VEGETALE	1.49	64	3041

Sezione: Sez. 73 Progressiva: 3+400.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.65	195	13271
RILEVATO	8.45	394	19706
PISTA	0.63	31	2278
SCOTICO	2.38	115	6452
VEGETALE	1.54	73	3114

Sezione: Sez. 74 Progressiva: 3+450.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.99	190	13461
RILEVATO	7.27	391	20098
PISTA	0.63	31	2309
SCOTICO	2.23	115	6567
VEGETALE	1.35	72	3186

Sezione: Sez. 71 Progressiva: 3+302.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.21	224.59	12836		
di cui SCOTICO	*2.15*	*108.9*	*6223*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	7.61	367.81	6613	MATERIALE DA CAVA	10098
MATERIALE PISTA	0.63	32.52	2215		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.02	57.92	2976		

Sezione: Sez. 72 Progressiva: 3+351.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.36	240.28	13076		
di cui SCOTICO	*2.36*	*113.66*	*6337*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	7.75	386.4	6739	MATERIALE DA CAVA	10326
MATERIALE PISTA	0.63	31.34	2247		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.49	64.27	3041		

Sezione: Sez. 73 Progressiva: 3+400.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.65	194.98	13271		
di cui SCOTICO	*2.38*	*115.44*	*6452*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	8.45	394.09	6819	MATERIALE DA CAVA	10610
MATERIALE PISTA	0.63	30.8	2278		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.54	73.4	3114		

Sezione: Sez. 74 Progressiva: 3+450.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.99	190.26	13461		
di cui SCOTICO	*2.23*	*114.73*	*6567*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	7.27	391.3	6894	MATERIALE DA CAVA	10894
MATERIALE PISTA	0.63	31.47	2309		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.35	71.67	3186		

Sezione: Sez. 75 Progressiva: 3+500.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.74	182	13643
RILEVATO	7.68	352	20450
PISTA	0.63	31	2340
SCOTICO	2.23	105	6672
VEGETALE	1.3	60	3246

Sezione: Sez. 76 Progressiva: 3+550.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.62	214	13857
RILEVATO	4.62	315	20765
PISTA	0.63	32	2372
SCOTICO	1.83	104	6776
VEGETALE	0.86	56	3302

Sezione: Sez. 77 Progressiva: 3+600.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.19	248	14105
RILEVATO	7.54	307	21072
PISTA	0.63	32	2403
SCOTICO	2.2	102	6878
VEGETALE	1.26	54	3355

Sezione: Sez. 78 Progressiva: 3+650.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.15	233	14338
RILEVATO	6.86	360	21432
PISTA	0.63	32	2435
SCOTICO	2.14	108	6986
VEGETALE	1.18	61	3416

Sezione: Sez. 75 Progressiva: 3+500.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.74	182.32	13643		
di cui SCOTICO	*2.23*	*105.13*	*6672*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	7.68	352.13	6971	MATERIALE DA CAVA	11139
MATERIALE PISTA	0.63	30.63	2340		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.3	60.07	3246		

Sezione: Sez. 76 Progressiva: 3+550.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.62	213.75	13857		
di cui SCOTICO	*1.83*	*103.83*	*6776*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	4.62	315.1	7081	MATERIALE DA CAVA	11312
MATERIALE PISTA	0.63	31.9	2372		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.86	55.98	3302		

Sezione: Sez. 77 Progressiva: 3+600.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.19	247.53	14105		
di cui SCOTICO	*2.2*	*101.68*	*6878*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	7.54	307.01	7227	MATERIALE DA CAVA	11441
MATERIALE PISTA	0.63	31.67	2403		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.26	53.67	3355		

Sezione: Sez. 78 Progressiva: 3+650.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.15	233.39	14338		
di cui SCOTICO	*2.14*	*108.39*	*6986*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	6.86	359.82	7352	MATERIALE DA CAVA	11645
MATERIALE PISTA	0.63	31.5	2435		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.18	60.93	3416		

Sezione: Sez. 79 Progressiva: 3+700.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.88	200	14538
RILEVATO	6.24	326	21757
PISTA	0.63	31	2466
SCOTICO	2.09	105	7091
VEGETALE	1.35	63	3479

Sezione: Sez. 80 Progressiva: 3+750.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.33	205	14743
RILEVATO	6.41	315	22072
PISTA	0.63	31	2498
SCOTICO	2.1	104	7196
VEGETALE	1.17	63	3542

Sezione: Sez. 81 Progressiva: 3+805.075			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.44	243	14985
RILEVATO	6.32	352	22425
PISTA	0.63	35	2532
SCOTICO	1.99	113	7309
VEGETALE	1.09	63	3604

Sezione: Sez. 82 Progressiva: 3+850.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.07	193	15178
RILEVATO	6.49	291	22716
PISTA	0.63	28	2561
SCOTICO	2.1	93	7402
VEGETALE	1.15	51	3656

Sezione: Sez. 79 Progressiva: 3+700.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.88	199.92	14538		
di cui SCOTICO	*2.09*	*105.33*	*7091*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	6.24	325.8	7447	MATERIALE DA CAVA	11844
MATERIALE PISTA	0.63	31.44	2466		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.35	62.79	3479		

Sezione: Sez. 80 Progressiva: 3+750.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.33	204.55	14743		
di cui SCOTICO	*2.1*	*104.4*	*7196*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	6.41	315.06	7547	MATERIALE DA CAVA	12028
MATERIALE PISTA	0.63	31.46	2498		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.17	62.63	3542		

Sezione: Sez. 81 Progressiva: 3+805.075					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.44	242.73	14985		
di cui SCOTICO	*1.99*	*113.06*	*7309*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	6.32	352.4	7677	MATERIALE DA CAVA	12216
MATERIALE PISTA	0.63	34.79	2532		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.09	62.68	3604		

Sezione: Sez. 82 Progressiva: 3+850.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.07	193.15	15178		
di cui SCOTICO	*2.1*	*92.85*	*7402*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	6.49	290.96	7777	MATERIALE DA CAVA	12378
MATERIALE PISTA	0.63	28.48	2561		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.15	51.2	3656		

Sezione: Sez. 83 Progressiva: 3+905.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.47	201	15379
RILEVATO	7.45	370	23086
PISTA	0.63	34	2595
SCOTICO	2.17	114	7515
VEGETALE	1.3	64	3719

Sezione: Sez. 84 Progressiva: 3+950.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.44	179	15558
RILEVATO	7.04	327	23413
PISTA	0.63	28	2623
SCOTICO	2.15	98	7613
VEGETALE	1.16	56	3775

Sezione: Sez. 85 Progressiva: 4+000.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.21	255	15812
RILEVATO	8.15	401	23814
PISTA	0.64	33	2656
SCOTICO	2.25	116	7729
VEGETALE	1.25	66	3841

Sezione: Sez. 86 Progressiva: 4+050.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.57	222	16034
RILEVATO	7.88	406	24220
PISTA	0.63	32	2688
SCOTICO	2.32	116	7845
VEGETALE	1.43	68	3909

Sezione: Sez. 83 Progressiva: 3+905.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.47	200.54	15379		
di cui SCOTICO	*2.17*	*113.64*	*7515*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	7.45	370.11	7864	MATERIALE DA CAVA	12627
MATERIALE PISTA	0.63	34.06	2595		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.3	63.7	3719		

Sezione: Sez. 84 Progressiva: 3+950.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.44	178.95	15558		
di cui SCOTICO	*2.15*	*97.74*	*7613*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	7.04	327.43	7945	MATERIALE DA CAVA	12845
MATERIALE PISTA	0.63	28.43	2623		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.16	55.84	3775		

Sezione: Sez. 85 Progressiva: 4+000.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.21	254.53	15812		
di cui SCOTICO	*2.25*	*116.44*	*7729*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	8.15	400.63	8083	MATERIALE DA CAVA	13075
MATERIALE PISTA	0.64	32.67	2656		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.25	65.93	3841		

Sezione: Sez. 86 Progressiva: 4+050.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.57	222.03	16034		
di cui SCOTICO	*2.32*	*115.65*	*7845*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	7.88	405.67	8189	MATERIALE DA CAVA	13342
MATERIALE PISTA	0.63	31.87	2688		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.43	68.24	3909		

Sezione: Sez. 87 Progressiva: 4+100.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.23	191	16225
RILEVATO	6.13	342	24561
PISTA	0.63	31	2719
SCOTICO	1.95	104	7949
VEGETALE	1.02	59	3968

Sezione: Sez. 88 Progressiva: 4+150.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	6.31	267	16492
RILEVATO	9.88	406	24967
PISTA	0.63	32	2751
SCOTICO	2.36	109	8058
VEGETALE	1.29	59	4027

Sezione: Sez. 89 Progressiva: 4+200.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.72	282	16774
RILEVATO	7.02	432	25399
PISTA	0.63	32	2783
SCOTICO	2.18	116	8175
VEGETALE	1.29	67	4094

Sezione: Sez. 90 Progressiva: 4+232.517			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	2.63	120	16893
RILEVATO	4.81	193	25591
PISTA	0.66	21	2804
SCOTICO	1.75	64	8239
VEGETALE	0.68	32	4126

Sezione: Sez. 87 Progressiva: 4+100.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.23	190.68	16225		
di cui SCOTICO	*1.95*	*104.01*	*7949*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	6.13	341.5	8276	MATERIALE DA CAVA	13566
MATERIALE PISTA	0.63	31.2	2719		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.02	58.62	3968		

Sezione: Sez. 88 Progressiva: 4+150.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	6.31	267.14	16492		
di cui SCOTICO	*2.36*	*109.41*	*8058*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	9.88	406.01	8434	MATERIALE DA CAVA	13782
MATERIALE PISTA	0.63	31.77	2751		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.29	59.3	4027		

Sezione: Sez. 89 Progressiva: 4+200.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.72	281.51	16774		
di cui SCOTICO	*2.18*	*116.2*	*8175*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	7.02	431.57	8599	MATERIALE DA CAVA	14017
MATERIALE PISTA	0.63	31.94	2783		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.29	66.83	4094		

Sezione: Sez. 90 Progressiva: 4+232.517					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	2.63	119.67	16893		
di cui SCOTICO	*1.75*	*64.02*	*8239*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	4.81	192.58	8655	MATERIALE DA CAVA	14133
MATERIALE PISTA	0.66	20.91	2804		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.68	31.99	4126		

Sezione: Sez. 91 Progressiva: 4+250.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	1.01	32	16925
RILEVATO	1.63	56	25648
PISTA	0.63	11	2815
SCOTICO	0.99	24	8263
VEGETALE	0.06	6	4132

Sezione: Sez. 92 Progressiva: 4+275.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	0.89	24	16949
RILEVATO	1.27	36	25684
PISTA	0.63	16	2831
SCOTICO	0.87	23	8286
VEGETALE	0.05	1	4134

Sezione: Sez. 93 Progressiva: 4+325.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.69	160	17109
RILEVATO	8.43	235	25919
PISTA	0.63	31	2862
SCOTICO	2.58	84	8370
VEGETALE	1.93	47	4181

Sezione: Sez. 94 Progressiva: 4+375.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	6.28	295	17404
RILEVATO	11.83	499	26418
PISTA	0.63	31	2893
SCOTICO	2.83	133	8503
VEGETALE	1.94	94	4275

Sezione: Sez. 91 Progressiva: 4+250.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	1.01	31.84	16925		
di cui SCOTICO	*0.99*	*23.95*	*8263*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	1.63	56.31	8663	MATERIALE DA CAVA	14170
MATERIALE PISTA	0.63	11.24	2815		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.06	6.41	4132		

Sezione: Sez. 92 Progressiva: 4+275.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	0.89	23.69	16949		
di cui SCOTICO	*0.87*	*23.2*	*8286*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	1.27	36.13	8663	MATERIALE DA CAVA	14190
MATERIALE PISTA	0.63	15.74	2831		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.05	1.29	4134		

Sezione: Sez. 93 Progressiva: 4+325.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.69	159.73	17109		
di cui SCOTICO	*2.58*	*83.88*	*8370*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	8.43	235.19	8739	MATERIALE DA CAVA	14318
MATERIALE PISTA	0.63	31.29	2862		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.93	46.91	4181		

Sezione: Sez. 94 Progressiva: 4+375.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	6.28	295.1	17404		
di cui SCOTICO	*2.83*	*133.13*	*8503*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	11.83	498.98	8901	MATERIALE DA CAVA	14623
MATERIALE PISTA	0.63	31.37	2893		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.94	94.48	4275		

Sezione: Sez. 95 Progressiva: 4+425.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	7.43	324	17728
RILEVATO	12.85	581	26999
PISTA	0.65	31	2924
SCOTICO	2.71	129	8632
VEGETALE	2.06	90	4365

Sezione: Sez. 96 Progressiva: 4+475.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.62	328	18055
RILEVATO	9.85	569	27569
PISTA	0.63	32	2956
SCOTICO	2.81	138	8771
VEGETALE	1.92	100	4465

Sezione: Sez. 97 Progressiva: 4+525.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	6.74	333	18388
RILEVATO	13.09	618	28186
PISTA	0.63	33	2989
SCOTICO	3.17	161	8931
VEGETALE	2.22	116	4581

Sezione: Sez. 98 Progressiva: 4+575.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.25	279	18667
RILEVATO	7.68	481	28667
PISTA	0.63	30	3020
SCOTICO	2.48	131	9063
VEGETALE	1.81	90	4671

Sezione: Sez. 95 Progressiva: 4+425.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	7.43	324.16	17728		
di cui SCOTICO	*2.71*	*129.44*	*8632*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	12.85	581.14	9096	MATERIALE DA CAVA	14979
MATERIALE PISTA	0.65	30.98	2924		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	2.06	89.94	4365		

Sezione: Sez. 96 Progressiva: 4+475.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.62	327.5	18055		
di cui SCOTICO	*2.81*	*138.41*	*8771*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	9.85	569.47	9285	MATERIALE DA CAVA	15327
MATERIALE PISTA	0.63	32.05	2956		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.92	100.2	4465		

Sezione: Sez. 97 Progressiva: 4+525.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	6.74	332.6	18388		
di cui SCOTICO	*3.17*	*160.77*	*8931*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	13.09	617.81	9457	MATERIALE DA CAVA	15741
MATERIALE PISTA	0.63	32.66	2989		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	2.22	115.59	4581		

Sezione: Sez. 98 Progressiva: 4+575.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.25	278.84	18667		
di cui SCOTICO	*2.48*	*131.22*	*9063*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	7.68	480.63	9604	MATERIALE DA CAVA	16043
MATERIALE PISTA	0.63	30.42	3020		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.81	89.66	4671		

Sezione: Sez. 99 Progressiva: 4+625.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.78	280	18947
RILEVATO	9.88	446	29113
PISTA	0.63	32	3051
SCOTICO	2.75	133	9195
VEGETALE	2.11	101	4771

Sezione: Sez. 100 Progressiva: 4+675.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.12	277	19224
RILEVATO	8.02	500	29613
PISTA	0.63	33	3085
SCOTICO	2.27	140	9336
VEGETALE	1.38	103	4874

Sezione: Sez. 101 Progressiva: 4+725.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.68	246	19470
RILEVATO	10.33	461	30073
PISTA	0.63	32	3116
SCOTICO	2.75	126	9462
VEGETALE	2.05	86	4961

Sezione: Sez. 102 Progressiva: 4+775.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.4	208	19678
RILEVATO	7.1	398	30472
PISTA	0.63	30	3147
SCOTICO	2.17	113	9575
VEGETALE	1.08	69	5029

Sezione: Sez. 99 Progressiva: 4+625.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.78	280.42	18947		
di cui SCOTICO	*2.75*	*132.8*	*9195*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	9.88	446.28	9752	MATERIALE DA CAVA	16310
MATERIALE PISTA	0.63	31.81	3051		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	2.11	100.79	4771		

Sezione: Sez. 100 Progressiva: 4+675.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.12	276.81	19224		
di cui SCOTICO	*2.27*	*140.03*	*9336*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	8.02	499.7	9889	MATERIALE DA CAVA	16640
MATERIALE PISTA	0.63	33.38	3085		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.38	103.17	4874		

Sezione: Sez. 101 Progressiva: 4+725.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.68	245.75	19470		
di cui SCOTICO	*2.75*	*126.1*	*9462*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	10.33	460.5	10008	MATERIALE DA CAVA	16949
MATERIALE PISTA	0.63	31.65	3116		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	2.05	86.25	4961		

Sezione: Sez. 102 Progressiva: 4+775.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.4	208.07	19678		
di cui SCOTICO	*2.17*	*113.15*	*9575*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	7.1	398.39	10103	MATERIALE DA CAVA	17222
MATERIALE PISTA	0.63	30.45	3147		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.08	68.65	5029		

Sezione: Sez. 103 Progressiva: 4+825.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.65	220	19898
RILEVATO	9.4	402	30874
PISTA	1.89	62	3209
SCOTICO	2.64	117	9692
VEGETALE	1.95	73	5102

Sezione: Sez. 104 Progressiva: 4+875.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.07	283	20181
RILEVATO	8.39	469	31343
PISTA	0.63	65	3274
SCOTICO	2.34	132	9824
VEGETALE	1.45	93	5195

Sezione: Sez. 105 Progressiva: 4+925.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.67	245	20426
RILEVATO	8.82	433	31775
PISTA	0.64	32	3306
SCOTICO	2.34	118	9942
VEGETALE	1.39	72	5267

Sezione: Sez. 106 Progressiva: 4+972.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.18	205	20631
RILEVATO	6.4	352	32128
PISTA	0.63	29	3335
SCOTICO	2.12	103	10045
VEGETALE	1.25	61	5328

Sezione: Sez. 103 Progressiva: 4+825.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.65	220.07	19898		
di cui SCOTICO	*2.64*	*116.94*	*9692*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	9.4	401.67	10206	MATERIALE DA CAVA	17458
MATERIALE PISTA	1.89	62.45	3209		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.95	72.61	5102		

Sezione: Sez. 104 Progressiva: 4+875.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.07	283.28	20181		
di cui SCOTICO	*2.34*	*132.13*	*9824*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	8.39	469.36	10358	MATERIALE DA CAVA	17711
MATERIALE PISTA	0.63	64.63	3274		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.45	93.49	5195		

Sezione: Sez. 105 Progressiva: 4+925.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.67	244.76	20426		
di cui SCOTICO	*2.34*	*117.78*	*9942*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	8.82	432.54	10485	MATERIALE DA CAVA	17985
MATERIALE PISTA	0.64	31.71	3306		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.39	71.7	5267		

Sezione: Sez. 106 Progressiva: 4+972.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.18	205.18	20631		
di cui SCOTICO	*2.12*	*103.3*	*10045*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	6.4	352.25	10586	MATERIALE DA CAVA	18206
MATERIALE PISTA	0.63	29.49	3335		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.25	60.55	5328		

Sezione: Sez. 107 - fine appalto ed inizio opere opzionali Progressiva: 5+025.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.97	265	20896
RILEVATO	10.89	450	32578
PISTA	1.54	57	3392
SCOTICO	2.24	113	10158
VEGETALE	1.48	70	5398
Sezione: Sez. 108 Progressiva: 5+075.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.02	279	21175
RILEVATO	8.13	483	33060
PISTA	0.63	55	3447
SCOTICO	2.42	118	10276
VEGETALE	1.19	69	5466
Sezione: Sez. 109 Progressiva: 5+125.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.51	242	21417
RILEVATO	7.75	405	33465
PISTA	0.63	32	3479
SCOTICO	2.21	118	10394
VEGETALE	1.19	61	5528

Sezione: Sez. 107 - fine appalto ed inizio opere opzionali Progressiva: 5+025.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.97	264.81	20896		
di cui SCOTICO	*2.24*	*113.13*	*10158*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	10.89	450.29	10738	MATERIALE DA CAVA	18448
MATERIALE PISTA	1.54	57.01	3392		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.48	70.15	5398		
Sezione: Sez. 108 Progressiva: 5+075.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	5.02	278.63	21175		
di cui SCOTICO	*2.42*	*118.43*	*10276*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	8.13	482.5	10898	MATERIALE DA CAVA	18715
MATERIALE PISTA	0.63	54.81	3447		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.19	68.57	5466		
Sezione: Sez. 109 Progressiva: 5+125.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.51	242.38	21417		
di cui SCOTICO	*2.21*	*117.83*	*10394*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	7.75	404.61	11023	MATERIALE DA CAVA	18964
MATERIALE PISTA	0.63	31.85	3479		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.19	61.26	5528		

Sezione: Sez. 110 Progressiva: 5+175.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.89	239	21656
RILEVATO	6.87	373	33838
PISTA	0.63	32	3511
SCOTICO	2.3	115	10509
VEGETALE	1.22	62	5590

Sezione: Sez. 111 Progressiva: 5+225.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.02	228	21884
RILEVATO	7.46	367	34205
PISTA	0.63	32	3543
SCOTICO	2.21	115	10624
VEGETALE	1.37	67	5657

Sezione: Sez. 112 Progressiva: 5+275.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.88	191	22076
RILEVATO	6.94	348	34553
PISTA	0.63	31	3574
SCOTICO	2.18	107	10731
VEGETALE	1.29	63	5720

Sezione: Sez. 113 Progressiva: 5+325.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.7	187	22262
RILEVATO	4.22	274	34827
PISTA	0.63	31	3605
SCOTICO	1.56	92	10823
VEGETALE	0.46	43	5763

Sezione: Sez. 110 Progressiva: 5+175.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.89	239.23	21656		
di cui SCOTICO	*2.3*	*114.69*	*10509*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	6.87	372.63	11147	MATERIALE DA CAVA	19180
MATERIALE PISTA	0.63	31.88	3511		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.22	62.11	5590		

Sezione: Sez. 111 Progressiva: 5+225.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	4.02	227.76	21884		
di cui SCOTICO	*2.21*	*115.37*	*10624*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	7.46	366.95	11260	MATERIALE DA CAVA	19402
MATERIALE PISTA	0.63	31.97	3543		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.37	67.33	5657		

Sezione: Sez. 112 Progressiva: 5+275.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.88	191.43	22076		
di cui SCOTICO	*2.18*	*106.55*	*10731*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	6.94	348.21	11345	MATERIALE DA CAVA	19635
MATERIALE PISTA	0.63	31.04	3574		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	1.29	63.06	5720		

Sezione: Sez. 113 Progressiva: 5+325.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	3.7	186.72	22262		
di cui SCOTICO	*1.56*	*92.19*	*10823*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	4.22	274.24	11439	MATERIALE DA CAVA	19783
MATERIALE PISTA	0.63	31.29	3605		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.46	42.52	5763		

Sezione: Sez. 114 Progressiva: 5+375.000			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	0.93	116	22378
RILEVATO	0.84	127	34954
PISTA	0.63	32	3636
SCOTICO	0.53	52	10876
VEGETALE	0.01	12	5775

Sezione: Sez. 115 Progressiva: 5+416.71			
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	0	19.78	22398
RILEVATO	0	18.43	35020
PISTA	0	13.47	3650
SCOTICO	0	11.37	10887
VEGETALE	0	1.84	5785

Sezione: Sez. 114 Progressiva: 5+375.000					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	0.93	115.85	22378		
di cui SCOTICO	*0.53*	*52.41*	*10876*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	0.84	126.66	11503	MATERIALE DA CAVA	19815
MATERIALE PISTA	0.63	31.56	3636		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0.01	11.82	5775		

Sezione: Sez. 115 Progressiva: 5+416.71					
Materiale	**Area [m2]**	**Volume [m3]**	**Volume Cumulato [m3]**	**Materiale**	**Volume Cumulato [m3]**
SCAVO	0	19.78	22398		
di cui SCOTICO	*0*	*11.37*	*10887*		
MATERIALE DA RILEVATO RIUTILIZZATO	0	18.43	11511	MATERIALE DA CAVA	19859
MATERIALE PISTA	0	13.47	3650		
MAT. VEGETALE RISTESO SU PARAMENTO	0	1.84	5785		

VOCI SUL TOTALE:

Materiale			**Volume [m3]**	
MAT. VEGETALE RISTESO SU BANCA			5102	*vedasi sez. tipo e planimetria*