**PLANIMETRIA PIANO TERRA** - Scala 1:100

| LEGENDA SIMBOLI ELETTRICI E PUNTI LUCE - Stato di Fatto | |
|---|---|
| SIMBOLO | DESCRIZIONE |
| | QUADRO ELETTRICO GENERALE |
| SQG | SOTTO QUADRI ELETTRICI GENERALI AMBIENTI - Sigla: "SGG- XXX" |
| | QUADRI ELETTRICI DI ZONA - Sigla: "QZ - nome ambiente" |
| | INTERRUTTORE UNIPOLARE |
| | LAMPADA FLUORESCENTE 4X18W |
| | LAMPADA FLUORESCENTE 1X36W |
| | LAMPADA FLUORESCENTE 2X36W |
| | PRESA DI CORRENTE 10/16 A BIPASSO |
| | PRESA DI CORRENTE 10/16 A TIPO P30 |
| | CASSETTA DI DERIVAZIONE |

**Riferimenti voci di computo**

**PF.0012.0017.0001**
Rimozione di impianto elettrico comprendente i punti luce e le prese con relativi frutti e scatole di derivazione

Quantità:
Schuko = 33
Prese [illegible] = 140.

**GT.0009.0001.6005**
Rimozione interruttori quadri esistenti per successiva sostituzione

Quadri:
Quadro centrale termica - interruttore magnetotermico (x 1)
Quadro Q1 - interruttore magnetotermico (x 1)
Quadro Q2 - interruttore magnetotermico (x 1)
Quadro Q3 - interruttore magnetotermico (x 1)
Quadro Q4 - interruttore magnetotermico (x 1)
Quadro Q5 - interruttore magnetotermico (x 1)
Quadro Q6 - interruttore magnetico (x 1)
Interruttore serranda quadro Q5 (x 1)
Quadro Laboratorio 1 - interruttore magnetotermico (x 1)
Quadro Laboratorio 2 - interruttore magnetotermico (x 1);

**GT.0009.0001.6065**
Rimozione e sfilaggio di componente di impianto elettrico costituito da conduttori, derivazioni e collegamenti, di qualsiasi sezione, entro canalette, tracce e passerelle portacavi;

**GT.0009.0001.6054**
Spostamento condutture, interruttori di protezione e apparecchiature varie da quadro esistente a nuovo quadro elettrico adiacente.
Compresi formazione e chiusura di tracce per incasso cavidotto

Quadro Q1
Quadro Q2
Quadro Q3
Quadro Q4
Quadro Q5
Quadro Centrale tdrica.

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Italiadomani

aspal agenzia sarda per le politiche attive del lavoro

**AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**
MISSIONE M5 - COMPONENTE 1 (M5C1) - INVESTIMENTO 1.1.
"POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO" PIANO DI POTENZIAMENTO CPI INTERVENTO 3.4.
**CUP D84J22000860006**

Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento dei sistemi impiantistici del fabbricato sede del Centro Polifunzionale Lavoro e Formazione di Sassari

**PROGETTO ESECUTIVO**

**GRUPPO DI PROGETTAZIONE**

**Mandataria**
Ing. Giuseppangelo Tore

**Mandanti**
Ing. Giacomo Pinna
Ing. Fabrizio Signorile

**DIRIGENTE SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO FORNITURE E MANUTENZIONI DI BENI MOBILI E IMMOBILI**
Arch. Pietro De Vittorio

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
geom. Corrado Masala

A.001.002

Stato di Fatto:
Piano Terra
Distribuzione punti presa e punti luce esistenti

Firmato digitalmente da: FABRIZIO SIGNORILE CN = SIGNORILE FABRIZIO C = IT

SCALA:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONSEGNA | | | | |
| REVISIONE | | | | |
| DATA | | | | |

Tore Giuseppangelo
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari
Data: 2024.04.24 14:54:12 GMT+02'00'

Consorzio Stabile Ingegnerie Riunite