



COMMISSARIO DI GOVERNO  
CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
PER LA REGIONE SARDEGNA

decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, Art. 7, comma 2



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS  
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI  
PRESIDENTZIA  
PRESIDENZA

## 20IR002/G9 - Opere di difesa idraulica della città di Bosa (OR) - I° LOTTO - I° Stralcio funzionale - Opere previste nella sola sponda destra del Fiume Temo. PROGETTO ESECUTIVO



**VAMS** Ingegneria  
Capogruppo Mandataria

**Arch. Domenico Florio**  
Mandante

**Ing. Pietro Canu**  
Mandante

Responsabile del Progetto  
*Dott. Ing. Niccolò Saraca*

Unità di progetto interventi commissariali  
contro il dissesto idrogeologico

*Coordinatore: Ing. Piero Dau*



IL R.U.P.

*Dott. Ing. Michele Cottu*

Elaborato N°

PSC.4

Descrizione

Scala

**PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO:  
ALLEGATO C - ELENCO PREZZI**

-

rev.	data	descrizione	redatto	verificato	approvato
0	Lug/22	Prima emissione	Griguoli	Capanna	Saraca

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Opere di difesa idraulica della città di Bosa (OR) - I° Lotto - Opere previste nella sola sponda destra del Fiume Temo

**COMMITTENTE:** Regione autonoma della Sardegna

Data, 15/07/2022

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 26.01.02.25	Nolo di cassone scarrabile di capacità fino a m <sup>3</sup> 20,00 per stoccaggio ed allontanamento di rifiuti speciali non pericolosi. Il prezzo va calcolato per ogni viaggio. (Prezzario Regione Marche 2022) <b>euro (centocinquantadue/00)</b>	cadauno	152,00
Nr. 2 E01.03.003	Impianto elettrico di cantiere compreso la fornitura e posa di quadro di alimentazione ASC ordinario a valle dell'utenza ENEL, 003 e n. 3 quadri di distribuzione per alimentazione utenze quali betoniera, piegaferrì etc., alimentati da linea protetta da apposita doppia guaina e corrugato. Nel Quadro di alimentazione e nei quadri di distribuzione dovranno essere disponibili attacchi per l'utilizzazione distinta e separata di energia elettrica da parte di eventuali sub-appaltatori per lavorazioni intercorrenti nel cantiere, con mostrina identificatrice della Ditta. SCHEMA tipo previsto: Il quadro ASC di alimentazione a valle dell'utenza enel deve essere installato in prossimità delle baracche, da detto quadro si alimenta il quadretto delle baracche ed il quadro di distribuzione. Da questo quadro vengono direttamente alimentate, attraverso interruttori - senza la derivazione spina-presa - le macchine fisse di cantiere come la betoniera e la trancia piega-ferro, macchina per intonaco pre- miscelato. Gli altri utilizzatori possono venire alimentati tramite derivazioni spina-presa. Le linee di alimentazione dal quadro generale al quadro di distribuzione e da quest'ultimo alle macchine fisse, dovranno essere interrate per non creare intralcio. <b>euro (milleduecentocinquanta/00)</b>	cadauno	1'250,00
Nr. 3 PR.A15.E15. 020	Fosse biologiche prefabbricate tipo Imhoff in in polietilene monoblocco, con struttura nervata e calotta rinforzata, compreso il cloratore esterno in polietilene e coperchio di chiusura pedonale - abitanti equivalenti 8 <b>euro (milleseicento/23)</b>	cadauno	1'600,23
Nr. 4 PR.A15.E15. 025	idem c.s. ...abitanti equivalenti 12 <b>euro (duemilaquattrocentoventidue/48)</b>	cadauno	2'422,48
Nr. 5 S 1.01.1.7.a	Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogrill da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). (Prezzario Regione Lazio 2022) Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. <b>euro (due/93)</b>	m	2,93
Nr. 6 S 1.01.1.7.b	idem c.s. ...Regione Lazio 2022) Nolo per ogni mese successivo o frazione. <b>euro (zero/41)</b>	m	0,41
Nr. 7 S.002.020.09 0.d	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm (Prezzario Abruzzo 2019-Opere Provvisionali) <b>euro (quattrocentoquarantadue/16)</b>	cad	442,16
Nr. 8 S01.01.001.0 4.a	Recinzioni e delimitazioni Recinzione di cantiere costituita da pannelli ciechi in acciaio zincato inseriti su montanti metallici sagomati fissati su barriera New Jersey, campate modulari dei pannelli cm 200 x 100 h, dimensione new jersey cm 60 x 200 x 100 h. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. <b>euro (ventiotto/45)</b>	m	28,45
Nr. 9 S01.01.001.0 4.b	idem c.s. ...100 h. Nolo per ogni mese successivo o frazione. <b>euro (tre/31)</b>	m	3,31
Nr. 10 S01.01.001.1 5.a	Recinzioni e delimitazioni Cancelli di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. <b>euro (sei/93)</b>	m <sup>2</sup>	6,93
Nr. 11 S01.01.001.1 5.b	idem c.s. ...o grecata. Nolo per ogni mese successivo o frazione. <b>euro (due/74)</b>	m <sup>2</sup>	2,74
Nr. 12 S01.01.001.1 8.a	Transenna modulare, per delimitazione provvisoria di zone di lavoro, costituita da struttura principale in tubolare di ferro, Ø cm 3,3, e barre verticali in tondino, Ø cm 0,8, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento. Altezza cm 111. Nolo per ogni mese o frazione. Modulo di lunghezza pari a cm 200. <b>euro (uno/67)</b>	cad	1,67
Nr. 13 S01.01.002.0 1.a	Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli arredi e le dotazioni prescritte dalla norma (armadietti, tavoli, sedie, riscaldamento, illuminazione, ecc.). Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da mm 50, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al D.M. 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi). <b>euro (novanta/33)</b>	m <sup>2</sup>	90,33

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 14 S01.01.002.0 1.b	idem c.s. ...gli arredi). Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi). <b>euro (tre/35)</b>	m <sup>2</sup>	3,35
Nr. 15 S01.01.002.0 4.a	Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli arredi e le dotazioni prescritte dalla norma (armadietti, tavoli, sedie, riscaldamento, illuminazione, ecc.). Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. <b>euro (quarantanove/81)</b>	adetto	49,81
Nr. 16 S01.01.002.0 4.b	idem c.s. ...di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo 5 posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione. <b>euro (uno/49)</b>	adetto	1,49
Nr. 17 S01.01.002.0 5.a	idem c.s. ...di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. <b>euro (tredici/68)</b>	adetto	13,68
Nr. 18 S01.01.002.0 5.b	idem c.s. ...di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo 5 posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione. <b>euro (uno/24)</b>	adetto	1,24
Nr. 19 S01.01.002.1 0.	idem c.s. ...di locale uso ufficio, provvisto di scrivania con cassettera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Nolo per ogni mese successivo o frazione. <b>euro (dodici/26)</b>	adetto	12,26
Nr. 20 S01.01.002.1 0.a	idem c.s. ...di locale uso ufficio, provvisto di scrivania con cassettera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. <b>euro (centotrentasette/55)</b>	adetto	137,55
Nr. 21 S01.01.002.2 4.a	Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. <b>euro (sessantasette/75)</b>	m <sup>2</sup>	67,75
Nr. 22 S01.01.002.2 4.b	Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata. Nolo per ogni mese successivo o frazione. <b>euro (due/52)</b>	m <sup>2</sup>	2,52
Nr. 23 S01.01.003.0 3.a	Ponteggi Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con fermapiEDE, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20. Valutata a metro quadro di prospetto del ponteggio. Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione. <b>euro (quindici/30)</b>	m <sup>2</sup>	15,30
Nr. 24 S01.01.003.0 3.b	idem c.s. ...del ponteggio. Noleggio per ogni mese successivo o frazione alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite. <b>euro (due/43)</b>	m <sup>2</sup>	2,43
Nr. 25 S01.01.003.1 0.a	Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, fino a m 2 di altezza. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. <b>euro (cinque/57)</b>	cad	5,57
Nr. 26 S01.01.003.1 0.b	Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, fino a m 2 di altezza. Nolo per ogni mese successivo o frazione. <b>euro (zero/83)</b>	cad	0,83
Nr. 27 S01.01.003.1 5	Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione di ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno una legatura ogni metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera. <b>euro (uno/95)</b>	m <sup>2</sup>	1,95
Nr. 28 S01.01.004.0 5.03.a	Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 120 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, carico massimo kg 350. Altezza massima piano di lavoro m 5,50. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. <b>euro (sessantasette/77)</b>	cad	67,77
Nr. 29 S01.01.004.0 5.03.b	idem c.s. ...m 5,50. Per ogni montaggio e smontaggio in opera. <b>euro (quaranta/81)</b>	cad	40,81
Nr. 30 S01.01.005.1 2.a	Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio con copertura in tavole di legno dimensioni minimo cm 20 x 5 e sovrastante lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. <b>euro (diciannove/54)</b>	m <sup>2</sup>	19,54
Nr. 31 S01.01.005.1 2.b	idem c.s. ...o grecata. Nolo per ogni mese successivo o frazione. <b>euro (tre/01)</b>	m <sup>2</sup>	3,01
Nr. 32 S01.04.001.0 1.d	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Triangolare, lato mm 350. <b>euro (zero/49)</b>	cad	0,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 33 S01.04.001.0 2.h	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 700 x 500. <b>euro (zero/93)</b>	cad	0,93
Nr. 34 S01.04.001.0 3.d	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 700 x 500. <b>euro (zero/93)</b>	cad	0,93
Nr. 35 S01.04.006.0 3.a	Estintore carrellato a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 30 classe AB 1 C. <b>euro (otto/94)</b>	cad	8,94
Nr. 36 S01.04.006.0 4.b	Estintore carrellato ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizzo su apparecchiature elettriche, ricaricabile con manichetta, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 27 classe B 6 C. <b>euro (ventiquattro/67)</b>	cad	24,67
Nr. 37 S01.05.008	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice o per specifiche esigenze individuate dal coordinatore. Costo medio procapite per ogni riunione. <b>euro (duecentosei/31)</b>	pro capite	206,31
Nr. 38 S01.08.001	VERIFICA DELLA TEMPERATURA corporea mediante termometro digitale o digitale ad infrarossi no contact con registrazione dell'operazione di controllo. Per ciascuna operazione di verifica. <b>euro (zero/78)</b>	cad.	0,78
Nr. 39 S01.08.007.b	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di esalazione, UNI EN 149, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro e valvola in polipropilene e diaframma valvola in polisoprene: FFP3 <b>euro (sette/60)</b>	cad.	7,60
Nr. 40 S01.08.009	OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166 – F 34 (F: resistenza all'impatto (45 m/s), protezione da gocce e spruzzi, protezione da polveri grossolane, con trattamento anti-appannamento <b>euro (cinque/99)</b>	cad.	5,99
Nr. 41 S01.08.012	GUANTO DI PROTEZIONE lungo monouso in lattice con palmo antiscivolo, conforme a UNI EN 420, UNI EN 388, UNI EN 374-1,2,4. Lunghezza 33 cm, in lattice, interno floccato, spess. 0,40 mm. Confezione da 100 <b>euro (undici/00)</b>	cad.	11,00
Nr. 42 S01.08.017.c	SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL per igienizzazione mani a base di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser: da 1000 ml con dosatore <b>euro (diciotto/00)</b>	cad.	18,00
Nr. 43 S01.08.018.b	DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo. Compreso montaggio. da 1000 ml. <b>euro (novantadue/50)</b>	cad.	92,50
Nr. 44 S01.08.022	DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere eseguita da ditta esterna specializzata. Per superfici fino a 60 m <sup>2</sup> ; <b>euro (settantaotto/00)</b>	cad	78,00
Nr. 45 S01.08.022.a	idem c.s. ...a 60 m <sup>2</sup> ; Sovrapprezzo per superfici superiori a 60 m <sup>2</sup> ; <b>euro (uno/20)</b>	mq	1,20
Nr. 46 S01.08.025	SANIFICAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO con ipoclorito di sodio o soluzione alcolica al 70% dopo pulizia (es. piccole macchine, utensili ed attrezzature a mano) con D.P.I. già in dotazione <b>euro (quattro/92)</b>	Giorno	4,92
Nr. 47 S01.08.026	SANIFICAZIONE BAGNO CHIMICO PORTATILE con lavabo, compresa la fornitura di igienizzante spray da utilizzarsi dopo ogni uso. Per ogni singolo intervento, con DPI già in dotazione. <b>euro (quattordici/19)</b>	cad.	14,19
Nr. 48 S01.08.027	CARTELLONISTICA di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 realizzata in PVC, dim 50x50. Compresa di fornitura e messa in opera: <b>euro (quattordici/00)</b>	cad.	14,00
Nr. 49 S01.08.028.a	BAGNO CHIMICO PORTATILE con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione <b>euro (duecentoquarantasette/94)</b>	cad.	247,94

